MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO COMPARATIVO

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 105/2021

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PUBLICA EXISTENTE COMPAÑÍA 18 LOMA BARRERO BARRIO SAN RAFAEL - ID Nº 400294

OFERENTE:		GER.COM INGENIERO Y ASOCIADOS DE ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ - RUC 1396362-7				SR CONSTRUCCIONES DE CASTULO GAMARRA ROLON - RUC 1361240-9			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.200	1.636	1.963.200	Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000
2	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00) m	Unidad	1	736.200	736.200	Unidad	1	900.000	900.000
3	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5	Metro lineal	300	26.176	7.852.800	Metro lineal	300	30.000	9.000.000
4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO, LA PIEDRA TENDRA UNA FORMA PRISMATICA O POLIEDRICA + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.200	44.990	53.988.000	Metros cuadrados	1.200	53.000	63.600.000
5	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio	Metros cuadrados	1.200	2.045	2.454.000	Metros cuadrados	1.200	2.500	3.000.000
6	ENCALADO Y PINTURA DE Cordón (A LA CAL)	Metros cuadrados	110	6.135	674.850	Metros cuadrados	110	7.500	825.000
7	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	Metros cuadrados	1.200	1.636	1.963.200	Metros cuadrados	1.200	2.000	2.400.000
Precio Total					**69.632.250**				**82.125.000**

Lic. Juana María Acuña Gulroz
Directora de la UOC
Municipalidad de Capiatá