Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Compras Menores

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES"

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA AD REFERENDUM N° 2/2013 "MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES"

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	EMPRESA 1: HSAM			EMPRESA 2: AYALA PERDOMO ING.			EMPRESA 3: ETI			EMPRESA 4: INGENET S.R.L.		
							N° DE PRESUPUESTO:			N° DE PRESUPUESTO:			N° DE PRESUPUESTO:			N° DE PRESUPUESTO:		
							CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Provision e instalación de tablero gral - caja metalica para tablero,TM de corte gral 3 x 300 A regulable ,TM de corte de tableros seccionales 3 x 100 A,2 x 3 x 50 A, 2 x 3 x 32 A, 3 x 25 A, barra de cobre, aisladores, identificación de elementos, cableado y esquema unifilar de identificación de circuitos	Unidad	Un	1	1	4.000.000	4.000.000	1	7.860.000	7.860.000	1	8.561.489	8.561.489	1	4.500.000	4.500.000
2	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Reacondicionamiento y redimensionamiento de tablero principal con provision e instalacion de caja metalica para 60 llaves,TM de corte 3 x 100 A, disyuntores diferenciales , barra de cobre, aisladores, identificación de elementos, desmontaje y re colocación de llaves TM del tablero existente,cableado y esquema unifilar de identificación de circuitos	Unidad	Un	1	1	2.000.000	2.000.000	1	5.790.000	5.790.000	1	6.127.743	6.127.743	1	4.500.000	4.500.000
3	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Reacondicionamiento y redimensionamiento de TS2-cocina con provision e instalacion de TM de corte gral 3 x 50 A , disyuntor diferencial , identificación de elementos, cableado y esquema unifilar de identificación de circuitos	Unidad	Un	1	1	1.000.000	1.000.000	1	2.190.000	2.190.000	1	3.806.497	3.806.497	1	3.500.000	3.500.000
4	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Intalación de circuito TG- TS2-cocina con conductor NYY subterraneo 4 x 16 mm2	Ml	ml	55	55	120.000	6.600.000	55	56.000	3.080.000	55	233.975	12.868.625	55	60.000	3.300.000
5	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Redimensionamiento de TS3-niños con provision e instalacion de TM de corte gral 3 x 50 A , disyuntor diferencial , identificación de elementos, cableado y esquema unifilar de identificación de circuitos.	Unidad	Un	1	1	1.000.000	1.000.000	1	2.190.000	2.190.000	1	3.806.497	3.806.497	1	1.500.000	1.500.000
6	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Intalación de circuito TG- TS3-niños con conductor NYY subterraneo 4 x 16 mm2	Ml	ml	50	50	120.000	6.000.000	50	56.000	2.800.000	50	145.376	7.268.800	50	60.000	3.000.000
7	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Provision e instalacion de disyuntor diferencial para TS4-laboratorio, identificación de elementos, esquema unifilar de identificación de circuitos.	Unidad	Un	1	1	1.000.000	1.000.000	1	950.000	950.000	1	1.602.736	1.602.736	1	1.500.000	1.500.000
8	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Intalación de circuito TG- TS4-laboratorio con conductor NYY 4 x 16 mm2	Ml	ml	45	45	120.000	5.400.000	45	56.000	2.520.000	45	169.092	7.609.140	45	50.000	2.250.000
9	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Redimensionamiento de TS5-administracion PA con provision e instalacion de TM de corte gral 3 x 25 A , disyuntor diferencial , identificación de elementos, cableado y esquema unifilar de identificación de circuitos.	Unidad	Un	1	1	1.000.000	1.000.000	1	950.000	950.000	1	3.766.429	3.766.429	1	2.000.000	2.000.000
10	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Provision e instalacion de disyuntor diferencial para TS6-area nueva, identificación de elementos, esquema unifilar de identificación de circuitos.	Unidad	Un	1	1	1.000.000	1.000.000	1	950.000	950.000	1	1.602.736	1.602.736	1	2.000.000	2.000.000
11	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Instalacion de circuitos independientes para AA q incluya llave TM 1 x 25A, cable 4 mm y jabalina	Unidad	Un	6	6	450.000	2.700.000	6	500.000	3.000.000	6	1.122.240	6.733.440	6	800.000	4.800.000
12	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Instalacion de circuitos independientes para ducha electrica o calefon que incluya llave TM 1 x 25A, cable 4 mm y jabalina	Unidad	Un	6	6	450.000	2.700.000	6	500.000	3.000.000	6	1.122.240	6.733.440	6	800.000	4.800.000

ITEM	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	EMPRESA 1: HSAM			EMPRESA 2: AYALA PERDOMO ING.			EMPRESA 3: ETI			EMPRESA 4: INGENET S.R.L.		
							N° DE PRESUPUESTO:			N° DE PRESUPUESTO:			N° DE PRESUPUESTO:			N° DE PRESUPUESTO:		
							CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
13	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Instalacion de circuitos independientes para toma corriente y luz de circuitos con cargas superiores a 2200 W q incluya llave Tm de 10A, cable 2 mm	Unidad	Un	6	6	450.000	2.700.000	6	350.000	2.100.000	6	1.072.736	6.436.416	6	500.000	3.000.000
14	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Instalacion de circuito independiente para consultorio odontologico que incluya llave TM 1 x 25 A, cable 4 mm y jabalina	Unidad	Un	1	1	450.000	450.000	1	450.000	450.000	1	6.733.440	6.733.440	1	1.000.000	1.000.000
15	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Reparación y adecuación de la instalación existente, incluidas bocas de luz, tomas. artefactos y cableado de circuitos	Gl	Gl.	1	1	1.100.000	1.100.000	1	1.000.000	1.000.000	1	11.000.000	11.000.000	1	2.500.000	2.500.000
16	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Registro electrico	Unidad	Un	2	2	100.000	200.000	2	250.000	500.000	2	797.500	1.595.000	2	350.000	700.000
			PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						**38.850.000**			**39.330.000**			**96.252.428**			**44.850.000**

SRA. EMILCE PEREIRA LEIVA
DPTO. COMPRAS MENORES