ANEXO 2 - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EMPRESA CONSTRUCTORA LA FORTALEZA

LCO Nº 30/2016 - READECUACION DE CANCHA DE FUTBOL – AD REFERENDUM – PLURIANUAL

OBRA: READECUACION DE CANCHA DE FUTBOL
UBICACIÓN: CLUB NACIONAL SDG - SALTO DEL GUAIRA

Item Nº	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unid.	Cant.	Prec. Unitario	Prec. Total
1	72131601-002	Movimiento de suelo (incluye estudios topógraficos y elaboración del proyecto).-	M3	1.576,80	40.000	63.072.000
2	72131601-002	Provisión de suelo para capa de enraizamiento del césped, con suelo clasificado tipo arena "gorda".-	M3	197,10	50.000	9.855.000
3	70111703-001	Capa de enraizamiento - Limpieza de raices, cascotes e impurezas, nivelación y preparación de la superficie al plantar.-	M2	7.884,00	8.000	63.072.000
4	72131601-005	Canal de ladrillo común en panderete sección trapezoidal de 40cm de ancho y 10cm de profundidad.-	ML	220,00	95.000	20.900.000
5	70171709-001	Instalación del sistema de regadío automático a partir de una fuente de agua o reservorio con 35 aspersores con vástago de acero inoxidable, bomba de 10 HP para 24 m³/hora, tablero de control con programador, sensor de lluvia.-	GL	1,00	80.893.000	80.893.000
6	70111713-002	Revestimiento vegetal del campo deportivo, especie bermuda TIFWAY 419.-	M2	7.884,00	12.000	94.608.000
7	72131601-998	Arco fijo reglamentario de caño metálico, diametro 4", medidas 2,44 mts x 7,32 mts con soportes para fijación y tensado de red del arco.-	UNI	2,00	2.400.000	4.800.000
8	72131601-998	Red de contención en hilo verde de 3,2 mm con soportes de caños metálicos. Superficie de cobertura 150 m2. Altura de protección 5 mts.-	UNI	2,00	3.400.000	6.800.000
9	72131601-998	Banderines de corner reglamentario con resorte en la base, altura 1,50 mts, banderin de 30 x 50 cm según diseño FIFA.-	UNI	4,00	250.000	1.000.000
		TOTAL GS.				**345.000.000**

SON GUARANIES: trescientos cuarenta y cinco millones.----------

GOBERNACIÓN XIV DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

.....
Lic. Julio C. Melgarejo S.
Encargado UOC