ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ROHAYHU

Acta de Evaluación y Adjudicación de Ofertas del Proceso de Contratación Por Excepción "MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE AD REFERENDUM" ID Nº 262428/13

Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

4.8	"	Aberturas metálicas de 1,20x1,20	un.	3	68.000	204.000
4.9	"	Muro de elevación de 0,15m.	m2	78	87.425	6.819.141
4.10	"	Aislacion vertical con panderete	m2	14	104.448	1.462.272
4.11	"	Relleno				
4.11.1	"	Desenraizar en piso de galería previo al relleno	gl	1	136.000	136.000
4.11.2	"	Relleno y apisonado para interior.	m3	19	61.200	1.162.800
4.12	"	Contrapiso de Hormigón de cascotes de espesor 10cm.	m2	93	40.800	3.794.400
4.13	"	Piso mosaico calcáreo	m2	100	81.600	8.160.000
4.14	"	Zócalo calcáreo	ml.	62	34.000	2.108.000
4.15	"	Cimiento de piedra colocada de galería para pilares.	m3	5	482.800	2.414.000
4.15	"	Muro de nivelación de 0,30m	m2	6	151.640	909.840
4.16	"	Muro de nivelación para pilares de 0,60 x 0,60 m	m2	1	303.280	303.280
4.17	"	Pilares de galería de 0,45x0,45m con núcleo de Hº con altura de 2,40m	ml	10	273.360	2.733.600
4.18	"	Instalación Cloacal de baño de dirección secundaria	gl.	1	231.200	231.200
4.19	"	Instalación agua de baño de dirección secundaria	gl.	1	204.000	204.000
4.20	"	Instalación artefacto sanitario de baño de dirección secundaria				
4.20.1	"	-Inodoro con cisterna alta.	un.	1	625.600	625.600
4.20.2	"	-Lavatorio.	un.	1	476.000	476.000
4.20.3	"	-Ducha	un.	1	340.000	340.000
4.21	"	Aberturas.				
4.21.1	"	Puerta de madera tablero de 0,90x2,10m	un.	1	816.000	816.000
4.21.2	"	Puerta de madera tablero de 0,80x2,10m	un.	1	816.000	816.000
4.21.3	"	Puerta de madera placa de 0,70x2,10m	un.	1	408.000	408.000
4.22	"	Completar revoques en muros.	m2	110	31.280	3.440.800
4.23	"	Azulejado de SSHH Profesores.	m2	9	81.600	734.400
4.24	"	Pintura				
4.24.1	"	-Pintura de canaletas	ml.	57	34.000	1.938.000

Arq. Ana Villorna Doarnicas
Director General
Dirección Gral. de Desarrollo Urbano

Lic. Richard [illegible] Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Nº T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

4.24.2	"	-Pintura de muros exteriores.	m2	136	11.560	1.572.160
4.24.3	"	-Pintura de muros interiores.	m2	216	11.560	2.496.960
4.24.4	"	-Pintura de techos.	m2	165	16.320	2.692.800
4.24.5	"	-Pintura de aberturas de madera al barniz.	m2	10	16.728	167.280
4.24.6	"	-Pintura de aberturas metálicas.	m2	4	28.560	114.240
4.24.7	"	-Pintura de pilares de galería de 0,45x0,45m	ml	12	22.032	264.384
4.25	"	Reposicion de vidrios de aberturas metálicas.	ml	4	163.200	652.800
5	"	**BLOQUE CON ESTRUCTURA DE HºAº DOS PLANTAS**				
5.1	"	Reparacion de Cisternas embutida en SSHH	un.	9	136.000	1.224.000
5.2	"	Griferías, canilla cromada fría en SSHH	un.	8	163.200	1.305.600
5.3	"	Reparación de aberturas metálicas				
5.3.1	"	Ventana corrediza de 1,50 x 1,68m	un	8	108.800	870.400
5.3.2	"	Ventana corrediza de 1,50 x 1,20m	un	6	163.200	979.200
5.3.3	"	Ventana corrediza de 1,50 x 0,50m	un	8	163.200	1.305.600
5.3.4	"	Puerta metálica de 1,10 x 2,10m	un	8	163.200	1.305.600
5.3.5	"	Puerta metálica de 0,90 x 2,10 m	un	2	163.200	326.400
5.4	"	Reposición de vidrios	m2	38	163.200	6.201.600
5.5	"	Pinturas				
5.5.1	"	Pinturas de aberturas metálicas corredizas	m2	37	28.560	1.056.720
5.5.2	"	Pinturas de aberturas metálicas puertas	m2	21	28.560	599.760
5.5.3	"	Pinturas de muros revocados	m2	236	11.560	2.728.160
5.5.4	"	Pinturas de pilares	ml.	22	22.032	484.704
5.5.5	"	Pintura de losas y vigas	m2	171	12.920	2.209.320
5.6	"	Colocación de rejas con tejidos 1,50 x 1,68m	un	1	685.440	685.440
5.7	"	Reparacion y mantenimiento de reservorio de tanque y sistema de cañería de agua corriente	gl	1	680.000	680.000
6	"	PCI				
6.1	"	Disyuntor diferencial	un.	3	476.000	1.428.000
6.2	"	Detector de humo	un.	23	81.600	1.876.800
6.3	"	Iluminación de emergencia	un.	22	102.000	2.244.000

Arq. Luis Villalba Campos
Director General
Dirección Gral. de Desarrollo Urbano

Lic. Richard J. Ordeño Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ROHAYHU

Acta de Evaluación y Adjudicación de Ofertas del Proceso de Contratación Por Excepción "MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE AD REFERENDUM" ID Nº 262428/13

Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

6.4	"	Extintores ABC de 6 Kg.	un.	5	204.000	1.020.000
7	"	**OBRAS EXTERIORES**				
7.1	"	Rampa				
7.1.1	"	-Rampa de hormigón	ml	21	105.522	2.215.970
7.1.2	"	-Pasamano h. 0,90 m	ml.	32	40.800	1.305.600
7.2	"	Remocion de planta de gomero sobre la fachada de la Avda. España con peligro de derrumbe de muralla	un	1	1.156.000	1.156.000
7.3	"	Remocion de portón de acceso vehicular	gl	1	68.000	68.000
7.4	"	Construcción de lomada protectora de aguas pluviales provenientes de la calle Sta. Rosa con rampa para accesibilidad de personas con capacidades diferentes	gl	1	1.266.269	1.266.269
7.5	"	Portón metálico de acceso	gl	1	1.725.200	1.725.200
7.6	"	Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo abierto de 0,60m	ml.	41	78.690	3.226.274
7.7	"	Construcción registros de desagüe pluvial con rejilla y decantador de 0,60m x 0,60m	un	1	158.304	158.304
7.8	"	Cañerias de desagüe pluvial de 150mm de 2 unidades	ml.	27	70.720	1.909.440
7.9	"	Construcción camineros para personas con capacidades diferentes de 1,80 de ancho y espesor de 0,10m de espesor	ml.	63	189.940	11.966.240
7.10	"	Cartel de obra	un	1	380.800	380.800
7.11	"	Limpieza final y retiro de escombro	gl	1	1.360.000	1.360.000
		Subtotal				**564.652.765**
		Fondo de difusión 5%				**30.100.975**
					Precio Total** Lote 4	**594.753.740**

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE Nº 4, ES LA SUMA DE Gs. 594.753.740 (Guaraníes quinientos noventa y cuatro millones setecientos cincuenta y tres mil setecientos cuarenta) IVA INCLUIDO.
Empresa Adjudicada: PUNTAL del Ing. Luís Bóveda, CON RUC Nº 3030461-0

Arq. Luis Villalba Ocampos
Director General
Dirección Gral. de Desarrollo Urbano

Lic. Fernando Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

LOTE 5

Escuela Básica N° 206 "República de Haití"

EMPRESA ADJUDICADA: ING. UBALDO BRITEZ

Fecha: 06/12/2013
C. POR EXCEP.N° 262428/2013

1	2	3	4	5	6	7
Ítem No	**Código de Catálogo**	**Descripción** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*
1		TECHO				
1.1	72102802-003	Remocion y reposición sin reutilización de tejas y tejuelas con reutilización del 50% del maderamen	m2	236.5	182.054	43.055.071
1.2	"	Remocion y reposición sin reutilización de tejas y tejuelas con reutilización del 80% del maderamen	m2	33.5	166.223	5.568.471
1.3	"	Remocion y reposición con reutilización del 90% de tejas y tejuelones, área canaleta embutida planta alta	m2	23.5	139.455	3.277.193
1.4	"	Remocion y reposición de tejas en área afectada por goteras, planta alta	m2	6	102.540	615.240
1.5	"	Colocación de cuñas y planchuelas a tirantes en galerías	un	35	53.156	1.860.460
2		ADECUACION DE SERVICIOS HIGIENICOS SEGÚN NORMATIVAS DE ACCESIBILIDAD				
2.1	"	Remocion de mampostería boxes	m2	24.16	22.807	551.017
2.2	"	Cimiento de piedra bruta colocada boxes	m3	2.73	415.125	1.133.291
2.3	"	Mampostería de nivelación 0.30 boxes	m2	4.5	169.239	761.577
2.4	"	Aislacion horizontal	m2	6.67	61.054	407.230
2.5	"	Mampostería de elevación 0.15 boxes	m2	50	70.926	3.546.300
2.6	"	Revoque de mampostería boxes	m2	67	24.300	1.628.100
2.7	"	Revestido de azulejos boxes	m2	70	76.697	5.368.790
2.8	"	Inodoros cisterna alta incluido barras de sujeción	un	1	1.847.205	1.847.205
2.9	"	Lavatorios incluido barras de sujeción	un	5	1.716.846	8.584.230
2.10	"	Instalación sanitaria cloacal y agua corriente	GL	1	2.278.125	2.278.125
2.11	"	Puerta tablero 0.80x2.10 incluido marco y herrajes	un	2	2.430.000	4.860.000
2.12	"	Puerta tablero 0.90x2.10 incluido marco y herrajes	un	1	2.835.000	2.835.000

Arq. Luis Villalba Ocampos
Director General
Dirección Gral. de Desarrollo Urbano
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Abogado Benjamín Ledesa Benítez
Director de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ma T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

2.13	"	Puertas placas boxes 0.60x1.80	un	9	461.700	4.155.300
2.14	"	Remocion y reposición de piso calcáreo	m2	25	98.660	2.466.500
2.15	"	Inodoros con cisterna alta	un	5	127.575	637.875
2.16	"	Mingitorios	un	3	360.450	1.081.350
3		REPOSICION DE MUROS Y REVOQUES EN AREA AFECTADA POR REMOCION DE TECHO				
3.1	"	Mampostería de 0.30	m2	48.6	127.069	6.175.553
3.2	"	Mampostería de 0,15	m2	62	70.926	4.397.412
3.3	"	Pintura de paredes al látex	m2	60	25.059	1.503.540
4		DESAGUE PLUVIAL				
4.1	"	Remocion y reposición de canaleta embutida con desarrollo 0.50	ml	8	103.883	831.064
4.2	"	Membrana de aluminio para protección en área afectada por canaleta embutida	m2	8	63.585	508.680
4.3	"	Cambio de canaleta en limahoya	ml	12.1	76.181	921.790
4.4	"	Canaleta	ml	17.5	57.713	1.009.977
4.5	"	Caños de bajada	ml	42	57.713	2.423.946
5		ESTRUCTURAS EN PLANTA ALTA				
5.1	"	Colocación de tornapunta o mensula abulonada como refuerzo de viga flexada	un	2	1.265.625	2.531.250
5.2	"	Viga de hormigón armado de 5.40 ml de refuerzo, previo apuntalamiento de techo	un	1	1.209.938	1.209.938
5.3	"	Contraviga de hormigón armado de 5.40 ml en área de tirante flexado.	un	1	936.563	936.563
6		REVOQUES				
6.1	"	Vigas de hormigón armado y contravigas	m2	15.5	24.300	376.650
6.2	"	Remocion y reposición de revoque exterior en servicios higiénicos planta alta	m2	10.5	32.906	345.513
6.3	"	Revoque de vigas y losas en planta baja, salón comedor y 2 aulas	m2	265.2	24.300	6.444.360
6.4	"	Revoque de muros en aulas y salón comedor	m2	74.2	24.300	1.803.060
7		PINTURA				
7.1	"	Pintura de paredes	m2	74.2	16.706	1.239.585
7.2	"	Pintura de vigas y contravigas	m2	15.5	16.706	258.943

Arq. Carlos Weeba Ocampos
Director General
Dirección General de Desarrollo Urbano

Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ROHAYHU

Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

7.3	"	Pintura de vigas y losas salón comedor y 2 aulas	m2	265.2	16.706	4.430.431
7.4	"	Pintura de muro exterior planta alta y baja sector servicios higiénicos de planta alta	m2	50	16.706	835.300
7.5	"	Techo con barniz previo tratamiento antitermitas de maderamen	m2	290	54.143	15.701.470
7.6	"	Pintura en planta alta de muros afectados por canaleta embutida	m2	10	18.711	187.110
7.7	"	Pintura de revoque muros servicios higiénicos	m2	68.46	18.711	1.280.955
7.8	"	Pintura de aberturas de madera	m2	24.66	48.855	1.204.764
8	"	INSTALACION ELECTRICA. Incluye:	gl	1	27.000.000	27.000.000
8.1	"	Tablero de embutir rielera de 36 módulos	un	1	1.012.500	1.012.500
8.2	"	Disyuntor diferencial de 4x40 Amp. 30 MA	un	1	270.000	270.000
8.3	"	Llave TM de 3x40 Amp. 10 KA	un.	1	256.500	256.500
8.4	"	Llave TM de 1x25 Amp. 6 KA	un.	6	43.200	259.200
8.5	"	Llave TM de 1x16 Amp. 6 KA	un.	6	43.200	259.200
8.6	"	Llave TM de 1x10 Amp. 6 KA	un.	3	43.200	129.600
8.7	"	Cable multifilar de 6 mm2	ml	130	13.500	1.755.000
8.8	"	Cable multifilar de 4 mm2	ml	300	10.800	3.240.000
8.9	"	Cable NYY 4x10 mm2	ml	35	30.375	1.063.125
8.10	"	Jabalina de 2.00 m. con anillo	un	3	101.250	303.750
9	"	SISTEMA BASICO DE PREVENCION CONTRA INCENDIO	gl	1	8.277.188	8.277.188
10	"	OBRAS VARIAS				
10.1	"	Remocion y reposición de bebederos de 5 bocas	un	1	11.365.313	11.365.313
10.2	"	Rampas de acceso a galerías. Incluye mampostería de nivelación 0.30, relleno y compactación, contrapiso, piso de hormigón 5 cm y barandas de cano galvanizado	un	2	2.025.000	4.050.000
		Subtotal				212.318.249
		Fondo de difusión 5%				10.615.912
					Precio Total Lote 5**	**222.934.161**

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE Nº 5, ES LA SUMA DE Gs. 222.934.161 (Guaraníes doscientos veinte y dos millones novecientos treinta y cuatro mil ciento sesenta y uno) IVA INCLUIDO.
Empresa Adjudicada: ING. UBALDO BRITEZ, CON RUC Nº 852766-0

Arq. Luis Villalba Campos
Director General
Dirección Gral. de Desarrollo Urbano

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE ADQUISICIONES
LICC Nº 1

Director
Dirección de Adquisiciones

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ROHAYHU

Acta de Evaluación y Adjudicación de Ofertas del Proceso de Contratación Por Excepción "MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE AD REFERENDUM" ID N° 262428/13

Ma T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

LOTE 6

Escuela Especial Nº 2"John F. Kennedy"

EMPRESA ADJUDICADA: CICE S.R.L.

Fecha: 06/12/2013_
C. por EXCEP. N°_____

1	2	3	4	5	6	7
Item No	**Código de Catálogo**	**Descripción** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por item]*	**Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por item]*
1.0		**TECHO:** Cambio de techo				
1.1	72102802-003	Demolición de techo existente	M2	306	25.000	7.650.000
1.2	"	Reposición techo: de maderamen ybyrapyta, tejas y tejuelones prensado	M2	362	247.500	89.595.000
2.0	"	**MAMPOSTERÍA**				
2.1	"	Elevación pared de 0,15	M2	44	81.250	3.575.000
2.2	"	Encadenado de hormigón para base de tirante	ML	120	131.250	15.750.000
3.0	"	**DESAGUE PLUVIAL**				
3.1	"	Canaletas de zinc desarrollo 0,40 m	ML	66	60.000	3.960.000
3.2	"	Bajadas de 0,33 m	ML	19	60.000	1.140.000
3.3	"	Cañería de 100 mm desagüe pluvial	ML	77	56.250	4.331.250
3.4	"	Registro pluvial con rejilla de piso	un	6	150.000	900.000
4.0	"	**Revoque de mampostería**				
4.1	"	Revoque	M2	260	32.500	8.450.000
5.0	"	**PINTURA**				
5.1	"	Techo con tratamiento para tirantes con penetrol o preservol	M2	362	17.500	6.335.000
5.2	"	Pared interior a látex	M2	1010	31.250	31.562.500
5.3	"	Al barniz de maderamen de techo	M2	362	15.000	5.430.000
5.4	"	Sintética de Puertas y marcos de madera	UN	54	118.125	6.378.750
5.5	"	Sintética de Ventana tipo balancines	M2	0	31.250	
5.6	"	Sintética de Canaletas y bajadas	ML	85	31.250	2.656.250
6.0		**INSTALACION ELECTRICA**				

Arq. Luis Villalba Ocampos
Director General
Dirección Gral. de Desarrollo Urbano

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS TECNICOS
Director
Dirección de Obras Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ROHAYHU

Acta de Evaluación y Adjudicación de Ofertas del Proceso de Contratación Por Excepción "MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE AD REFERENDUM" ID Nº 262428/13

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

6.1	"	Reacondicionamiento del tablero principal	glb.	1	1.875.000	1.875.000
6.2	"	Extensión subterránea para alimentación tablero seccional con 4 Ø de 6 mm del bloue principal	ml	96	100.000	9.600.000
6.3	"	Tablero seccional con 1 llave de corte trifásico, 3 llave de 10 Amp., 4 llave de 25 Amp. y 1 disyuntor diferencial	LL	14	81.250	1.137.500
6.4	"	Puntos de luz colgante	boc	37	81.250	3.006.250
6.5	"	Punto de luz adosado a la pared	boc	4	81.250	325.000
6.6	"	Tomacorrientes para computadora	boc	41	81.250	3.331.250
6.7	"	Circuito ind. De aire	boc	2	81.250	162.500
6.8	"	Circuito ind. De ducha	boc	1	81.250	81.250
6.9	"	Circuito ind. De cocina	boc	1	81.250	81.250
6.10	"	Equipo de fluorescente doble con reactancia electrónica	un	41	125.000	5.125.000
6.11	"	Tubo Fluorescente de 40x1,20		4	6.875	27.500
6.12	"	Boca de ventilador de techo	boc.	17	81.250	1.381.250
6.13	"	Equipo de ventiladores de 5 velocidades	un	17	587.500	9.987.500
7.0	"	PCI				
7.1	"	Disyuntor diferencial	UN	1	106.250	106.250
7.2	"	Detector de humo	UN	8	437.500	437.500
7.3	"	Iluminación de emergencia	UN	8	150.000	1.200.000
7.4	"	Extintores ABC de 6 Kg.	UN	3	437.500	1.312.500
8.0	"	RAMPA				
8.1	"	Rampa de hormigón	M2	10	87.500	875.000
8.2	"	Pasamano h. 0,5	ML	6	125.000	750.000
9.0	"	Cartel de obra	un	1	875.000	875.000
10.0	"	Limpieza final y retiro de escombro	glb.	1	2.500.000	2.500.000
		Subtotal				**234.953.750**
		Fondo de difusión 5%				**11.747.688**

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

Precio Total** Lote 6	**246.701.438**

MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE Nº 6, ES LA SUMA DE Gs. 246.701.438 (Guaraníes doscientos cuarenta y seis millones setecientos un mil cuatrocientos treinta y ocho) IVA INCLUIDO.

Empresa Adjudicada: CICE S.R.L., CON RUC Nº 80021215-0

Arq. Luis Villalba Ocampos
Director General
Dirección Gral. de Desarrollo Urbano

Lic. Richard E. Ortiz Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ROHAYHU

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Acta de Evaluación y Adjudicación de Ofertas del Proceso de Contratación Por Excepción "MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE AD REFERENDUM" ID Nº 262428/13

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

LOTE 7

Escuela Básica Nº14812 Privada Subvencionada

"San Miguel de Fe Y Alegría"

Empresa Adjudicada: ARQUITECTO CARLOS A. MEZA F.

Fecha: 06/12/13
C. POR EXCEP. Nº_____

1	2	3	4	5	6	7
Item No	**Código de Catálogo**	**Descripción** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*
1.		SECTOR PATIO				
1.1.	72102802-003	RELLENO Y COMPACTACION	m3	297	81.250	24.131.250
1.2.	"	NIVELACION DE 0,30 PARA ENCAJONAR RELLENO h= 0,35	m2	9	118.750	1.068.750
1.3.	"	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES 10 cm.	m2	1310	23.750	31.112.500
1.4.	"	PISO DE HORMIGON HIDRAULICO 10 cm	m2	934	112.500	105.075.000
1.5	"	PISO CALCAREO AULAS Y COMEDOR	m2	377	62.500	23.562.500
1.6.	"	AISLACION ASFALTICA VERTICAL CON PANDERETE	m2	136	62.500	8.500.000
1.7.	"	REMOCION Y REPOSICION DEL PORTON DE ACCESO	gl	1	1.250.000	1.250.000
2.		COMEDOR				
2.1.	"	REMOCION TECHO DE ZINC PARA COMEDOR	m2	48	25.000	1.200.000
2.2.	"	EJECUCION DE ENCADENADO SUPERIOR	ml	32	75.000	2.400.000
2.3.	"	REMOCION DEL MURO PARA ENCADENADO SUPERIOR	m2	6	18.750	112.500
2.4.	"	MURO DE ELEVACION DE 0,15 mts	m2	16	68.750	1.100.000
2.5.	"	REVOQUE HIDROFUGADO DE MURO	m2	29	27.500	797.500
2.6.	"	REPOSICION CON TECHO DE TEJAS C/ TEJUELON MADRAMEN YBYRAPYTA	m2	48	200.000	9.600.000
3.		AULA FRENTE				
3.1.	"	REMOCION DE TECHO DE ZINC PARA SOBREELEVAR	m2	101	25.000	2.525.000
3.2.	"	REPOSICION DE TECHO DE ZINC CON ESTRUCTURA METALICA	m2	101	75.000	7.575.000
3.3.	"	CERRAMIENTO CON MURO DE 0,15 M AULA SOBRELEVADA	m2	24	68.750	1.650.000

Luis Ortega Ocampos
Director General
de Desarrollo Urbano

Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ROHAYHU

Acta de Evaluación y Adjudicación de Ofertas del Proceso de Contratación Por Excepción "MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE AD REFERENDUM" ID N° 262428/13

Ana T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

3.4.	"	REVOQUE HIDROFUGADO DE MURO	m2	48	27.500	1.320.000
3.5.	"	CIELORRASO MACHIMBRE DE LAPACHO	m2	90	150.000	13.500.000
3.6.	"	PINTURA DE CIELORRASO AL BARNIZ	m2	90	18.750	1.687.500
4.		PINTURA DE MUROS				
4.1.	"	PINTURA A LATEX INTERIOR	m2	990	10.000	9.900.000
4.2.	"	PINTURA A LATEX EXTERIOR	m2	1314	12.500	16.425.000
5.0	"	INSTALACION SANITARIA				
5.1	"	INSTALACION SANITARIA AGUA CORRIENTE	gl	1	1.875.000	1.875.000
5.2	"	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL ADECUACION DE LA INSTALACION EXISTENTE PARA CONECTAR A CAMARA SEPTICA A CONSTRUIR	gl	1	3.750.000	3.750.000
5.3	"	CONSTRUCCION DE CAMARA SEPTICA	gl	1	6.250.000	6.250.000
5.4	"	CONSTRUCCION DE RESERVORIO LIQUIDO EFLUENTE CLOACAL	gl	1	6.250.000	6.250.000
6.0	"	INSTALACION ELECTRICA	gl	1		
6.1	"	CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA VENTILADOR DE TECHO	un	2	250.000	500.000
6.2	"	LLAVE EN TABLERO P/ VENT. DE TECHO	un	2	125.000	250.000
6.3	"	BOCA PARA VENT. DE TECHO EXTERNO CON CANALETA	boc.	44	62.500	2.750.000
6.4	"	FLUORESCENTE DOBLE (2 DE 40 W) C/ REACTANCIA ELECTRONICA	un	20	162.500	3.250.000
6.5	"	VENTILADORES DE TECHO	un	44	437.500	19.250.000
7.0		REPOSICIONES				
7.1	"	REPOSICION DE VIDRIOS DE VENTANAS TIPO BALANCIN	m2	10	162.500	1.625.000
7.2	"	REPOSICION DE PUERTAS 0,70m x 2,00m EN BOXES DE SSHH MARCO DE LAPCHO	un	2	750.000	1.500.000
7.3	"	REPOSICION PUERTAS 0,90m x 2,10m ACCESO A SSHH MARCO LAPACHO	un	2	1.000.000	2.000.000
7.4	"	REPOSICION DE PUERTAS A AULAS CON HERRAJES MARCO DE LAPACHO	un	6	1.250.000	7.500.000
7.5	"	CERRADURAS EN PUERTAS	un	6	100.000	600.000
8.0		DESAGÜE PLUVIAL				
8.1	"	CAÑERIAS DE DESAGÜE PLUVIAL	ml	120	37.500	4.500.000
8.2	"	REJILLAS METALICA DE 0,30m x 0,30m	Un	6	312.500	1.875.000
8.3	"	CANALETAS Y CAÑOS DE BAJADA	ml	215	56.250	12.093.750

Arq. Luis Villalba Ocampos
Director General
Dirección Gral. de Desarrollo Urbano
Dirección Adquisiciones

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ROHAYHU

Acta de Evaluación y Adjudicación de Ofertas del Proceso de Contratación Por Excepción "MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE AD REFERENDUM" ID N° 262428/13

Maria T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

8.4	"	ANTIOXIDO Y PINTURA SINTETICA DE CANALETAS Y CANOS DE BAJADA	ml	215	12.500	2.687.500
9.0		**VEREDA**				
9.1	"	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES 10 cm. PARA VEREDA	m2	137	25.000	3.425.000
9.2	"	PISO PARA VEREDA	m2	137	62.500	8.562.500
9.3	"	CORDON DE HORMIGON PARA VEREDA	ml	80	50.000	4.000.000
10.0	"	RAMPA	un	2	625.000	1.250.000
11.0		**AREA DE JUEGO JARDIN Y PREESCOLAR**				
11.1	"	CERCO PERIMETRAL CON POSTE DE HORMIGON h= 20 mts.	ml	18	150.000	2.700.000
11.2	"	PARQUES DE JUEGOS INFANTILES	gl	1	12.500.000	12.500.000
11.3	"	PISO DE HORMIGON HIDRAULICO 10 cm	m2	29	112.500	3.262.500
11.4	"	CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES 10 cm	m2	29	23.750	688.750
12.0	"	REVOQUES DE LOSAS Y VIGAS	m2	268	32.500	8.710.000
13.0		**PINTURA**				
13.1	"	PINTURAS DE LOSAS Y VIGAS	m2	536	12.500	6.700.000
13.2	"	PINTURAS DE ABERTURAS METALICAS	m2	73	18.750	1.368.750
13.3	"	PINTURAS DE ABERTURAS DE MADERA	m2	51	18.750	956.250
14.0	"	**REPARACION DE AZULEJOS DESPRENDIDOS EN SSHH**	m2	10	75.000	750.000
15.0	"	**RAMPAS**	un	2	625.000	1.250.000
16.0	"	**CARTEL DE OBRA**	gl	1	1.875.000	1.875.000
17.0	"	**SISTEMA BASICO DE PREVENCION CONTRA INCENDIO**	gl	1		
17.1	"	Disyuntor diferencial	un.	2	625.000	1.250.000
17.2	"	Detector de humo	un.	17	437.500	7.437.000
17.3	"	Iluminación de emergencia	un.	17	312.500	5.312.500
17.4	"	Extintores ABC de 6 Kg.	un.	5	312.500	1.562.500
18	"	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	3.750.000	3.750.000
		Subtotal				**420.310.000**
		Fondo de difusión 5%				**21.015.500**
					Precio Total Lote 7**	**441.325.500**

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE N° 7, ES LA SUMA DE Gs. 441.325.500 (Guaraníes cuatrocientos cuarenta y un millones trescientos veinte y cinco mil quinientos) IVA INCLUIDO.
Empresa Adjudicada: ARQUITECTO CARLOS A. MEZA F., CON RUC N° 477266-0

Arq. Luis Villalba Ocampos
Director General
Dirección General de Desarrollo Urbano

Director
Dirección de Arquitectura

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

LOTE 8

Escuela Básica Nº 449 "Juan A. Samaniego"

Empresa Adjudicada: G.C.A. S.A.

Fecha: 06/12/13
LPN/LCO Nº 262428

1	2	3	4	5	6	7
Item No	**Código de Catálogo**	**Descripción** *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	**Unidad de Medida** *[indicar la unidad de medida]*	**Cantidad** *[indicar la cantidad de los trabajos a realizar]*	**Precio unitario** (IVA incluido) *[indicar el precio unitario por ítem]*	**Precio Total** (IVA incluido) *[indicar el precio total por ítem]*
1.0		BLOQUE 1- 8 AULAS, DIRECCION Y HALL DE ACCESO				
1.1	72102802-003	Remocion de techo con recuperación de maderamen y 70% de tejuelas prensadas.	m2	618	34.000	21.012.000
1.2	"	Reposición de techo con tejas prensadas y 30% de tejuelas prensadas	m2	618	198.000	122.364.000
1.3	"	Reparacion de revoque por desteche	m2	100	30.000	3.000.000
1.4	"	Colocación de cuñas y planchuelas en tirantes de galeria	unid.	128	50.000	6.400.000
1.5	"	Canaletas y Caños de bajada	ml.	163	60.000	9.780.000
1.6	"	Instalación eléctrica completa.	gl.	1	6.500.000	6.500.000
1.7	"	Artefactos eléctricos.				
1.7.1	"	Artef. Fluorescente de 1 x 40w	unid.	14	80.000	1.120.000
1.7.2	"	Artef. Fluorescente de 2 x 40w	unid.	38	102.000	3.876.000
1.7.3	"	Artef. Fluorescente de 3 x 40w	unid.	16	198.000	3.168.000
1.7.4	"	Tablero secundario	unid.	8	350.000	2.800.000
1.7.5	"	Tablero Principal	unid.	1	3.000.000	3.000.000
1.7.6	"	Ventilador de techo	unid.	20	400.000	8.000.000
1.8	"	Pintura				
1.8.1	"	Pintura exterior	m2	405	14.000	5.672.800
1.8.2	"	Pintura interior	m2	842	14.000	11.788.000
1.8.3	"	Pintura de techo	m2	618	20.000	12.360.000
1.8.4	"	Pintura de aberturas de madera.	m2	37.4	18.000	673.200
1.8.5	"	Pintura de canaletas	ml.	163	30.000	4.890.000

Ing. Luis Villalba Ocampos
Director General
Dirección General de Desarrollo Urbano

Lic. Osvaldo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ROHAYHU
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

Acta de Evaluación y Adjudicación de Ofertas del Proceso de Contratación Por Excepción "MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE AD REFERENDUM" ID Nº 262428/13

1.8.6	"	Pintura de aberturas metálicas.	m2	39	30.000	1.170.000
1.9	"	Limpieza final del Bloque	glb.	1	400.000	400.000
2.0	"	BLOQUE 2- 2 AULAS				
2.1	"	Remocion de techo con recuperación total de maderamen y 80% de tejuelón.	m2	159	34.000	5.406.000
2.2	"	Reposición de techo con tejas nuevas y 20% de tejuelón	m2	159	198.000	31.482.000
2.3	"	Estructura de Hº Aº				
2.4	"	Vigas y Dado de hormigón armado en un Aula	m3	0.78	3.500.000	2.730.000
2.5	"	Revoque de vigas	m2	9.3	30.000	279.000
2.6	"	Colocación de cuñas y planchuelasen tirantes de galería	unid.	28	50.000	1.400.000
2.7	"	Canaletas y Caños de bajada	ml.	49	60.000	2.940.000
2.8	"	Instalación Eléctrica completa.	glb.	1.00	1.500.000	1.500.000
2.9	"	Artefactos eléctricos.				
2.9.1	"	Artef. Fluorescente de 1 x 40w	unid.	2	80.000	160.000
2.9.2	"	Artef. Fluorescente de 2 x 40w	unid.	8	102.000	816.000
2.9.3	"	Artef. Fluorescente de 3 x 40w	unid.	4	198.000	792.000
2.9.4	"	Tablero secundario	unid.	2	350.000	700.000
2.9.5	"	Tablero Principal	unid.	1	1.300.000	1.300.000
2.9.6	"	Ventilador de techo	unid.	4	400.000	1.600.000
2.10	"	Pintura				
2.10.1	"	Pintura de muros visto exterior e interior	m2	180	15.000	2.700.000
2.10.2	"	Pintura de muros revocados interior	m2	88	14.000	1.232.000
2.10.3	"	Pintura de muros revocados exterior	m2	90	14.000	1.260.000
2.10.4	"	Pintura de techo	m2	159	20.000	3.180.000
2.10.5	"	Pintura de vigas	m2	9.3	14.000	130.200
2.10.6	"	Pintura de aberturas de madera.	m2	7.56	18.000	136.080
2.10.7	"	Pintura de canaletas	ml.	49	30.000	1.470.000
2.10.8	"	Pintura de aberturas metálicas de balancines.	m2	10.8	30.000	324.000

Arq. Luis Ocampos
Director General
Dirección Gral. de Desarrollo Urbano
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
Arq. Osvaldo Benítez
Director
Dirección de Arquitecturas
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

2.11	"	Limpieza final del Bloque	gl.	1	300.000	300.000
3.0	"	BLOQUE 3- PRE-ESCOLAR				
3.1	"	Remocion de techo sin recuperación de tejas con recuperación de tejuelones y maderamen.	m2	99.3	34.000	3.376.200
3.2	"	Reposición de techo con tejas prensadas nuevas.	m2	99.3	198.000	19.661.400
3.3	"	Colocación de cuñas y planchuelas en tirantes de galería	unid.	14	50.000	700.000
3.4	"	Canaletas y caños de bajada en galería	ml.	30	60.000	1.800.000
3.5	"	Instalación Eléctrica completa.	gl.	1.00	1.000.000	1.000.000
3.6	"	Artefactos eléctricos.				
3.6.1	"	Artef. Fluorescente de 1 x 40w	unid.	1	80.000	80.000
3.6.2	"	Artef. Fluorescente de 2 x 40w	unid.	4	102.000	408.000
3.6.3	"	Artef. Fluorescente de 3 x 40w	unid.	3	198.000	594.000
3.6.4	"	Ventilador de techo	unid.	2	400.000	800.000
3.7	"	Instalacion de Agua Corriente	gl.	1	820.000	820.000
3.8	"	Pintura				
3.8.1	"	Pintura exterior	m2	93.9	14.000	1.314.600
3.8.2	"	Pintura de nivelación	m2	21.9	14.000	306.600
3.8.3	"	Pintura interior	m2	88.1	14.000	1.233.400
3.8.4	"	Pintura de techo	m2	99.3	20.000	1.986.000
3.8.5	"	Pintura de aberturas de madera.	m2	11.5	18.000	207.000
3.8.6	"	Pintura de canaletas y caños de bajada	ml.	30	30.000	900.000
3.8.7	"	Pintura de aberturas metálicas de balancines.	m2	6.9	30.000	207.000
3.9	"	Limpieza final del Bloque	gl.	1	300.000	300.000
4.0	"	REPARACION DE SERVICIO HIGIENICO EXISTENTE				
4.1	"	Remocion de techo de tejas y tejuelones con recuperación del 90% de los tejuelones	m2	35	34.000	1.190.000
4.2	"	Reposición con tejas prensadas nuevas y 20% de tejuelones	m2	35	198.000	6.930.000
4.3	"	Canaletas y caños de bajada	ml.	18	60.000	1.080.000
4.4	"	Reparacion de Agua Corriente	gl.	1	700.000	700.000

Arq. Luis Villalba Ocampos
Director General
Dirección General de Desarrollo Urbano
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION DE ADQUISICIONES

Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contrat...

4.5	"	Reparacion de Desagüe Cloacal	gl.	1	700.000	700.000
4.6	"	Reposición de azulejos desprendidos	m2	6	75.000	450.000
4.7	"	Reposición de vidrios rotos	m2	2	195.000	390.000
4.8	"	Reposición de piso calcáreo	m2	12	75.000	900.000
4.9	"	Reposición de artefactos con construcción de mesada de lavatorio	unid.	2	1.000.000	2.000.000
4.10	"	Mingitorios de pared	unid.	3	350.000	1.050.000
4.11	"	Reposición de puertas.				
4.12	"	Reposición de puertas tipo tablero de 0.80x2.10m	unid.	3	800.000	2.400.000
4.13	"	Reposición de puertas placas de 0.60x 1.50m .	unid.	5	500.000	2.500.000
4.14	"	Instalación Eléctrica completa.	gl.	1.00	650.000	650.000
4.15	"	Artefactos eléctricos.				
4.15.1	"	Artef. Fluorescente de 1 x 40w	unid.	3	80.000	240.000
4.15.2	"	Artef. Fluorescente de 2 x 40w	unid.	2	102.000	204.000
4.15.3	"	Tablero Secundario	unid.	1	350.000	350.000
4.16	"	Pintura				
4.16.1	"	Pintura de muros visto exterior	m2	42.2	15.000	633.000
4.16.2	"	Pintura de muros revocados exterior	m2	14.1	14.000	197.400
4.16.3	"	Pintura de muros interior	m2	33	14.000	462.000
4.16.4	"	Pintura de techo	m2	35	20.000	700.000
4.16.5	"	Pintura de aberturas de madera.	m2	10.1	18.000	181.800
4.16.6	"	Pintura de aberturas de madera para boxes.	m2	9	18.000	162.000
4.16.7	"	Pintura de canaletas y caños de bajada	ml.	18	30.000	540.000
4.16.8	"	Pintura de aberturas metálicas de balancines.	m2	6.9	30.000	207.000
4.17	"	Limpieza final del Bloque	gl.	1	300.000	300.000
5.0	"	**CONSTRUCCION DE SERVICIO HIGIENICO NUEVO**				
5.1	"	Replanteo	m2	31	4.500	139.500
5.2	"	Excavación y carga de cimiento	m3	10.3	485.000	4.995.500
5.3	"	Nivelación de 0.30m de altura 0,20m	m2	9.2	150.000	1.380.000

Arq. Luis Villalba Ocampos
Director General
Dirección General de Desarrollo Urbano

Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ROHAYHU
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

Acta de Evaluación y Adjudicación de Ofertas del Proceso de Contratación Por Excepción "MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE AD REFERENDUM" ID N° 262428/13

5.4	"	Encadenado inferior de 0,13m x0,27m	ml.	24.8	120.000	2.976.000
5.5	"	Encadenado superior de 0,13m x0,27m	ml.	24.8	120.000	2.976.000
5.6	"	Relleno y apisonado de interiores	m3	11.5	80.000	920.000
5.7	"	Aislacion asfáltica horizontal	ml.	29.4	15.000	441.000
5.8	"	Muros de elevación				
5.8.1	"	Muros de elevación de 0,15m visto a una cara	m2	39.2	102.000	3.998.400
5.8.2	"	Muros de elevación de 0,15m para revocar	m2	79	95.000	7.505.000
5.9	"	Contrapiso de Hormigón de cascotes	m2	27.8	38.000	1.056.400
5.10	"	Piso mosaico calcáreo	m2	27.8	75.000	2.085.000
5.11	"	Techos de tejas y tejuelones con tirantes de HºAº	m2	42.3	300.000	12.690.000
5.12	"	Revoques de muros	m2	196	30.000	5.880.000
5.13	"	Revestido de azulejos	m2	88.1	75.000	6.607.500
5.14	"	Abertura de madera				
5.14.1	"	Puerta tablero	un	1	800.000	800.000
5.14.2	"	Puerta vaivén de 1,80x0,60m	unid.	6	500.000	3.000.000
5.14.3	"	Abertura metálicas balancines	m2	2.5	300.000	750.000
5.15	"	Instalación de Agua Corriente	gl.	1	2.500.000	2.500.000
5.16	"	Instalación de Desagüe Cloacal	gl.	1	3.500.000	3.500.000
5.17	"	Artefactos Sanitarios				
5.17.1	"	Inodoros con cisterna alta	un.	6	1.100.000	6.600.000
5.17.2	"	Inodoros cón cisterna baja	un.	1	950.000	950.000
5.17.3	"	Mingitorio de pared	unid.	3	350.000	1.050.000
5.17.4	"	Mesada con tres lavatorios	unid.	2	2.000.000	4.000.000
5.17.5	"	Mesada con un lavatorio	unid.	1	950.000	950.000
5.17.6	"	Caños de sujeción para personas con capac. diferentes	un	3	290.000	870.000
5.18	"	Instalación Eléctrica completa.	gl.	1.00	2.000.000	2.000.000
5.19	"	Artefactos eléctricos.				
5.19.1	"	Artef. Fluorescente de 1 x 40w	unid.	6	80.000	480.000

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
Ing. Julio Galiba Ocampos
Director General
Desarrollo Urbano
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Lic. Richard de Oviedo Benítez
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ROHAYHU
CS COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Acta de Evaluación y Adjudicación de Ofertas del Proceso de Contratación Por Excepción "MEJORAMIENTO DE ESCUELAS – PROYECTO FONACIDE AD REFERENDUM" ID Nº 262428/13

María T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contratos

5.19.2	"	Artef. Fluorescente de 2 x 40w	unid.	2	102.000	204.000
5.19.3	"	Tablero Secundario	unid.	1	350.000	350.000
5.20	"	Pintura				
5.20.1	"	Pintura de muros revocados	m2	108	14.000	1.512.000
5.20.2	"	Pintura de muros visto con silicona	m2	39.2	15.000	588.000
5.20.3	"	Pintura de techo	m2	42.2	20.000	844.000
5.20.4	"	Pintura de aberturas de madera con barniz.	m2	10.5	18.000	189.000
5.20.5	"	Pintura de puerta vaivén con pintura sintética	m2	13	30.000	390.000
5.20.6	"	Pintura de canaletas y caños de bajada	ml.	20	30.000	600.000
5.20.7	"	Pintura de aberturas metálicas de balancines.	m2	2.5	30.000	75.000
5.21	"	Limpieza final del Bloque	gl.	1	300.000	300.000
6.0	"	**SISTEMA BASICO DE PREVENCION CONTRA INCENDIO**	gl	1		
6.1	"	Disyuntor diferencial	un.	3	450.000	1.350.000
6.2	"	Detector de humo	un.	15	100.000	1.500.000
6.3	"	Iluminación de emergencia	un.	15	90.000	1.350.000
6.4	"	Extintores ABC de 6 Kg.	un.	3	200.000	600.000
7	"	**OBRAS VARIAS**				
7.1	"	Construcción de bebederos con instalación de plomería y desagüe cloacal.	un	5	1.250.000	6.250.000
7.2	"	Rampas de acceso a galerías. Incluye mampostería de nivelación 0.30, relleno y compactación, contrapiso, piso de hormigón 5 cm y barandas de caño galvanizado	un	5	900.000	4.500.000
7.3	"	Construcción de Muralla perimetral con pilares cada 2m y altura 1,80m. Incluye:	ml.	169		
7.3.1	"	Cimiento de piedra bruta muralla	m3	40.6	485.000	19.671.600
7.3.2	"	Nivelación de 0.30m de altura 0,20m muralla	m2	33.8	150.000	5.070.000
7.3.3	"	Pilar de hormigón armado c/2,50 m 2 m de altura	ml.	122	150.000	18.252.000
7.3.4	"	Mampostería 0,15 m de ladrillo común	m2	304	95.000	28.899.000
7.3.5	"	Envarillado con 2 Ø de 8 mm de mampostería	ml.	169	12.000	2.028.000
7.4	"	Construcción de Portón de acceso con pilares de HºAº de 3mx1,50m de alto	unid.	2	2.000.000	4.000.000

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Director General
Dirección General de Desarrollo Urbano

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
UOC Nº 1
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ana T. Pintos Aguilera
Jefa
Departamento de Contrataciones

7.5	"	Vereda de piso tipo veredita calcárea	m2	271	75.000	20.325.000
7.6	"	Rejillas de desagüe pluvial	unid.	16	200.000	3.200.000
7.7	"	Cañerías de desagüe pluvial				
7.7.1	"	Cañerías de desagüe pluvial de 100mm	ml.	144	45.000	6.480.000
7.7.2	"	Cañerías de desagüe pluvial de 150mm	ml.	100	95.000	9.500.000
7.8	"	Revoque de muro exterior de vivienda de cuidador.	m2	24.5	30.000	735.000
7.9	"	Reparacion de revoque de vivienda de cuidador.	m2	25	30.000	750.000
7.10	"	Pintura de muro exterior e interior de vivienda de cuidador.	m2	220	14.000	3.080.000
7.11	"	Canaleta y caños de bajada de vivienda de cuidador.	ml.	10	60.000	600.000
7.12	"	Instalación eléctrica exterior	gl.	1	1.600.000	1.600.000
7.12.1	"	Faroles de alumbrado exterior	unid.	6	250.000	1.500.000
7.13	"	Instalación eléctrica cancha	gl.	1	2.700.000	2.700.000
7.13.1	"	Faroles de alumbrado cancha	unid.	4	250.000	1.000.000
7.14	"	Instalación eléctrica de tinglado de patio.	gl.	1	900.000	900.000
7.15	"	Faroles de alumbrado de tinglado	unid.	4	250.000	1.000.000
7.16	"	Canaletas y caño de bajada de tinglado	ml.	63	60.000	3.780.000
7.17	"	Tablero comando de alumbrado patio, cancha y tinglado.	unid.	1	800.000	800.000
7.18	"	Cartel de Obra.	gl.	1	650.000	650.000
		Subtotal				588.845.580
		Fondo de difusión 5%				29.442.279

*Campo a ser llenado por el Convocante
**Campo a ser llenado por el Oferente

Precio Total** Lote 8	618.287.859

MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL LOTE Nº 8, ES LA SUMA DE Gs. 618.287.859 (Guaraníes seiscientos diez y ocho millones doscientos ochenta y siete mil ochocientos cincuenta y nueve) IVA INCLUIDO.
Empresa Adjudicada: G.C.A. S.A., **CON RUC Nº 80027085-1**

4. Conclusión y Recomendación Final.

Someter a consideración del Señor Intendente Municipal lo siguiente:

Arq. Luis Villalba Ocampos
Director General
Dirección Gral. de Desarrollo Urbano

Dr. Richard T. Griffith Zarate
Director
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de la Ciudad de Asunción