INFORME DE EVALUACION
SDC/00014311/061/2013
Provisión y Montaje de las Señalizaciones para los Juzgados de 1ª Instancia de Horqueta

Solicitud de Cotización No.:	SDC/00014311/061/2013
Objeto de la Invitación a Licitar:	**Provisión y Montaje de las Señalizaciones para los Juzgados de 1ª Instancia de Horqueta**
Presupuesto estimado:	Gs55.842.000 equivalente a USD12,594.05 (convertido a USD a la tasa del PNUD vigente en el mes de noviembre de 2013 de USD1 = Gs4.434)
Fecha límite para presentación de ofertas:	21 de noviembre de 2013 – 15:00 horas
Sesión de apertura de ofertas:	21 de noviembre de 2013 – 15:30 horas
Evaluación técnica y económica	22 al 25 de noviembre de 2013
Lugar en que se realizó la evaluación:	**Oficinas del PNUD, Ave. Mcal. López, Esq. Saraví**

El presente informe, elaborado por los miembros de la Comisión Evaluadora tiene por objeto brindar los resultados de la evaluación de las ofertas que fueron recibidas para el proceso de Adquisición arriba indicado. Está integrado así:

Capítulo I: Antecedentes
Capítulo II: Proceso de cotización
Capítulo III: Evaluación
Capítulo IV: Recomendación

I. ANTECEDENTES

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia del Poder Judicial", y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperación técnica y apoyo administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del Proyecto PAR/97/021 (00014311) "Programa de Infraestructura CSJ/PNUD" y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia mediante la Resolución No. 2.449 del 5 de octubre de 2010, se incluyó la *Construcción de las Obras Civiles, Instalaciones y Mantenimiento Posterior de los Juzgados de 1ª Instancia de Horqueta* dentro de dicho programa de construcciones, a ser financiado con fondos propios de la Corte Suprema de Justicia.

En el marco de la ejecución del Proyecto, el PNUD procedió a convocar a empresas nacionales interesadas en presentar ofertas a través de la solicitud de cotización objeto de evaluación para contratar la **Provisión y Montaje de las Señalizaciones para los Juzgados de 1ª Instancia de Horqueta**.

El proceso de adquisición se realizó conforme a las normas y procedimientos del PNUD en el marco del Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el PNUD; el Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas; el Documento de Proyecto vigente, La

Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional; las Bases y Condiciones y el Reglamento del CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

II. PROCESO DE SOLICITUD DE COTIZACION

1. Convocatoria

La convocatoria a la presente Solicitud de Cotización se realizó a partir del 24 de octubre de 2013, fecha en la que se publicó en el portal de Contrataciones Públicas – código de identificación 264102 (www.dncp.gov.py) y la página Web del PNUD. Asimismo se realizó publicación en prensa local, Diarios ABC Color, La Nación y Ultima Hora los días 28, 29 y 30 de octubre de 2013. Adicionalmente se enviaron invitaciones mediante correo electrónico a más de 10 proveedores, algunos de ellos provistos por la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto y otros identificados por el PNUD a través de internet.

Copia de los avisos e invitación electrónica a las empresas antes citadas se incluyen como **Anexo I**.

El documento base de solicitud de cotización estuvo a disposición de los interesados hasta la fecha de recepción de ofertas que fue el 21 de noviembre de 2013 a las 15:00 horas.

2. Notificaciones y enmiendas a los documentos de solicitud de cotización.

Durante el proceso no hubo necesidad de emitir Notificaciones o Enmiendas.

3. Recepción y apertura de ofertas

La fecha y hora límites para la presentación de ofertas fue el 21 de noviembre de 2013 a las 15:00 horas, recibiéndose dos (2) ofertas.

La apertura de ofertas se llevó a cabo en la misma fecha de su recepción, en las oficinas del PNUD en Asunción, a partir de las 15:30 horas, fecha, lugar y hora indicados en el documento de solicitud de cotización. Las ofertas se abrieron en el mismo orden en que fueron recibidas. En el acto de apertura se verificó la presentación de la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, Numeral 19 (Documentos de Habilitación), incisos a) al c); así como la inclusión de los documentos establecidos en el Numeral 20 (Oferta Técnica y Económica), incisos 1 al 4.

Los detalles de este acto se incluyen en el Acta de Apertura de Ofertas (**Anexo II**) y el resumen se presenta a continuación:

Descripción	CV Carteles	Gulón Publicidad
Provisión y Montaje de las Señalizaciones de los Juzgados de 1ª Instancia de Horqueta	Gs.63.969.500	Gs53.343.494
Plazo Máximo de Ejecución	**30 días**	**21 días**
Total Oferta (Incluyendo IVA) – Gs.	**Gs.69.969.500**	**Gs53.343.494**

En el **Cuadro No. 1** se incluye el listado de los Ofertantes incluyendo los datos del Representante Legal, dirección, entre otros.

III. EVALUACION

La evaluación de las ofertas se realizó en las instalaciones del PNUD en la ciudad de Asunción, entre los días 22 al 25 de noviembre de 2013.

La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Cargo	Nombre
Coordinador / Secretario con voto	Sandra Sosa – Adquisiciones PNUD
Miembro con voto	Fabiola Pedrozo – Adquisiciones PNUD
Miembro con voto	Juan Pablo Chamorro – Unidad de Gerenciamiento Proyecto CSJ/PNUD

Los miembros de la Comisión Evaluadora firmaron la Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad antes de iniciar la evaluación del proceso (Véase **Anexo III**).

Los criterios de Evaluación establecidos en el pliego de bases y condiciones para este proceso incluyen la verificación de la Capacidad Legal y Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas a través de la Planilla de Datos Garantizados. Solamente aquellas empresas habilitadas serán evaluadas económicamente.

De conformidad con lo indicado anteriormente, el procedimiento de evaluación realizado por los miembros de la Comisión Evaluadora consistió en lo siguiente:

- **Criterios de Habilitación de las Ofertas**

  - ✓ Verificación de la Capacidad Legal (demostrada mediante la verificación de la validez de los documentos presentados y enumerados en el Apartado 19, Numeral 19.01, ítem a) hasta la c). La validez de estos documentos se realizará bajo el criterio Cumple/No Cumple, descalificando al Ofertante que no cumpla con los requisitos exigidos.

- **Criterios de Calificación de la Oferta Técnica y Económica**

  - ✓ Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas según planilla de Datos Garantizados

  - ✓ Evaluación económica según Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto

  - ✓ Presentación de Cronograma de Ejecución según lo indicado en el Apartado 21 del Pliego de Bases y Condiciones.

1. Verificación de la Capacidad Legal (Apartado 19, Numeral 19.01 (a), ítems a) - c)

La Capacidad Legal de los Proponentes se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 32.01 del documento base que delimita el cumplimiento de la misma en función del numeral 19, numeral 19.01, ítems (a) hasta el (c). **El Cuadro No. 2** presenta la Matriz de Verificación de la Entrega y la Validez de los Documentos de Evaluación, encontrándose que:

TODOS los Ofertantes CUMPLEN a cabalidad con la Capacidad Legal requerida (Apartado 19, Numeral 19.01 (a) hasta la (c).

La Comisión Evaluadora deja constancia de que la Oferta de CV Carteles según Formulario 1 – Carta de Presentación de la Oferta, indica que el plazo de ejecución de los trabajos será de 120 días calendario a partir de la firma del contrato. No obstante, el cronograma de trabajo, vinculante a la oferta y de cumplimiento obligatorio según Numeral 21 del PBC, demuestra que el plazo será de 30 días calendario, ajustándose a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones. En este sentido, se habilita la oferta de CV Carteles para continuar en las siguientes etapas de evaluación.

Ambos Ofertantes presentan la Garantía de Sostenimiento de Oferta requerida, misma que fue presentada en la forma, monto y plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Revisión de Ofertantes – Como parte de esta etapa de evaluación y siendo uno de los requerimientos del PNUD en sus procesos de adquisición, la Comisión Evaluadora procedió a revisar si los Ofertantes no se encuentran incluidos en algunos de los siguientes listados:

- Listado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml)
- Listado de vendors de UNPS (suspended/removed vendors)
- Listado de firmas inhabilitadas por el Banco Mundial (http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266)
- Lista de Empresas y Personas Sancionadas por el Grupo BID (http://www.iadb.org/integrity/SanctionList.cfm?language=SPANISH)

Como resultado de esta revisión, no se encontró a ninguno de los Ofertantes en los listados antes mencionados.

2. Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas

La verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas se realizó de conformidad con lo especificado en el documento base, numeral 34.02 (inciso a). Como resultado, la Comisión Evaluadora concluye que:

TODOS los Ofertantes CUMPLEN a cabalidad con las especificaciones técnicas requeridas para los equipos ofertados según Planilla de Datos Garantizados.

El **Cuadro No.3** presenta la Planilla de Datos Garantizados con las especificaciones ofertas y cuyo cumplimiento ha sido confirmado por el Comité de Evaluación.

3. Verificación de Presentación de Cronograma de Ejecución (Numeral 21)

La verificación del cumplimiento con la presentación del Cronograma de Ejecución, se efectuó a partir de lo indicado en el Numeral No. 21.01, mismo que menciona que éste debe incluir avance físico y financiero para llevar a cabo los trabajos. De igual manera, la Comisión Evaluadora constató si las Ofertas se ajustan al plazo máximo requerido para la Provisión de las Señalizaciones, según Numeral 5 del Pliego de Bases y Condiciones. Como resultado, la Comisión Evaluadora concluye que:

CV Carteles CUMPLE con la presentación del Cronograma de Ejecución. El cronograma incluido en la oferta corresponde a una tabla Word con los plazos de ejecución dividida en etapas que en su conjunto serán completadas dentro del tiempo de ejecución requerido. No incluye el avance financiero solicitado; no obstante, la Comisión Evaluadora considera que brinda la información básica para dar seguimiento a la ejecución en caso de que resultare adjudicado. Por lo anterior, se acuerda habilitar a la empresa CV CARTELES para continuar en las siguientes etapas de evaluación.

GUION PUBLICIDAD CUMPLE a cabalidad con los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y presenta un Cronograma de Ejecución que brinda toda la información solicitada. Guión Publicidad oferta un plazo de ejecución de 21 días calendario, el cual es menor al requerido en el PBC.

La verificación de la presentación del Cronograma de Ejecución y detalle del Plazo de Ejecución se puede constatar en el **Cuadro No.2**.

4. Solicitud de Aclaraciones

La Comisión Evaluadora no consideró necesario emitir solicitudes de aclaración de oferta.

5. Evaluación Económica

La Comisión Evaluadora verificó que las **ofertas habilitadas – CV Carteles y Guión Publicidad, S.R.L.** - no tuviesen errores aritméticos, de conformidad con lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones, Numeral 33.06, incisos a.1 hasta el a.3:

a. Si existiera una discrepancia entre el monto en números y en palabras, prevalecerá el monto en palabras; y
b. Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga multiplicando el precio unitario por la cantidad de dicho rubro, prevalecerá el precio total que se haya indicado.
c. En caso de diferencia entre el total de la oferta y la suma de los precios totales de los rubros, prevalecerá esta última.

La verificación realizada se encuentra en el **Cuadro No. 4** "Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto" que refleja lo siguiente:

Las ofertas presentadas por CV Carteles y Guión Publicidad, S.R.L. no contienen errores aritméticos. Las ofertas económicas de las empresas habilitadas son como sigue:

No.	Descripción	CV Carteles (Gs)	Guión Publicidad (Gs)
1	Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interior y Exterior para los Juzgados de 1ª Instancia de Horqueta	69.969.500	53.343.494
	Total Oferta (IVA INCLUIDO)	**69.969.500**	**53.343.494**
	Plazo de Ejecución (Días Calendario)	**30**	**21**

6. Razonabilidad del Precio

Tomando en consideración que se cuentan solamente con dos ofertas válidas y que el PNUD requiere que se documente la razonabilidad del precio a ser recomendado, se ha realizado comparación con el presupuesto determinado por el Proyecto (Unidad de Gerenciamiento) para este proceso, encontrando que la Oferta correspondiente a Guión Publicidad es la más baja evaluada y es razonable:

SDC/00014311/061/2013		Presupuesto
CV Carteles	Guión Publicidad	Unidad de Gerenciamiento
Gs.69.969.500	**Gs.53.343.494**	**Gs.55.842.000**

Como puede observase, la Oferta de Guión Publicidad se mantiene como la más baja evaluada.

III. RECOMENDACION:

Como resultado de la evaluación anterior, la Comisión Evaluadora **recomienda la adjudicación de la SDC/00014311/061/2013 "Provisión y Montaje de las Señalizaciones para los Juzgados de 1ª Instancia de Horqueta"** a la empresa **GUION PUBLICIDAD, S.R.L.** por un monto de **Gs53.343.494 (Guaraníes Cincuenta y Tres Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Cuatro)**, que incluye el Valor Agregado, con un **plazo de ejecución de 21 (veintiún) días calendario**, contados a partir de la fecha de la firma del contrato.

Para dar fe de las acciones realizadas como Comisión Evaluadora y de la recomendación de adjudicación aquí presentada, se firma el presente informe en dos originales de un mismo tenor.

Nombre: Sandra Sosa
Cargo: Coordinador/Secretario con Voto

Nombre: Juan Pablo Chamorro
Cargo: Miembro con Voto

Nombre: Fabiola Pedrozo
Cargo: Miembro con Voto

Anexos:

Cuadro 1	Listado de Ofertantes
Cuadro 2	Matriz de Verificación de la Entrega y la Validez de Documentos de Habilitación
Cuadro 3	Matriz de Verificación de Cumplimiento de Datos Garantizados
Cuadro 4	Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto

Anexo I	Avisos y Publicaciones
Anexo II	Acta de Apertura de Ofertas
Anexo III	Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad
Anexo IV	Copia de las Ofertas

SDC/00014311/061/2013

PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA DE HORQUETA

CUADRO I

LISTADO DE OFERTANTES

CUADRO No. 1

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

SDC/00014311/061/2013 PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1a INSTANCIA DE HORQUETA

LISTA DE OFERTANTES

Orden	Ofertantes	Representante Legal	RUC	Dirección	Teléfonos	e-mail
1	CV Carteles	Celso Vera Riveros	236342-9	Gral. Santos No. 1794, esq. Pinzón	021-331231 021-303503	ventascvcarteles@gmail.com
2	Guión Publicidad, S.R.L.	Oscar A. Recalde J.	80020931-1	Avenida José Félix Bogado No. 1158, Asunción, Paraguay	021-390816	guion@guion.com.py

SDC/00014311/061/2013

PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA DE HORQUETA

CUADRO II

MATRIZ DE VERIFICACION DE ENTREGA Y VALIDEZ DE DOCUMENTOS DE HABILITACION

CUADRO No. 2

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"
SDC/00014311/061/2013 PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1a INSTANCIA DE HORQUETA

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA Y LA VALIDEZ DE DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN

Item	Descripción	OFERTANTES	
		CV Carteles	Guion Publicidad S.R.L.
DOCUMENTOS DE HABILITACION			
a)	Carta de Presentación de la Propuesta, estrictamente según el texto del **Formulario N°1**	**Presenta** (Firmada por el Sr. Celso Vera Riveros, Propietario)	**Presenta** (Firmada por Ing. Oscar Alberto Recalde Jara, Representante Legal)
b)	Fotocopia autenticada del Registro Unico de Contribuyentes	**Presenta** (RUC 236342-9)	**Presenta** (RUC 80020931)
c)	Fotocopia autenticada de los **últimos 3** pagos del Impuesto al Valor Agregado según Formulario N°120. En la copia deberá leerse claramente el RUC, la impresión de la certificadora, sello y firma del cajero.	**Presenta** (Agosto, Septiembre, Octubre 2013)	**Presenta** (Agosto, Septiembre, Octubre 2013)
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA			
1.	Planillas de Cómputo y Presupuesto según modelo que se adjunta en el **Anexo 1**	**Presenta**	**Presenta**
2.	Garantía de Mantenimiento de Oferta. **Formulario No. 3**	**Presenta** (Póliza No. 18.1508.08352/000 Gs.2.400.000 Aseguradora Paraguaya, S.A. Validez de 121 días)	**Presenta** (Póliza No. 18.1508.08354/000 Gs.1.650.000 Aseguradora Paraguaya, S.A. Validez de 121 días)
3.	Planilla de Datos Garantizados de los productos y Componentes. **Formulario No. 2**	**Presenta**	**Presenta**
4.	Cronograma de Ejecución incluyendo avance físico y financiero.	**Presenta** **30 días calendario**	**Presenta** **21 días calendario**
HABILITADA		**SI**	**SI**

SDC/00014311/061/2013

PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA DE HORQUETA

CUADRO III

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

CUADRO No. 3

PROYECTO PAR/97/021 "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"
SDC/00014311/061/2013 PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1a INSTANCIA DE HORQUETA
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Item	Descripción	CV Carteles			Guión Publicidad, S.R.L.		
		Marca	Procedencia	Obervaciones	Marca	Procedencia	Obervaciones
A. SEÑALIZACIONES INTERIORES							
A.1	Placa de PVC	Carpicenter	Paraguay	Ninguna	PVC Foam	China	Proveedor MATIZ, S.A. Tel.021.52.4888. No disponible catálogos técnicos.
A.2	Vinilo autoadhesivo	3M	Brasil	Ninguna	3M	China	Especificaciones impresas adjuntas
A.3	Cinta adhesiva doble faz	3M	Brasil	Ninguna	3M	Brasil	Folleto adjunto
A.4	Barniz de protección	Glasurit	Brasil	Ninguna	Sherwin Williams	Brasil	Especificaciones impresas adjuntas
B. SEÑALIZACIONES EXTERIORES							
B.1	Tubos y chapas metáicas	Sin Marca	Paraguay	Proveedor Lacerie	Siderar S.A.I.C.	Argentina	Especificaciones adjuntas
B.2	Vinilo autoadhesivo	3M	Brasil	Ninguna	3M	China	Especificaciones impresas adjuntas
B.3	Barniz de protección para exterior	Glasurit	Brasil	Ninguna	Sherwin Williams	Brasil	Especificaciones impresas adjuntas
B.4	Pintura para elementos metálicos	Glasurit	Brasil	Ninguna	Sherwin Williams	Brasil	Especificaciones impresas adjuntas

SDC/00014311/061/2013

PROVISION Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1ª INSTANCIA DE HORQUETA

CUADRO IV

MATRIZ DE EVALUACION ECONOMICA

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

SDC/00014311/061/2013 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE HORQUETA

EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA

Item	Descripción	Codigo	Cantidad	CV CARTELES		GUION PUBLICIDAD	
				Precio Unit. Gs	Precio Total Gs	Precio Unit. Gs	Precio Total Gs
	Interiores						
1	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida sobrebase: 15x15cm**	A					
	Tipo: aplicado a una cara Material: Base y sobrebase en PVC de 3mm con cantos biselados. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 14x14cm. Sobrebase: 15x15cm Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano						
1.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	A	93	73,000	6,789,000	35,525	3,303,825
2	**Cartel indicativo con texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida sobrebase: 30x5cm**	B					
	Tipo: apliacado a una cara Material: Base y sobrebase en PVC de 3mm, en mampara vidriada se utilizara una tapa de PVC o film negro autoadhesivo en el lado inverso. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 29x4cm. Sobrebase: 30x5cm Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano						
2.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	B	68	52,000	3,536,000	29,270	1,990,360
3	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida sobrebase: 30x15cm**	C					
	Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 29x14cm. Sobrebase: 30x15cm Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano						
3.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	C	5	69,900	349,500	61,825	309,125
4	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. Medida sobrebase: 30x15cm**	D					
	Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. Soportes en aluminio anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independente para montaje de soporte en pared y cartel. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 29x14cm. Sobrebase: 30x15cm. Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano						
4.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	D	7	158,000	1,106,000	129,050	903,350
5	**Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida sobrebase:20x20cm**	E					

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

SDC/00014311/061/2013 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE HORQUETA

EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA

Item	Descripción	Codigo	Cantidad	CV CARTELES		GUION PUBLICIDAD	
				Precio Unit. Gs.	Precio Total Gs.	Precio Unit. Gs.	Precio Total Gs.
	Tipo: texto y símbolos aplicado a una cara Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. Soportes en aluminio anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independente para montaje de soporte en pared y cartel. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 14x14cm. Sobrebase: 15x15cm. Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano						
5.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	E	4	88,000	352,000	54,490	217,960
6	**Cartel colgante con símbolo y texto a una cara; bastidor metalico pintado y placas. Medida sobrebase: 120x20cm**	**F**					
	Tipo: aplicado a una cara con flechas direccionantes. Colgante del techo mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8mm. Material: bastidor metálico de 30mm. Pintado en gris, bases en PVC de 3mm. Color: bordes en negro, lámina en gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 121x21cm. Sobrebase: 120x20cm. Textc y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano						
6.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	F	14	350,000	4,900,000	327,350	4,582,900
7	**Cartel indicativo por niveles. Palacio de Justicia. Distribución de Oficinas por niveles. Medida sobrebase: 80x160cm**	**G**					
	Tipo: texto aplicado a una cara montado sobre totem metalico Material: totem autosustentado de estructura de chapa doblada pintada en color negro, base y sobrebase en placa de pvc de 3mm. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas: 80x160cm. Ver diseño Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano						
7.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	G	2	1,955,000	3,910,000	1,190,000	2,380,000
8	**Cartel indicativo con texto, base de madera y placa acrilica metalizada, aplicado a mampara o muro. Medida: 31x11cm**	**H**					
	Tipo: base de pvc negro con aplique acrilico metalizado y texto a una cara Material: Base de pvc de 10 mm color negro, bordes laterales sesgados; placa acrilica metilizada de 2mm; texto y símbolos grabados en bajo relieve, remarcados con pintura negra Medidas: 31x11cm Texto y símbolo: grabados bajo relieve en placa acrilica metalizada, remarcados con pintura negra						
8.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	H	7	161,000	1,127,000	298,500	2,089,500
9	**Dispositivo Movil Aplicado. Medida sobrebase: 30x5cm**	**I**					
	Tipo: aplicado a una cara Material: Base y sobrebase en PVC de 3mm, dispositivo movil deslizante para ocultar uno de los textos. Color: gris claro - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 29x4cm. Sobrebase: 30x5cm Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano						
9.1	Libre / Ocupado	I	2	111,000	222,000	48,575	97,150

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

SDC/00014311/061/2013 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE HORQUETA

EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA

Item	Descripción	Código	Cantidad	CV CARTELES		GUION PUBLICIDAD	
				Precio Unit. Gs	Precio Total Gs	Precio Unit. Gs	Precio Total Gs
10	**Cartel panel aplicado a pared o mampara. Medida sobrebase: 180x100cm**	**J**					
	Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas. Color: Separador y bordes en negro; laminado plástico en Beige - Marrón. El Color se definirá con muestras Medidas. Base: 179x99cm. Sobrebase: 180x100cm. Texto y símbolo: en film vinílico marron calado con terminación en barniz poliuretano						
10.1	Palacio de Justicia - Informaciones	J	1	850,000	850,000	578,450	578,450
11	**Manijones para puertas de cristal templado**	**K**					
	Tipo: Madera con aplique metálico en una cara Material: Madera rayé negro con aplique de aluminio acerado grabado de espesor 2mm. Color: madera en negro; aluminio natural acerado Medidas: diámetro 15cm, espesor 3cm, con separador de 2cm Texto: Escudo Nacional grabado bajo relieve en aluminio acerado, remarcado con pintura negra						
11.1	Manijones en puerta de acceso publico planta baja y acceso privado de magistrados	K	8	327,000	2,616,000	304,850	2,438,800
12	**Pintura de números (1, 2) en celdas, aplicado a piso de hormigón. Medidas: altura de números 60cm y espesor 10cm**	**L**					
12.1	Pintura de números 1,2	L	2	95,000	190,000	142,500	285,000
13	**Escudo del Paraguay: en bronce fundido, espesor minimo 10mm, diámetro exterior de al circunferencia 60cm, para su montaje en revestido de madera de sala de Juicios Orales y fijados mediante tornillos y tarugos con una separacion minima del revestido de 5 cm.**	**M**					
13.1	Escudo del Paraguay en bronce en Planta Baja en Sala de Juicios Orales	M	1	2,170,000	2,170,000	4,239,850	4,239,850
14	**Escudo del Paraguay: en aluminio acerado grabado, espesor 3mm, diámetro 40cm, sobre placa circular de cedro macizo de 48cm de diámetro y 3/4" de espesor. (Mesa de Entrada)**	**N**					
14.1	Escudo del Paraguay: en aluminio acerado grabado	N	1	1,484,000	1,484,000	598,500	598,500
15	**Mástil de madera con bandera del Paraguay en Sala de Juicios Orales** Base de madera macisa med. 30x30cm. espesor 3 pulgadas con relives en los laterales, mastil de madera macisa de 2" de diametro. Altura 2,20. Terminacion Lustre Natural. Madera Cedro. Bandera de tejido de Ao-poi con escudos bordados. Medida ancho 0,80m. largo 1,30m,	**Ñ**					
15.1	Mástil de madera con bandera del Paraguay	Ñ	1	1,542,000	1,542,000	2,463,500	2,463,500
16	**Pintura de números (1, al 8) en estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, base epóxica. Diametro exterior 0,60m.**	**O**					
16.1	Pintura de numeros 1 al 8	O	8	177,000	1,416,000	142,625	1,141,000
17	**Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, base epóxica.**	**P**					
17.1	Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, base epóxica. Ancho 10 cm. largo aprox. 5 m.	P	25	53,000	1,325,000	64,000	1,600,000
18	**Pintura indicadora de estacionamiento de vehículos para minusválidos, base epóxica en blanco y azul. Diámetro exterior 1,20m**	**Q**					
18.1	Pintura indicadora de estacionamiento de vehículos para minusválidos	Q	1	449,000	449,000	275,000	275,000

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

SDC/00014311/061/2013 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE HORQUETA

EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA

Item	Descripción	Codigo	Cantidad	CV CARTELES		CUJO PUBLICIDAD	
				Precio Unit. Gs	Precio Total Gs.	Precio Unit. Gs	Precio Total Gs.
	Exteriores						
19	**Cartel en letras de Acero Inoxidable: CAFETERIA**	R					
	Tipo: Letras incividuales de acero inoxidable de 12 cm de alto, espesor 2cm y largo total de "CAFETERIA" 104,5 cm. Adosadas a la mamposteria revocada. Según planos Material: Acero Inoxidable de 2mm Color: del material Texto: CAFETERIA Terminación: natural con barniz adhesivo						
19.1	CAFETERÍA	R	1	1,780,000	1,780,000	875,000	875,000
20	**Cartel en letras de Acero Inoxidable: JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA HORQUETA**	RR					
	Tipo: Letras individuales de acero inoxidable de 24,5 cm de alto, espesor 2cm y largo total de "JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA" 540,5 cm ."TEKOJOJA RÓGA TENONDEGUA ARAPEHE"798,6 cm Adosadas al revestido de granito natural del portico. Según planos Material: Acero Inoxidable de 2mm Color: del material Texto: "TEKOJOJA RÓGA TENONDEGUA ARAPEHE" "JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA HORQUETA" Terminación: natural con barniz adhesivo						
20.1	"TEKOJOJA RÓGA TENONDEGUA ARAPEHE" "JUZGADOS DE 1ra. INSTANCIA HORQUETA"	RR	1	11,630,000	11,630,000	5,800,000	5,800,000
21	**Módulos autoportantes. Medidas: interior 114x40cm, totales: ancho 130cm y alto 120cm**	S					
	Tipo: Metálico con texto aplicado a 2 caras Material: Estructura doble en tubos de acero de 20x40mm; fondo: chapa N°16 con pintura antioxido para interperie y terminación pintura automotriz color beige. Ver detalle Color: estructura negra; fondo en beige, con muestras a presentar Texto y símbolo: en film vinílico negro Acabado: barniz poliuretánico						
21.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	S	8	1,912,000	15,296,000	985,000	7,880,000
22	**Cartel de chapa metálica para exteriores**	T					
	Tipo: aplicado (ambas caras) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotríz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45° Color: Beige Medida interna: 30x15cm Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior						
22.1	NO PISAR EL CÉSPED	T	8	226,000	1,808,000	240,000	1,920,000
23	**Cartel de chapa metálica para exteriores**	U					
	Tipo: aplicado (a una cara) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotríz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45° Color: Beige Medida interna: 40x40cm Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior						
23.1	Mantenerse fuera del Area en caso de Tormenta	U	1	325,000	325,000	132,500	132,500

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

SDC/00014311/061/2013 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE HORQUETA

EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA

Item	Descripción	Código	Cantidad	CV CARTELES		GUION PUBLICIDAD	
				Precio Unit. Gs	Precio Total Gs	Precio Unit. Gs	Precio Total Gs
24	**Cartel de chapa metálica para exteriores**	V					
	Tipo: aplicado (a una cara) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotríz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45° Color: Beige Medida interna: 30x15cm Texto : En film vinilico negro con protección en barniz poliuretano para exterior						
24.1	Texto y simbolos ver detalle de las señalizaciones	V	3	189,000	567,000	61,825	185,475
25	**Cartel de chapa metálica para exteriores**	W					
	Tipo: aplicado (a una cara) Material: Chapa N° 18 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz. Estructura: tubos metálicos de 25x25mm y uniones a 45°. Soporte empotrado en el suelo tubo metalico de 40x40mm. Altura 2,00m. Color: Beige Medida interna: 50x40cm Texto : En film vinilico negro con protección en barniz poliuretano para exterior						
25.1	Prohibido Estacionar Boca de Incendio Siamesa	W.1	2	420,000	840,000	266,420	532,840
26	**Carteles de señalización de calles**	X					
	Tipo: en bandera a aplicado (a ambas caras) con carteles en cruz Material: Chapa N° 14 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz.Estructura: caño galvanizado de 2", planchuela de unión de 1 1/2" x 3/16". Sujecion mediante bulones galvanizados de 3/4" con arandelas a presion. Color: Beige con marrón Medidas: alto de caño 3,00m, chapas con nombre de calles 34x68cm, con sentido de calles 34x34cm, separación entre carteles 4cm Texto: En film vinilico negro con protección en barniz poliuretano para exterior						
26.1	Juzgados de 1ra. Instancia / Ruta Internacional N° 5 Gral. Bernardino Caballero / Bajac	X.2	1	2,200,000	2,200,000	1,251,000	1,251,000
27	**Pintura indicadora en cordon de calle amarilla para no estacionar vehiculos frente a boca de incendio siamesa. Sobre cordon de hormigón, base epóxica.**	Y					
27.1	Pintura indicadora en cordon de calle amarilla para no estacionar vehiculos frente a boca de incendio siamesa. Sobre cordon de hormigón, base epóxica. . Ancho 30 cm. largo 6 m.	Y	2	595,000	1,190,000	211,500	423,000
	SUB TOTAL GENERAL			**69,969,500**		**48,494,085**	
	IVA			**Incluido**		**4,849,409**	
	TOTAL GENERAL			**69,969,500**		**53,343,494**	
	PRECIO MAS BAJO EVALUADO			**NO**		**SI**	