ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

Cuadro Comparativo de Ofertas de Construccion Aula San Jose Obrero

		EMPRENDIMEINTO LOS HERMANOS NORTEÑOS					Empresa 2					Empresa 3				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	cartel de obra			1	750.000	750.000										
2	limpieza y preparacion del terreno			1	63.700	63.700										
3	replanteo			63,7	9.000	573.300										
4	excepcionan y carga de cimiento con PBC			14	330.000	4.620.000										
5	Colocacion de hormigon armado			0,82	2.600.000	2.132.000										
6	encadenado de Hº Aº			2,17	2.600.000	5.642.000										
7	muro de nivelacion, de 0,45 cm			3,6	250.000	900.000										
8	muro de nivelación sw 0,30 cm			7,5	200.000	1.500.000										
9	muro de nivelacion de 0,60 cm			0,6	300.000	180.000										
10	rellleno y apisonado de interiores			23,3	120.000	2.796.000										
11	Aislacion asfaltica de paredes			6,4	110.000	704.000										
12	muro de elevacion de 0,15 para revocar			3,4	100.000	340.000										
13	muro de elevacion de 0,30 vistos ambas caras de ladrillos comunes			34,5	150.000	5.175.000										
14	muro de elevacion de 0,30 vistos a una cara de ladrillos comunes			13,5	140.000	1.890.000										
15	muro de elvacion de 0,15 vistos a una cara de ladrillos comunes			34,3	110.000	3.773.000										
16	embarillado bajo aberturas 2-8 por hilada (2 hilados)			12	20.000	240.000										
17	pilares de 0,45 cm. Visto para corredor			6,6	150.000	990.000										
18	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de hormigon			90,5	300.000	27.150.000										
19	viga de hormigon en galeria			1	1.500.000	1.500.000										
20	Revoques de paredes interior y exterior a una capa			64,3	25.000	1.607.500										
21	de viga cumbrera de Hº Aº			10,3	35.000	360.500										
22	Contrapiso de Hº de cascote			58	35.000	2.030.000										
23	piso de baldosa calcarea			58	85.000	4.930.000										
24	zocalo calcareo			34	25.000	850.000										
25	puerta de madera de 1,20 m x 2,10			1	1.100.000	1.100.000										
26	Aberturas metalicas, ventanas tipo balancines			6,84	300.000	2.052.000										
27	afeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena)			5	15.000	75.000										
28	pinturas de paredes a la cal			64,3	25.000	1.607.500										
29	de pilares vistos con antimoho incoloro			11,9	30.000	357.000										
30	pintura de viga cumbrera a la cal			10,3	25.000	257.500										
31	De aberturas metalicas con pintura sintetica			6,84	30.000	205.200										
C 32	De ladrillos vistos con antimoho incoloro			111,3	30.000	3.339.000										
33	pintura de maderamen y tejuelones con barniz			90,5	35.000	3.167.500										

Municipalidad de Capiibary
U.O.C
Capiibary - San Pedro

34	pintura de abertura de madera con barniz			5,5	35.000	192.500										
35	vidrios dobles			6,84	150.000	1.026.000										
36	canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cm			23	98.000	2.254.000										
37	instalacion electrica			1	4.500.000	4.500.000										
38	artefactos electricos			1	3.500.000	3.500.000										
39	pizarrones			1	1.500.000	1.500.000										
40	limpieza final			60	10.000	600.000										
	TOTAL ITEMS					**96.430.200**										

Municipalidad de Caaguazú
U.O.C
Tibary - San Pedro

Firma del Responsable de la U.O.C.