Municipalidad de Juan E. Oleary

R.U.C. 800.139.61-5- Rogelio R. Benítez esq. "La Residenta"
((0674) 20097 - Alto Paraná - Paraguay
Intendencia Municipal

MUNICIPALIDAD DE JUAN E. O'LEARY * U.O.C. *

Prof. Bernardo Javier Domínguez
Secretario General
Munic. Juan E. O'Leary

Construcción de Alcantarilla Tubular Simple en Tacuaro Sur, entrada de la Ruta VII, del Distrito de Juan E. O`Leary

					TORRES CONSTRUCCIONES		EMPRENDIMIENTOS DEL REY		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y COSNTRUCTORA TEMBIAPORA	
Item	**Cod. Cat.**	**Descripción**	**UM**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	81141807-001	**Tubo de 0.80 mts**								
1.1		Tubos HºAº Diam Exterior de 0,80 mts	Unid	7	1.075.000	7.525.000	1.100.000	7.700.000	1.150.000	8.050.000
1.2		Desvió provisorio de curso de agua	Unid	1	990.000	990.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.010.000
1.3		Base de HºAº para asiento de Tubos	m3	3,5	2.050.000	7.175.000	2.000.100	7.000.350	2.200.000	7.700.000
1.4		Muro de Piedra Bruta Colocada (Base=40cm)	m3	6	850.000	5.100.000	850.000	5.100.000	870.000	5.220.000
1.5		Colchón de Arena Lavada p/asiento de tubos	m3	1	176.000	176.000	180.000	180.000	182.000	182.000
1.6		Cargado y Compactado, sellado de desvió.(arcilla roja)	m3	115	90.500	10.407.500	98.500	11.327.500	98.700	11.350.500
1.7		Canalización y Cuneteado de curso existente	ml	24	45.000	1.080.000	44.500	1.068.000	44.100	1.058.400
		Subtotal 1			**32.453.500**		**33.375.850**		**34.570.900**	
2		**Tubo de 1,00 mts.**								
2.1		Tubos HºAº Diam Exterior de 1,00 mts	Unid	8	1.390.000	11.120.000	1.500.000	12.000.000	**1.550.000**	**12.400.000**
2.2		Desvió provisorio de curso de agua	Unid	1	990.000	990.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000	1.010.000
2.3		Base de HºAº para asiento de Tubos	m3	3,5	2.050.000	7.175.000	2.000.100	7.000.350	2.200.000	7.700.000
2.4		Muro de Piedra Bruta Colocada (Base=40cm)	m3	7	850.000	5.950.000	850.000	5.950.000	870.000	6.090.000
2.5		Colchón de Arena Lavada p/asiento de tubos	m3	1	176.000	176.000	180.000	180.000	182.000	182.000
2.6		Cargado y Compactado, sellado de desvió.(arcilla roja)	m3	120	90.500	10.860.000	98.500	11.820.000	98.700	11.844.000
2.7		Canalización y Cuneteado de curso existente	ml	26	45.000	1.170.000	44.500	1.157.000	44.100	1.146.600
		Subtotal 2			**37.441.000**		**39.107.350**		**40.372.600**	
Total General					**69.894.500**		**72.483.200**		**74.943.500**	