PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA N°619 JOSE ASUNCION FLORES

N°		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	72131601-9974	Marcación y Replanteo	M²	76,56
2	82101502-004	Cartel de Obra	Un.	1,00
3	72131601-004	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M³	17,26
4	72131601-004	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A°	M³	1,29
5	72131601-004	Encadenado H°A° (inferior)	M³	1,46
6	72131601-004	Encadenado H°A° (superior)	M³	1,52
7	72101607-007	Muro de elevacion de 0,45	M²	3,75
8	72101607-007	Muro de elevacion de0,30	M²	1,63
9	72102905-001	Relleno y Compactación	M³	26,75
10	72102507-003	Aislación Asfáltica de Muros de 0,15- Horizontal	M²	3,99
11	72102507-003	Aislación Asfáltica de Muros de 0,30- Horizontal	M²	3,63
12	72102507-003	Aislación Asfáltica de Muros de canteros	M²	3,54
13	72101607-007	Muros de Elevación de 0,15 para revocar	M²	51,75
14	72101607-007	Muros de Elevación de 0,15 visto una cara	M²	37,65
15	72101607-007	Muros de Elevación de 0,30 para revocar ambas caras	M²	21,91
16	72101607-007	Muros de Elevación de 0,30 visto una cara	M²	31,72
17	72101704-001	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	un.	1,00
18	72102507-003	Envarillado bajo abertura 2 Ø 8 por hilada con 2 hiladas	ML	44,70
19	72131601-004	Pilares De 0,40 x 0,40 revocado	ML	9,20
20	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensados con tirantes de ybyrapyta de 2 x 6"	M²	99,53
21	72131601-008	Revoques Interior - exterior a 1 capa	M²	215,38
22	72131601-008	Revoques de pilares de mampostería	M²	14,72
23	72131601-008	Revoques de cantero con hidrofugo	M²	7,84
24	72131601-008	Revoques de viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	22,08
25	72131601-008	Revoques de nivelación y panderete encadenado inferior	M²	10,19
26	72102508-001	Contrapiso de Hº de cascote	M²	67,29
27	72131601-009	Piso baldosa Calcárea o cerámico en aula, galería y SSHH	M²	67,29
28	72131601-009	Zócalo calcáreo o cerámico	ML	37,05
29	72131601-010	Aberturas de madera de marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	UN	1,00
30	72131601-010	Aberturas de madera de marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	UN	2,00
31	72131601-010	Aberturas de madera Marco y Puerta 1,20 x 2,50 (2 hojas)	M²	1,00
32	72102602-008	Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	M²	5,10
33	72102602-008	Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	M²	9,00
34	72131601-008	Mocheta de revoque	ML	45,60
35	72131601-012	Pintura de paredes revocadas interior al látex	M²	134,16
36	72131601-012	Pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior al látex	M²	80,39
37	72131601-012	Pintura de mampostería visto látex	M²	68,03
38	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con sintético	M²	19,16
39	72131601-012	Pintura de aberturas de madera c/ barniz	M²	13,42
40	72131601-012	Pintura de techo tirantes y tejuelones al barniz	M²	99,53
41	72131601-012	Pintura de viga cumbrera al látex	M²	2,08
42	72131601-012	Pintura de canaleta con antióxido y pintura sintética	ml.	36,90
43	72153002-001	Vidrios en aberturas de 4mm.	M²	14,10
44	72102802-005	Registro de 40 x 40	un,	1,00
45	72102303-003	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	un,	1,00
46	72102303-002	Pozo ciego de 2.00 x 2.50	un,	1,00

MUNICIPALIDAD DE GRAL ARTIGAS U.O.C.

47	72101510-005	Desagüe pluvial canaleta y bajadas	ml.	36,90
48	72102304-002	Instalación de agua corriente	gl.	1,00
49	72131601-011	Instalación de artefactos , griferías, mesada, barras	gl.	1,00
50	72102602-011	Mueble bajo mesada ver detalle	gl.	1,00
51	72102508-9999	Espejo de 0.40 x 1.75 espejo para bajo inclusivo 0.50 x 0.50	M²	0,80
52	72102503-001	Azulejado en baño	M²	30,57
53	72102602-002	Pizarrón fijo de 1.50 x 3.00	Gl.	1,00
54	72131601-9984	Rampa peatonal con pasamanos	un.	1,00
55	72131601-009	Guarda obra de alisado con contrapiso	M²	23,04
56	72131601-001	Instalación eléctrica según plano	Gl	1,00
57	72131601-001	Artefactos eléctricos según plano	Un.	1,00
58	82101502-004	Placa de inauguración	Un.	1,00
59	72131601-013	Limpieza final	M²	66,76

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARTIGAS
U.O.C.

ALFREDO CONCEPCION GARCIA
Dpto. de UOC