GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONCIDE

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	DIPAU CONSTRUCCIONES		VIRGEN DE LAS MERCEDES	
					PREC. UNIT.	TOTAL		
1	**72101703-003**	**Construcción de muralla de 220 m2 en el Col. Nac. Carlos Antonio López de Tebicuarymí**	**Unidad**	**1**		**67.034.367**		**58.812.200**
		Trabajos preliminares, desmonte de cercado (existente) y limpieza del lugar	m2	214	5.000	1.070.000	4.600	984.400
		Cartel de Obra (oficial)	un	1	708.400	708.400	712.700	712.700
		Cimiento de Piedra bruta	m3	28	350.000	9.800.000	324.000	9.072.000
		Aislación horizontal de 0.30 con asfalto	ml	110	68.000	7.480.000	64.800	7.128.000
		Nivelación de 0.30	m2	33	135.000	4.455.000	129.600	4.276.800
		Revoque de nivelación	m2	70	28.400	1.988.000	28.500	1.995.000
		Elevación de mampostería vista ambas caras de 0.15 con ladrillo común, y junta de 2 cm	m2	220	101.000	22.220.000	77.800	17.116.000
		Pilares de ladrillos, armado envarillado y con relleno de hormigón	un	36	350.000	12.600.000	324.000	11.664.000
		Envarillado de mampostería	ml	214	12.900	2.760.600	13.000	2.782.000
		Sardinel de terminación en muralla	ml	110	23.200	2.552.000	23.300	2.563.000
		Limpieza final	gl	1	1.400.367	1.400.367	518.300	518.300
2	**72101703-003**	**Construcción de cancha de fútbol sala de H° A° de 20 x 40 m. en el Col. Nac. Rca. Bolivariana de Venezuela de San Roque González**	**Unidad**	**1**		**91.744.800**		**112.964.200**
		Limpieza, replanteo y movimiento de suelos	GL	1	772.800	772.800	777.500	777.500
		Cartel de Obra (oficial)	UN	1	708.400	708.400	712.700	712.700
		Mampostería de nivelación de 0.30 (armada) Y revocada con aislación	m2	36	146.900	5.288.400	147.700	5.317.200
		Contrapiso de Hormigón de cascotes e: 7cm	m2	800	26.000	20.800.000	29.800	23.840.000
		Pista de H° de 8 cm. Incluye terminación con alisada de cemento, oxido negro, plastificante y allanadora	m2	800	67.500	54.000.000	90.100	72.080.000
		Pintura área de canchas franjas de arcos líneas delimitadoras, y línea central	gl	1	9.660.000	9.660.000	9.718.500	9.718.500
		Limpieza final	gl	1	515.200	515.200	518.300	518.300
3	**72131601-9982**	**Construcción de cocina y comedor en la Esc. Bás. N° 918 San José - Arroyo Porã de Sapucai**	**Unidad**	**1**		**117.206.315**		**96.922.638**
		Preparación de obra, limpieza replanteo y preparación de terreno	gl	1	1.500.000	1.500.000	453.600	453.600
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1	708.400	708.400	712.700	712.700
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	22,00	375.000	8.250.000	324.000	7.128.000
		Estructura de H° A°						
		Vigas de Hº Aº. Incluye dado	m3	0,82	2.500.000	2.050.000	1.878.900	1.540.698
		Encadenado de H° A°	m3	2,20	1.850.000	4.070.000	1.425.400	3.135.880
		Muros de nivelación						
		De 0.30	m2	7,50	128.800	966.000	129.600	972.000
		De 0.45	m2	3,60	193.200	695.520	194.400	699.840
		De 0.60	m2	0,70	309.100	216.370	311.000	217.700
		Relleno y apisonado de interiores	m3	24,00	77.300	1.855.200	77.800	1.867.200
		Aislación asfáltica de paredes	ml	32,00	64.400	2.060.800	64.800	2.073.600

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONCIDE

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	DIPAU CONSTRUCCIONES		VIRGEN DE LAS MERCEDES	
					PREC. UNIT.	TOTAL		
		Muros de elevación						
		De 0.15 para revocar	m2	4,00	64.400	257.600	64.800	259.200
		De 0.15 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm . Interior revocado	m2	45,00	86.500	3.892.500	77.800	3.501.000
		De 0.30 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm. Interior revocado	m2	48,00	175.000	8.400.000	168.500	8.088.000
		De 0.15 , visto a una cara con ladrillos comunes	m2	35,00	64.400	2.254.000	64.800	2.268.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	12.900	154.800	13.000	156.000
		Pilastra de ladrillos armada con dado de hormigón 0.45 x0.45	ml	6,60	109.500	722.700	110.200	727.320
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	91,00	187.000	17.017.000	181.400	16.507.400
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.950.000	1.950.000	1.619.800	1.619.800
		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	64,00	19.300	1.235.200	19.500	1.248.000
		Revoque de viga de H° A°	gl	1,00	515.200	515.200	518.300	518.300
		Contrapiso de cascotes. Incluye exterior	m2	78,00	50.000	3.900.000	31.100	2.425.800
		Piso baldosa calcárea	m2	60,00	85.000	5.100.000	71.300	4.278.000
		Zócalo	ml	34,00	30.000	1.020.000	15.600	530.400
		Alisada de cemento exterior	m2	22,00	65.000	1.430.000	45.400	998.800
		Abertura de chapa doblada. Incluye cerradura	UN	3,00	1.350.000	4.050.000	971.900	2.915.700
		Abertura metálica tipo balancín. Incluye vidrio	UN	5,00	850.000	4.250.000	622.000	3.110.000
		Mocheta en aberturas	ml	15,00	25.000	375.000	19.500	292.500
		Pintura						
		Pintura interior de paredes con enduido color arena	m2	113,00	26.500	2.994.500	20.800	2.350.400
		Pintura de paredes exterior y mocheta en aberturas (franja de encadenado superior) color rojo borneo	m2	40,00	20.600	824.000	20.800	832.000
		De pilares vistos , Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	12,00	18.700	224.400	18.800	225.600
		De viga cumbrera, con enduido y pintura látex color arena	m2	11,00	20.600	226.600	20.800	228.800
		De ladrillos vistos. Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	90,00	18.700	1.683.000	18.800	1.692.000
		De maderamen y tejuelones	m2	90,00	12.900	1.161.000	13.000	1.170.000
		Desagüe pluvial						
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	25,00	68.000	1.700.000	58.300	1.457.500
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado general	gl	1,00	5.500.000	5.500.000	4.121.400	4.121.400
		Artefactos de iluminación, equipos fluorescentes dobles colgados con cadena	un	7,00	154.600	1.082.200	155.500	1.088.500
		Ventilador de techo	un	2,00	541.000	1.082.000	544.300	1.088.600
		Mampostería divisoria entre cocina y comedor	gl	1,00	837.200	837.200	842.300	3.369.200
		Instalaciones						
		Hidráulica	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	544.284	544.284

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONCIDE

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	DIPAU CONSTRUCCIONES		VIRGEN DE LAS MERCEDES	
					PREC. UNIT.	TOTAL		
		Desagüe cloacal	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	881.184	881.184
		Colocación y provisión de pileta de acero inoxidable. Incluye grifería FV y mesada de mampostería y base de H°	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	1.269.884	1.269.884
		Mesada de mampostería revestida con cerámica	gl	1,00	895.125	895.125	855.284	855.284
		Revestido cerámico de paredes-Sector cocina	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	1.917.784	1.917.784
		Guarda decorativa	ml	9,00	900.000	8.100.000	583.100	5.247.900
		Limpieza final	gl	1	1.500.000	1.500.000	336.880	336.880
4	**72131601-9999**	**Construcción de aula en la Esc. N° 785 Dr. Carlos Chávez Bareiro de Gral. Caballero**	**Unidad**	**1**		**73.609.202**		**77.097.718**
		Preparación de obra, limpieza replanteo y preparación de terreno	gl	1	450.800	450.800	453.600	453.600
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1	708.400	708.400	712.700	712.700
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00	322.000	4.508.000	324.000	4.536.000
		Estructura de H°A°						
		Vigas de Hº Aº. Incluye dado	m3	0,82	1.867.600	1.531.432	1.878.900	1.540.698
		Encadenado de H° A°	m3	2,20	1.416.800	3.116.960	1.425.400	3.135.880
		Muros de nivelación						
		De 0.30	m2	7,50	128.800	966.000	129.600	972.000
		De 0.45	m2	3,60	193.200	695.520	194.400	699.840
		De 0.60	m2	0,70	309.100	216.370	311.000	217.700
		Relleno y apisonado de interiores	m3	24,00	77.300	1.855.200	77.800	1.867.200
		Aislación asfáltica de paredes	ml	32,00	64.400	2.060.800	64.800	2.073.600
		Muros de elevación						
		De 0.15 para revocar	m2	4,00	64.400	257.600	64.800	259.200
		De 0.15 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm . Interior revocado	m2	45,00	77.300	3.478.500	77.800	3.501.000
		De 0.30 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm. Interior revocado	m2	48,00	167.500	8.040.000	168.500	8.088.000
		De 0.15 , visto a una cara con ladrillos comunes	m2	35,00	64.400	2.254.000	64.800	2.268.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	12.900	154.800	13.000	156.000
		Pilastra de ladrillos armada con dado de hormigón 0.45 x0.45	ml	6,60	109.500	722.700	110.200	727.320
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	91,00	147.300	13.404.300	181.400	16.507.400
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.610.000	1.610.000	1.619.800	1.619.800
		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	64,00	19.300	1.235.200	19.500	1.248.000
		Revoque de viga de H° A°	gl	1,00	515.200	515.200	518.300	518.300
		Contrapiso de cascotes. Incluye exterior	m2	78,00	30.900	2.410.200	31.100	2.425.800
		Piso baldosa calcárea	m2	60,00	70.900	4.254.000	71.300	4.278.000
		Zócalo	ml	34,00	15.500	527.000	15.600	530.400

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONCIDE

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	DIPAU CONSTRUCCIONES		VIRGEN DE LAS MERCEDES	
					PREC. UNIT.	TOTAL		
		Alisada de cemento exterior	m2	13,20	45.100	595.320	45.400	599.280
		Abertura de chapa doblada. Incluye cerradura	UN	1,00	966.000	966.000	971.900	971.900
		Abertura metálica tipo balancín. Incluye vidrio	UN	4,00	618.300	2.473.200	622.000	2.488.000
		Mocheta en aberturas	ml	15,00	19.300	289.500	19.500	292.500
		Pintura						
		Pintura interior de paredes con enduido color arena	m2	113,00	20.600	2.327.800	20.800	2.350.400
		Pintura de paredes exterior y mocheta en aberturas (franja de encadenado superior) color rojo borneo	m2	30,00	20.600	618.000	20.800	624.000
		De pilares vistos , Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	12,00	18.700	224.400	18.800	225.600
		De viga cumbrera, con enduido y pintura látex color arena	m2	11,00	20.600	226.600	20.800	228.800
		De ladrillos vistos. Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	90,00	18.700	1.683.000	18.800	1.692.000
		De maderamen y tejuelones	m2	90,00	12.900	1.161.000	13.000	1.170.000
		Desagüe pluvial						
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	25,00	58.000	1.450.000	58.300	1.457.500
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado general	gl	1,00	4.096.600	4.096.600	4.121.400	4.121.400
		Artefactos de iluminación, equipos fluorescentes dobles colgados con cadena	un	6,00	154.600	927.600	155.500	933.000
		Ventilador de techo	un	2,00	541.000	1.082.000	544.300	1.088.600
		Limpieza final	gl	1,00	515.200	515.200	518.300	518.300
5	**72131601-9999**	**Construcción de aula en el Centro Educativo Divino Niño Jesús de Acahay**	**Unidad**	**1**		**73.609.202**		**77.097.718**
		Preparación de obra, limpieza replanteo y preparación de terreno	gl	1	450.800	450.800	453.600	453.600
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1	708.400	708.400	712.700	712.700
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00	322.000	4.508.000	324.000	4.536.000
		Estructura de H°A°						
		Vigas de Hº Aº. Incluye dado	m3	0,82	1.867.600	1.531.432	1.878.900	1.540.698
		Encadenado de H° A°	m3	2,20	1.416.800	3.116.960	1.425.400	3.135.880
		Muros de nivelación						
		De 0.30	m2	7,50	128.800	966.000	129.600	972.000
		De 0.45	m2	3,60	193.200	695.520	194.400	699.840
		De 0.60	m2	0,70	309.100	216.370	311.000	217.700
		Relleno y apisonado de interiores	m3	24,00	77.300	1.855.200	77.800	1.867.200
		Aislación asfáltica de paredes	ml	32,00	64.400	2.060.800	64.800	2.073.600
		Muros de elevación						
		De 0.15 para revocar	m2	4,00	64.400	257.600	64.800	259.200
		De 0.15 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm . Interior revocado	m2	45,00	77.300	3.478.500	77.800	3.501.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONCIDE

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	DIPAU CONSTRUCCIONES		VIRGEN DE LAS MERCEDES	
					PREC. UNIT.	TOTAL		
		De 0.30 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm. Interior revocado	m2	48,00	167.500	8.040.000	168.500	8.088.000
		De 0.15 , visto a una cara con ladrillos comunes	m2	35,00	64.400	2.254.000	64.800	2.268.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	12.900	154.800	13.000	156.000
		Pilastra de ladrillos armada con dado de hormigón 0.45 x0.45	ml	6,60	109.500	722.700	110.200	727.320
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	91,00	147.300	13.404.300	181.400	16.507.400
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.610.000	1.610.000	1.619.800	1.619.800
		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	64,00	19.300	1.235.200	19.500	1.248.000
		Revoque de viga de H° A°	gl	1,00	515.200	515.200	518.300	518.300
		Contrapiso de cascotes. Incluye exterior	m2	78,00	30.900	2.410.200	31.100	2.425.800
		Piso baldosa calcárea	m2	60,00	70.900	4.254.000	71.300	4.278.000
		Zócalo	ml	34,00	15.500	527.000	15.600	530.400
		Alisada de cemento exterior	m2	13,20	45.100	595.320	45.400	599.280
		Abertura de chapa doblada. Incluye cerradura	UN	1,00	966.000	966.000	971.900	971.900
		Abertura metálica tipo balancín. Incluye vidrio	UN	4,00	618.300	2.473.200	622.000	2.488.000
		Mocheta en aberturas	ml	15,00	19.300	289.500	19.500	292.500
		Pintura						
		Pintura interior de paredes con enduido color arena	m2	113,00	20.600	2.327.800	20.800	2.350.400
		Pintura de paredes exterior y mocheta en aberturas (franja de encadenado superior) color rojo borneo	m2	30,00	20.600	618.000	20.800	624.000
		De pilares vistos , Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	12,00	18.700	224.400	18.800	225.600
		De viga cumbrera, con enduido y pintura látex color arena	m2	11,00	20.600	226.600	20.800	228.800
		De ladrillos vistos. Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	90,00	18.700	1.683.000	18.800	1.692.000
		De maderamen y tejuelones	m2	90,00	12.900	1.161.000	13.000	1.170.000
		Desagüe pluvial						
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	25,00	58.000	1.450.000	58.300	1.457.500
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado general	gl	1,00	4.096.600	4.096.600	4.121.400	4.121.400
		Artefactos de iluminación, equipos fluorescentes dobles colgados con cadena	un	6,00	154.600	927.600	155.500	933.000
		Ventilador de techo	un	2,00	541.000	1.082.000	544.300	1.088.600
		Limpieza final	gl	1,00	515.200	515.200	518.300	518.300
6	**72131601-9999**	**Construcción de aula en la Esc. N° 2198 San Francisco de Asís de Sapucai**	**Unidad**	**1**		**73.609.202**		**77.097.718**
		Preparación de obra, limpieza replanteo y preparación de terreno	gl	1	450.800	450.800	453.600	453.600
		Cartel de Obra (oficial)	gl	1	708.400	708.400	712.700	712.700
		Cimiento de piedra bruta. Incluye excavación	m3	14,00	322.000	4.508.000	324.000	4.536.000
		Estructura de H°A°						

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONCIDE

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	DIPAU CONSTRUCCIONES		VIRGEN DE LAS MERCEDES	
					PREC. UNIT.	TOTAL		
		Vigas de Hº Aº. Incluye dado	m3	0,82	1.867.600	1.531.432	1.878.900	1.540.698
		Encadenado de H° A°	m3	2,20	1.416.800	3.116.960	1.425.400	3.135.880
		Muros de nivelación						
		De 0.30	m2	7,50	128.800	966.000	129.600	972.000
		De 0.45	m2	3,60	193.200	695.520	194.400	699.840
		De 0.60	m2	0,70	309.100	216.370	311.000	217.700
		Relleno y apisonado de interiores	m3	24,00	77.300	1.855.200	77.800	1.867.200
		Aislación asfáltica de paredes	ml	32,00	64.400	2.060.800	64.800	2.073.600
		Muros de elevación						
		De 0.15 para revocar	m2	4,00	64.400	257.600	64.800	259.200
		De 0.15 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm . Interior revocado	m2	45,00	77.300	3.478.500	77.800	3.501.000
		De 0.30 una cara vista con ladrillos prensados y junta de 2 cm. Interior revocado	m2	48,00	167.500	8.040.000	168.500	8.088.000
		De 0.15 , visto a una cara con ladrillos comunes	m2	35,00	64.400	2.254.000	64.800	2.268.000
		Envarillado sobre aberturas con varillas de 8	ml	12,00	12.900	154.800	13.000	156.000
		Pilastra de ladrillos armada con dado de hormigón 0.45 x0.45	ml	6,60	109.500	722.700	110.200	727.320
		Techo de tejas españolas sobre tejuelón	m2	91,00	147.300	13.404.300	181.400	16.507.400
		Viga de madera, con planchuela en la galería	gl	1,00	1.610.000	1.610.000	1.619.800	1.619.800
		Revoque de paredes interior y exterior a una capa	m2	64,00	19.300	1.235.200	19.500	1.248.000
		Revoque de viga de H° A°	gl	1,00	515.200	515.200	518.300	518.300
		Contrapiso de cascotes. Incluye exterior	m2	78,00	30.900	2.410.200	31.100	2.425.800
		Piso baldosa calcárea	m2	60,00	70.900	4.254.000	71.300	4.278.000
		Zócalo	ml	34,00	15.500	527.000	15.600	530.400
		Alisada de cemento exterior	m2	13,20	45.100	595.320	45.400	599.280
		Abertura de chapa doblada. Incluye cerradura	UN	1,00	966.000	966.000	971.900	971.900
		Abertura metálica tipo balancín. Incluye vidrio	UN	4,00	618.300	2.473.200	622.000	2.488.000
		Mocheta en aberturas	ml	15,00	19.300	289.500	19.500	292.500
		Pintura						
		Pintura interior de paredes con enduido color arena	m2	113,00	20.600	2.327.800	20.800	2.350.400
		Pintura de paredes exterior y mocheta en aberturas (franja de encadenado superior) color rojo borneo	m2	30,00	20.600	618.000	20.800	624.000
		De pilares vistos , Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	12,00	18.700	224.400	18.800	225.600
		De viga cumbrera, con enduido y pintura látex color arena	m2	11,00	20.600	226.600	20.800	228.800
		De ladrillos vistos. Incluye limpieza y tratamiento con silicona	m2	90,00	18.700	1.683.000	18.800	1.692.000
		De maderamen y tejuelones	m2	90,00	12.900	1.161.000	13.000	1.170.000

GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FONCIDE

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	DIPAU CONSTRUCCIONES		VIRGEN DE LAS MERCEDES	
					PREC. UNIT.	TOTAL		
		Desagüe pluvial						
		Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo de 33	ml	25,00	58.000	1.450.000	58.300	1.457.500
		Instalación eléctrica. Incluye tablero, llaves interruptores, cableado general	gl	1,00	4.096.600	4.096.600	4.121.400	4.121.400
		Artefactos de iluminación, equipos fluorescentes dobles colgados con cadena	un	6,00	154.600	927.600	155.500	933.000
		Ventilador de techo	un	2,00	541.000	1.082.000	544.300	1.088.600
		Limpieza final	gl	1,00	515.200	515.200	518.300	518.300
						496.813.088		**499.992.192**

GOBERNACION 9° DEPARTAMENTO PARAGUARI Unidad Operativa de Contrataciones

Marcelo D. Calonga
Jefe UOC