**MUNICIPALIDAD DE CAPITÁN MIRANDA**

**PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BADENES PARA PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN BARRIO VILLA DEL PARQUE**

**Ubicación :** Barrio Villa del Parque .Calle 1 entre Ruta VI y Calle 6(3 cuadras)

**Sup. A construir:2885**m2

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

CALLE 1 (3cuadras)

| | | | | | | Oferta Nº 1 Construcciones Ricardito | | Oferta Nº 2 Project Ingenieria S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Iten** | **Descripción de obras a ejecutarse** | **Unidad** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 1- | Relevamiento topográfico,marcación y replanteo | m2 | 2885 | 310 | 894.350 | 295 | 851.075 | 369 | 1.064.565 |
| 2- | Cordón cuneta de hormigón de 0,50 de ancho.Dos. 1:3:3 | ml | 700 | 70.000 | 49.000.000 | 66.500 | 46.550.000 | 83.300 | 58.310.000 |
| 3- | Badén de Hº Aº de 1,50 m de ancho.Esp 0,10m con parrilla simple de vaillas de 8mm cada 20cm.Dos. 1:3:3 | m3 | 7,5 | 1.500.000 | 11.250.000 | 1.425.000 | 10.687.500 | 1.785.000 | 13.387.500 |
| 4- | Prepararación de base para capa asfaltica.Base granular grueso(Ripio).Esp. 15cm | m2 | 2885 | 4.200 | 12.117.000 | 3.990 | 11.511.150 | 4.998 | 14.419.230 |
| 5- | Prepararación de base para capa asfaltica.Base granular fino(Piedra triturada tipo IV con arena).Esp. 3cm | m2 | 2555 | 3.000 | 7.665.000 | 2.850 | 7.281.750 | 3.570 | 9.121.350 |
| TOTAL | | | | | **80.926.350** | | **76.881.475** | | **96.302.645** |

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA U.O.C.