CUADRO COMPARATIVO "CONSTRUCCION DE CANAL DE VILLA OFELIA"

				ABHAS	
M	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	Preparación del terreno	Gl	1	3.600.000	3.600.000
1.2	Demolición de la losa de HºAº tapa de canal existente	m2	70	55.000	3.850.000
1.3	Demolición de vigas cadena de borde de canal	ml	60	55.000	3.300.000
1.4	Demolición de muro de PBC existente	m2	340	55.000	18.700.000
1.5	Apertura de canal auxiliar de desvio temporal	ml	170	105.000	17.850.000
1.6	Remocion de empedrado existente	m2	350	7.550	2.642.500
1.7	Reposicion de empedrado	m2	350	10.600	3.710.000
2	EXCAVACIONES				
2.1	Excavación de canal ampliado y canalización del existente	m3	1.005,00	41.000	41.205.000
2.2	Excavación para cimiento de miro de PBC	m3	150	62.500	9.375.000
2.3	Contruccion de mampostería	m2	150	75.500	11.325.000
2.4	Excavación en tosca	m3	50	305.000	15.250.000
2.5	Excavación de suelo no clasificado	m3	150	38.000	5.700.000
2.6	Reposicion con suelo seleccionado	m3	150	48.000	7.200.000
3	CONSTRUCCION DEL CANAL				
3.1	Construccion de muro de PBC esp. O.50	m3	445	549.600	244.572.000
3.2	Revestimiento de fondo de canal	m3	425	128.100	54.442.500
3.3	Sumidero de metal con boca de tormenta	Unidad	4	3.550.000	14.200.000
4	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO				
4.1	Apertura de caja para empedrado	m2	600	2.610	1.566.000
4.2	Construccion de empedrado sobre colchón de arena	m2	600	30.950	18.570.000
4.3	Enripiado con polvo de ripio y compactación mecánica	m2	600	2.150	1.290.000
4.4	Cordón de HºAº	ml	150	30.000	4.500.000
5	OBRAS ANEXAS				
5.1	Relleno y compactación de talud detrás de muro PBC	m3	272	30.450	8.282.400
5.2	Reubicación de conexiones de agua potable	Gl	1	1.500.000	1.500.000
6	LIMPIEZA FINAL				
6.1	Retiro de escombro y limpieza final	Gl	1	3.500.000	3.500.000
	TOTAL (IVA INCLUIDO)				496.130.400

Lic. Hugo Larrosa Patiño
Director de la U.O.C.