FILADELFIA
MI CIUDAD, MI ORGULLO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 348.299

Cantidad	Cant	Unidad	Descripción	CARLOS M. GIMENZ F.							
Solic.	Adj.	Unidad		Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
			LOTE N° 1								
1	1	**GL**	**PREPARACION DE OBRA**		**5.386.000**		**0**		**0**		**0**
258	258	m2	Limpieza y preparación del terreno	10.000	2.580.000		0		0		0
258	258	m2	Replanteo	7.000	1.806.000		0		0		0
1	1	Unidad	Cartel de obra	1.000.000	1.000.000		0		0		0
1	1	**GL**	**CIMIENTO**		**77.895.000**		**0**		**0**		**0**
57,7	57,7	m3	Excavación y carga de cimiento tipo Chaco	1.350.000	77.895.000		0		0		0
1	1	**GL**	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**		**21.220.000**		**0**		**0**		**0**
6,5	6,5	m3	Vigas y dado de Hº Aº	1.350.000	8.775.000		0		0		0
8,7	8,7	m3	Encadenado de Hº Aº	1.350.000	11.745.000		0		0		0
2	2	Gl	Loseta sobre puerta de entrada	350.000	700.000		0		0		0
1	1	**GL**	**MANPOSTERIA**		**59.837.250**		**0**		**0**		**0**
40,5	40,5	m2	Muro de nivelación 0,45 m	180.000	7.290.000		0		0		0
32,9	32,90	m2	Muro de nivelación 0,30 m	150.000	4.935.000		0		0		0
4,8	4,8	m2	Muro de nivelación 0,60 m	200.000	960.000		0		0		0
66,9	66,9	m2	Muro de elevación 0,30 m	150.000	10.035.000		0		0		0
61	61	m2	Muro de elevación 0,15 m	120.000	7.320.000		0		0		0
146	146	m2	Muro de nivelación 0,30 m	180.000	26.280.000		0		0		0
3,15	3,15	m2	Muro de elevación 0,15 m	150.000	472.500		0		0		0
36	36	ml	Alfeizar de ventanas	18.000	648.000		0		0		0
84,3	84,3	ml	Envarillado bajo aberturas	22.500	1.896.750		0		0		0
1	1	**GL**	**AISLACION**		**1.197.000**		0		0		0
53,2	53,2	m2	Aislación asfaltica de paredes	22.500	1.197.000		0		0		0
1	1	**GL**	**COLOCACION DE PISO-CONTRAPISOS**		**48.564.000**		**0**		**0**		**0**
109,5	109,5	m3	Relleno y apisonado de interiores	30.000	3.285.000		0		0		0
232	232	m2	Contrapiso de H° con piedra	65.000	15.080.000		0		0		0
232	232	m2	Piso cerámico 30 x 30	100.000	23.200.000		0		0		0
147,3	147,3	ml	Zocalo cermámico	30.000	4.419.000		0		0		0
19,3	19,3	m2	Revestimiento azulejo laboratorio	100.000	1.930.000		0		0		0
1	1	Gl	Rampa	650.000	650.000		0		0		0
1	1	**GL**	**PILAR**		**12.988.000**		**0**		**0**		**0**
25,2	25	ml	De 0,30 x 0,30 a rebocar	250.000	6.300.000		0		0		0
17,6	18	ml	De 0,45 x 0,45 visto	380.000	6.688.000		0		0		0
1	1	**GL**	**CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO**		**72.735.000**		**0**		**0**		**0**
324	324	m2	De chapas de zinc con estructura metalica.	145.000	46.980.000		0		0		0
169	169	m2	Cielorraso de machimbre	120.000	20.280.000		0		0		0
73	73	ml	Canaleta y caño de bajada N° 26	75.000	5.475.000		0		0		0
1	1	**GL**	**REVOQUES**		**16.859.200**		**0**		**0**		**0**
278	278	m2	De paredes interior exterior	45.000	12.510.000		0		0		0

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA * Chaco - Para

169,4	169,4	m2	De alfeizar de ventanas	18.000	3.049.200		0		0		0
2	2	Ud	Pizarón 1,60 x 1,20 m	650.000	1.300.000		0		0		0
1	1	**GL**	**ABERTURAS**		**53.146.000**		**0**		**0**		**0**
2	2	ud	Puerta de madera 0,80 x 2,10	1.550.000	3.100.000		0		0		0
1	1	ud	Puerta de madera 0,70 x 2,10	1.350.000	1.350.000		0		0		0
2	2	ud	Puerta de madera 1,20 x 2,10	1.830.000	3.660.000		0		0		0
2	2	Ud	Puerta metálica 0,90 x 2,10	1.350.000	2.700.000		0		0		0
57,6	57,6	m2	Ventana balancin con vidrio	735.000	42.336.000		0		0		0
1	1	**GL**	**SERVICIO DE PINTURA**		**27.826.000**		**0**		**0**		**0**
278	278	m2	De paredes y pilares	8.000	2.224.000		0		0		0
278	278	m2	De paredes y pilares revocados	30.000	8.340.000		0		0		0
33,2	33,2	m2	De pilares vistos	25.000	830.000		0		0		0
57,6	57,6	m2	De balancines	25.000	1.440.000		0		0		0
292	292	m2	De ladrillos vistos	25.000	7.300.000		0		0		0
169	169	m2	De cielorraso de machimbre	20.000	3.380.000		0		0		0
26	26	m2	De puerta metálica	80.000	2.080.000		0		0		0
15,3	15,3	m2	De aberuras metáicas	60.000	918.000		0		0		0
73	73	ml	De canaleta y caño bajada	18.000	1.314.000		0		0		0
1	1	**GL**	**CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS**		**67.900.000**		**0**		**0**		**0**
10	10	Ud	Tablero TS 10 de 15	60.000	600.000		0		0		0
20	20	Ud	Tablero TS 10 B de 24	60.000	1.200.000		0		0		0
20	20	Ud	Tablero comando TC10/TC10B	60.000	1.200.000		0		0		0
20	20	Ud	Tablero ventiladores	60.000	1.200.000		0		0		0
35	35	Ud	Alimentacion circuito de luces	110.000	3.850.000		0		0		0
15	15	Ud	Alimentacion circuito de tomas	90.000	1.350.000		0		0		0
135	135	Ud	Alimentacion circuito de tomas PC	60.000	8.100.000		0		0		0
16	16	Ud	Alimentacion circuito ventiladores	90.000	1.440.000		0		0		0
25	25	Ud	Alimentacion circuito del TC	90.000	2.250.000		0		0		0
40	40	Ud	Alimentacion circuito A.A.	60.000	2.400.000		0		0		0
16	16	Ud	Artefactos fluorescentes 3x40	230.000	3.680.000		0		0		0
8	8	Ud	Artefactos fluorescentes 2x40	180.000	1.440.000		0		0		0
9	9	Ud	Artefactos fluorescentes 1x40	320.000	2.880.000		0		0		0
1	1	Ud	Tablero TS 10 de 15	750.000	750.000		0		0		0
1	1	Ud	Tablero TS 10B de 24	750.000	750.000		0		0		0
3	3	Ud	Tablero TC de 6	420.000	1.260.000		0		0		0
3	3	Ud	Tablero TCV de 4 llaves	250.000	750.000		0		0		0
16	16	Ud	Ventilador de techo 56"	650.000	10.400.000		0		0		0
2	2	Ud	Acondicionador de aire 12.000 BTU	2.650.000	5.300.000		0		0		0
6	6	Ud	Acondicionador de aire 18.000 BTU	2.850.000	17.100.000		0		0		0
1	1	**GL**	**INTALACIONES ANITARIAS**		**6.249.550**		**0**		**0**		**0**
1	1	gl	Instalacion hidraúlica, desague, artefactos sanotarios y registros	6.249.550	6.249.550		0		0		0
1	1	**GL**	**LIMPIEZA DE OBRA**		**1.290.000**		**0**		**0**		**0**
258	258	m2	Limpieza final	5.000	1.290.000		0		0		0
TOTALES Guaraníes					**473.093.000**						

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA * Chaco - Paraguay *

VICENTE C. LOVERA ROBLEDO
Responsable U.O.C

FILADELFIA
MI CIUDAD, MI ORGULLO

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 348.301

Cantidad	Cant	Unidad	Descripción	CARLOS M. GIMENZ F.					
Solic.	Adj.	Unidad		Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
			LOTE N° 2						
1	1	**GL**	**PREPARACION DE OBRA**		**1.400.000**		**0**		**0**
27,1	27,1	m2	Limpieza y preparación del terreno	10.000	271.000		0		0
27,1	27,1	m2	Replanteo	7.000	189.700		0		0
1	1	Unidad	Cartel de obra	939.300	939.300		0		0
1	1	**GL**	**CIMIENTO**		**4.400.001**		**0**		**0**
3,3	3,3	m3	Excavación y carga de cimiento tipo Chaco	1.333.334	4.400.001		0		0
1	1	**GL**	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**		**3.550.001**		**0**		**0**
2,4	2,4	m3	Encadenado de Hº Aº	1.479.167	3.550.001		0		0
1	1	**GL**	**MANPOSTERIA**		**15.800.000**		**0**		**0**
12,2	12,2	m2	Muro de nivelación 0,30 m	140.000	1.708.000		0		0
55	55	m2	Muro de elevación 0,15 m	117.000	6.435.000		0		0
48	48	m2	Muro de Nivación 0,15 m	150.000	7.200.000		0		0
20	20	ml	Envarillado bajo aberturas	22.850	457.000		0		0
1	1	**GL**	**COLOCACION DE PISO-CONTRAPISOS**		**4.300.001**		**0**		**0**
8,5	8,5	m3	Relleno y apisonado de interiores	44.000	374.000		0		0
22	22	m2	Contrapiso de H° con piedra	80.000	1.760.000		0		0
22	22	m2	Piso cerámico	95.000	2.090.000		0		0
2,6	2,6	m2	Zocalo cermámico	29.231	76.001		0		0
1	1	**GL**	**AISLACION**		**114.999**		0		0
5,3	5,3	m2	Aislacion asfaltica de paredes	21.698	114.999		0		0
1	1	**GL**	**CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO**		**11.500.006**		**0**		**0**
43	43	m2	De chapas de zinc con estructura metalica y cielorraso	267.442	11.500.006		0		0
1	1	**GL**	**REVOQUES**		**7.400.000**		**0**		**0**
162	162	m2	De paredes interior exterior	44.400	7.192.800		0		0

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
U.O.C
Unidad Operativa de Contrataciones
Chaco - Paraguayo

7	7	m2	De alfeizar de ventanas	29.600	207.200		0		0
1	1	**GL**	**ABERTURAS**		**8.500.000**		**0**		**0**
5,04	5,04	m2	Puerta de madera madera tablero	650.000	3.276.000		0		0
5	5	Ud	Boxes enchapado en fórmica	618.080	3.090.400		0		0
3,36	3,36	m2	Ventana balancin con vidrio	635.000	2.133.600		0		0
1	1	**GL**	**SERVICIO DE PINTURA**		**5.100.000**		**0**		**0**
278	66	m2	De paredes a la cal	29.800	1.966.800		0		0
10,1	10,1	m2	De aberuras de madera	80.000	808.000		0		0
3,36	3,36	m2	De aberturas metálicas	80.000	268.800		0		0
48	48	m2	De ladrillos vistos	24.925	1.196.400		0		0
43	43	m2	De cielorraso de machimbre	20.000	860.000		0		0
1	1	**GL**	**INTALACIONES SANITARIAS**		**52.000.000**		0		0
97,5	97,5	m2	Azulejo de 0,15 x 0,15 m	100.000	9.750.000		0		0
1	1	Gl	Instalacion hidraúlica, desague cloacal, cámara de inspección y artefactos sanotarios completos	35.100.000	35.100.000		0		0
2	2	Gl	Cámara septica 1,50 x 1,20 m	1.650.000	3.300.000		0		0
1	1	Gl	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 m	3.850.000	3.850.000		0		0
1	1	**GL**	**CONSTRUCCION E INSTALACIONES ELECTRICAS**		**2.700.000**		**0**		**0**
1	1	Gl	Instalación ekectrica	1.600.000	1.600.000		0		0
1	1	Gl	Artefactos eléctricos	1.100.000	1.100.000		0		0
1	1	**GL**	**LIMPIEZA DE OBRA**		**114.993**		**0**		**0**
27	27	m2	Limpieza final	4.259	114.993		0		0
TOTALES Guaraníes					**116.880.000**				

MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA
U.O.C.
Unidad Operativa de Contrataciones
Chaco - Paraguayo

VICENTE C. LOVERA ROBLEDO
Responsable U.O.C.