MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

Unidad Operativa de Contrataciones

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE CÑIA 9º ROJAS CAÑADA

Item	Descripción	E & E CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES					YATYTA S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO			3.180	2.000	6.360.000			3.180	300	954.000			3.180	555	1.764.900
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm, ALTURA 4 m. (SIN EXCEPCIÓN)			1	900.000	900.000			1	750.000	750.000			1	724.500	724.500
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			3.180	2.000	6.360.000			3.180	1.000	3.180.000			3.180	518	1.647.240
	MOVIMIENTO DE SUELO															
4	EXCAVACIÓN Y PERFILADO CON MOTO NIVELADORA (CAJA D EMPEDRADO)			954	2.000	1.908.000			954	500	477.000			954	2.875	2.742.750
5	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	250.000	250.000			1	800.000	800.000			1	672.750	672.750
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			3.180	2.000	6.360.000			3.180	500	1.590.000			3.180	518	1.647.240
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO de altura: 30 cm, largo: 50 cm, ancho: 8 cm, DOSAJE: 1:3:5			1.060	12.000	12.720.000			1.060	20.000	21.200.000			1.060	18.630	19.747.800
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN Y NO METEORIZADA Y CON ARENA LAVADA DE RIO.			3.180	24.800	78.864.000			3.180	27.000	85.860.000			3.180	30.015	95.447.700
9	COMPACTACIÓN Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 M LINEALES DE PIEDRA COLOC. Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS EN EL FINAL.			3.180	3.000	9.540.000			3.180	2.000	6.360.000			3.180	528	1.679.040
10	MURO DE TERMINACION (0,30 X 0,35 X 6,00) M DOSAJE 1:3			0,63	250.000	157.500			0,63	400.000	252.000			0,63	248.400	156.492
11	ENCALADO Y PINTURA A LA CAL DE CORDONES DE VEREDA			318	1.000	318.000			318	1.000	318.000			318	1.967	625.506
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	762.500	762.500			1	759.000	759.000			1	621.000	621.000
	TOTAL					**124.500.000**					**122.500.000**					**127.476.918**

Arnaldo Giuzzetti
Jefe de la U.O. de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones