MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias

Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 32/2016 "Construcción de 1 (un) Baño Sexado en la Escuela Básica Nº 3.916 "San Isidro Labrador" de la Colonia Toryvete"

Nº	Cód. Catalogo	DESCRIPCION	PRESERGEN							SEGE S.R.L.							INGEBIG SERVICE						
			Marca	Procedencia	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Presentación	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Cartel de obras	N/A	N/A	N/A	UN	1,0	1.700.000	1.700.000	N/A	N/A	N/A	UN	1,0	1.350.000	1.350.000	N/A	N/A	N/A	UN	1,0	1.520.000	1.520.000
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	N/A	M2	27,10	6.500	176.150	N/A	N/A	N/A	M2	27,10	5.000	135.500	N/A	N/A	N/A	M2	27,10	5.100	138.210
3	72131601-002	Replanteo	N/A	N/A	N/A	M2	27,10	5.500	149.050	N/A	N/A	N/A	M2	27,10	3.500	94.850	N/A	N/A	N/A	M2	27,10	6.300	170.730
4	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	N/A	M3	10,00	450.000	4.500.000	N/A	N/A	N/A	M3	10,00	360.000	3.600.000	N/A	N/A	N/A	M3	10,00	375.000	3.750.000
5	72131601-004	Encadenado de H.A.	N/A	N/A	N/A	M3	2,40	1.970.000	4.728.000	N/A	N/A	N/A	M3	2,40	1.700.000	4.080.000	N/A	N/A	N/A	M3	2,40	1.655.000	3.972.000
6	72131601-005	Muro de nivelación De 0,30 cm.	N/A	N/A	N/A	M2	12,20	120.000	1.464.000	N/A	N/A	N/A	M2	12,20	130.000	1.586.000	N/A	N/A	N/A	M2	12,20	130.000	1.586.000
7	72131601-005	Relleno y Apisonado de Interiores	N/A	N/A	N/A	M3	9,00	84.000	756.000	N/A	N/A	N/A	M3	9,00	60.000	540.000	N/A	N/A	N/A	M3	9,00	91.000	819.000
8	72131601-005	Aislación Asfáltica De paredes	N/A	N/A	N/A	M2	5,30	70.000	371.000	N/A	N/A	N/A	M2	5,30	25.000	132.500	N/A	N/A	N/A	M2	5,30	72.500	384.250
9	72131601-005	Muro de elevación De 0,15 para revocar	N/A	N/A	N/A	M2	55,00	68.000	3.740.000	N/A	N/A	N/A	M2	55,00	90.000	4.950.000	N/A	N/A	N/A	M2	55,00	66.000	3.630.000
10	72131601-005	Muro de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	N/A	M2	48,00	78.000	3.744.000	N/A	N/A	N/A	M2	48,00	98.000	4.704.000	N/A	N/A	N/A	M2	48,00	78.000	3.744.000
11	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	N/A	ML	20,00	18.000	360.000	N/A	N/A	N/A	ML	20,00	18.000	360.000	N/A	N/A	N/A	ML	20,00	19.200	384.000
12	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones presadas a maquina	N/A	N/A	N/A	M2	43,00	295.000	12.685.000	N/A	N/A	N/A	M2	43,00	230.000	9.890.000	N/A	N/A	N/A	M2	43,00	230.000	9.890.000
13	72131601-008	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	N/A	M2	162,00	17.000	2.754.000	N/A	N/A	N/A	M2	162,00	30.000	4.860.000	N/A	N/A	N/A	M2	162,00	25.000	4.050.000
14	72131601-008	Revoques Contrapiso de H. de cascotes	N/A	N/A	N/A	M2	22,00	33.000	726.000	N/A	N/A	N/A	M2	22,00	30.000	660.000	N/A	N/A	N/A	M2	22,00	40.000	880.000
15	72131601-008	Revoques Piso de baldosa calcárea	N/A	N/A	N/A	M2	22,00	65.000	1.430.000	N/A	N/A	N/A	M2	22,00	70.000	1.540.000	N/A	N/A	N/A	M2	22,00	72.000	1.584.000
16	72131601-008	Revoques Zócalo calcáreo	N/A	N/A	N/A	ML	2,60	25.000	65.000	N/A	N/A	N/A	ML	2,60	23.000	59.800	N/A	N/A	N/A	ML	2,60	30.000	78.000
17	72131601-010	Puerta tablero	N/A	N/A	N/A	UN	3,00	1.250.000	3.750.000	N/A	N/A	N/A	UN	3,00	1.150.000	3.450.000	N/A	N/A	N/A	UN	3,00	1.250.000	3.750.000
18	72131601-010	Aberturas de madera para bóxer enchapados con formica	N/A	N/A	N/A	UN	5,00	450.000	2.250.000	N/A	N/A	N/A	UN	5,00	700.000	3.500.000	N/A	N/A	N/A	UN	5,00	610.000	3.050.000
19	72131601-010	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	N/A	M2	3,36	360.000	1.209.600	N/A	N/A	N/A	M2	3,36	350.000	1.176.000	N/A	N/A	N/A	M2	3,36	380.000	1.276.800
20	72131601-010	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	N/A	N/A	N/A	ML	7,00	20.000	140.000	N/A	N/A	N/A	ML	7,00	30.000	210.000	N/A	N/A	N/A	ML	7,00	22.000	154.000
21	72131601-012	Pinturas de paredes a la cal	N/A	N/A	N/A	M2	66,00	10.000	660.000	N/A	N/A	N/A	M2	66,00	12.000	792.000	N/A	N/A	N/A	M2	66,00	15.000	990.000
22	72131601-012	Pinturas de aberturas de madera con barniz sintético	N/A	N/A	N/A	M2	10,10	15.000	151.500	N/A	N/A	N/A	M2	10,10	18.000	181.800	N/A	N/A	N/A	M2	10,10	22.000	222.200
23	72131601-012	Pinturas de aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	N/A	M2	3,36	20.000	67.200	N/A	N/A	N/A	M2	3,36	25.000	84.000	N/A	N/A	N/A	M2	3,36	33.000	110.880
24	72131601-012	Pinturas de ladrillo visto con antimoho incoloro	N/A	N/A	N/A	M2	48,00	15.000	720.000	N/A	N/A	N/A	M2	48,00	18.500	888.000	N/A	N/A	N/A	M2	48,00	21.000	1.008.000
25	72131601-012	Pinturas de maderamen y tejuelones con barniz	N/A	N/A	N/A	M2	43,00	15.000	645.000	N/A	N/A	N/A	M2	43,00	20.000	860.000	N/A	N/A	N/A	M2	43,00	25.000	1.075.000
26	72131601-009	Revestimientos de azulejos de 0,15 x 0,15	N/A	N/A	N/A	M2	100,00	65.000	6.500.000	N/A	N/A	N/A	M2	100,00	70.000	7.000.000	N/A	N/A	N/A	M2	100,00	82.000	8.200.000
27	72131601-009	Revestimientos Vidrios dobles	N/A	N/A	N/A	M2	3,36	100.000	336.000	N/A	N/A	N/A	M2	3,36	150.000	504.000	N/A	N/A	N/A	M2	3,36	150.000	504.000
28	72131601-001	Instalación eléctrica	N/A	N/A	N/A	GL	1,00	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	N/A	GL	1,00	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	N/A	GL	1,00	1.550.000	1.550.000
29	72131601-001	Artefactos eléctricos	N/A	N/A	N/A	GL	1,00	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	N/A	GL	1,00	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	N/A	GL	1,00	1.350.000	1.350.000
30	72131601-011	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección y artefacto sanitario completo	N/A	N/A	N/A	GL	1,00	9.500.000	9.500.000	N/A	N/A	N/A	GL	1,00	12.000.000	12.000.000	N/A	N/A	N/A	GL	1,00	10.550.000	10.550.000
31	72131601-011	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	N/A	N/A	N/A	UN	1,00	7.500.000	7.500.000	N/A	N/A	N/A	UN	1,00	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A	N/A	UN	1,00	8.050.000	8.050.000
32	72131601-011	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	N/A	N/A	N/A	UN	1,00	4.570.000	4.570.000	N/A	N/A	N/A	UN	1,00	3.500.000	3.500.000	N/A	N/A	N/A	UN	1,00	4.100.000	4.100.000
33	72131601-013	Limpieza final	N/A	N/A	N/A	GL	1,00	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	N/A	GL	1,00	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	N/A	GL	1,00	1.350.000	1.350.000
									80.947.500							81.888.450							83.871.070

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES