IPALIDAD DE SGTO. JOSE FELIX LOPEZ

UCCIÓN DE DOS (2) BLOQUES DE AULAS EN LA ESCUELA BASICA SAN MIGUEL N° 8.016, ID. N° 330.938.

COMPARATIVO DE OFERTAS

				PIERCE & PIERCE S.A.	
Código	Rubro	Unidad	Cantidad	P. unitario	P total
	Construcción de Bloque de 2 Aulas - ANEXA	**Unidad**	**1**		
	Preparación de la obra				
72131601-013	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	125	3.500	437.500
72131601-013	b- Replanteo	M2	125	5.500	687.500
72131601-013	c- Cartel de Obra	GL.	1	1.000.000	1.000.000
	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	23,4	410.000	9.594.000
	Estructura de H° A° :				
72131601-998	a- Vigas y dado de H° A°	M3	2	2.440.000	4.880.000
72131601-998	b- Encadenados de H° A°	M3	3	2.300.000	6.900.000
72131601-998	c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	2	900.000	1.800.000
	Muros de nivelación :				
72131601-005	a- De 0,45 cm.	M2	5,5	240.320	1.321.760
72131601-005	b- De 0,30 cm.	M2	13	187.000	2.431.000
72131601-005	c- De 0,60 cm.	M2	1	310.000	310.000
	Relleno y apisonado de interiores	M3	46	85.000	3.910.000
	Aislación asfaltica :				
72131601-006	a- De paredes	M2	11	29.000	319.000
	Muros de elevación :				
72131601-005	a- De 0,30 para revocar	M2	6,5	148.000	962.000
72131601-005	b- De 0,15 para revocar	M2	6,7	96.000	643.200
72131601-005	d- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	51,5	160.000	8.240.000
72131601-005	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5	148.000	1.998.000
72131601-005	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	68,6	107.000	7.340.200
72131601-005	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	32	26.000	832.000
	Pilares :				-
72131601-015	a- De 0,37 x 0,37 visto para corredor ladrillos comunes	ML.	11	118.000	1.298.000
	Techo :				-
72131601-007	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina. Tirante de 2"x6" maderamen	M2	168,5	212.000	35.722.000
	Revoques :				-
72131601-008	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	121,5	24.000	2.916.000
72131601-008	b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	29,5	27.000	796.500
	Contrapiso de H° de cascotes	M2	115	28.000	3.220.000
72131601-009	a- Carpeta de nivelacion para piso ceramico	M2	115	25.000	2.875.000

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ
PARAGUAY
U.O.C.

1.12	72131601-009	Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	M2	115	90.000	10.350.000
1.13	72131601-009	Zocalo ceramico	ML.	67	25.000	1.675.000
1.14		Aberturas				-
	72131601-010	a- Puerta tablero de madera de 1,20 x 2,10	UN.	2	1.900.000	3.800.000
	72131601-010	b- Ventanas tipo balancines	M2	20,5	210.000	4.305.000
1.15		Alfeizar de ventanas :				-
	72131601-005	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	43	25.000	1.075.000
1.16		Pinturas :				-
	72131601-012	a- De paredes al látex	M2	121,5	35.000	4.252.500
	72131601-012	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	20	24.000	480.000
	72131601-012	c- De viga cumbrera y galería al látex	M2	29,5	30.000	885.000
	72131601-012	d- De balancines con pintura sintética	M2	16	15.000	240.000
	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	170	17.000	2.890.000
	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	M2	149	17.500	2.607.500
	72131601-012	g- De puerta de madera barniz	M2	11	18.000	198.000
	72131601-012	h- De tirantes al barniz	M2	98	21.500	2.107.000
	72131601-012	i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	60	18.000	1.080.000
1.17	72131601-012	Vidrios	M2	16	180.000	2.880.000
1.18		Desague Pluvial				-
	72131601-012	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	60	80.000	4.800.000
1.19		Instalación eléctrica y Artefactos				-
	72131601-001	Instalación eléctrica completa, bloque de 2 aulas, incluye acometida, tablero secc, cableado, tuberias, provisión e instalación de 4 artefactos florescentes de 3x40w, 2 ventiladores motor pesado, 1 llave de 2 puntos y 4 tomas. En galeria 2 artefactos florescentes de 1x40w. En cada aula.	GL.	1	11.000.000	21.966.340
1.21	72131601-013	Rampa	GL.	1	450.000	450.000
1.22		Mobiliaros				-
	72131601-001	Pizarrones	UN.	2	1.200.000	2.400.000
	72131601-013	Limpieza final	M2	125	25.000	3.125.000
		TOTAL				172.000.000

Pedro Pablo Paez
Miembro

Ricardo Centurion
Miembro

Marcelina Suarez Arce
Miembro

MUNICIPALIDAD SGTO. JOSE FELIX LOPEZ
PARAGUAY
U.O.C.