CUADRO COMPARATIVO DE OFEERTAS
MUNICIPALIDAD DE PIRAPÓ

Anexo al Decreto 3866/2010

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS				OFERENTES					
				METALURGICA NUÑEZ		FEDERICO FLEITAS ROA		METALURGICA PIRAPÓ	
Nº	Rubro	Unidad	Cantidad	P.U	P.T.	P.U	P.T.	P.U	P.T.
1	Trabajos preliminares								
1.1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 de Chapa Negra N°24. Con datos de la obra, contratista, monto, n° de contrato	Gl	1	800.000	800.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
2	Estructura de Tinglado								
2.1	Estructura metálica portante, zapatas, columnas, encadenados, vigas, tensores, correas, chapas de Zinc onduladas N°26	m²	300	132.000	39.600.000	148.500	44.550.000	165.000	49.500.000
3	Trabajos de albañilería								
3.1	Excavación, Cimiento de PBC sin cal 1:12, Mampostería de Nivelación 0,30m con ladrillo común, Junta de 2cm (1:2:8), Encadenado inferior H°A° 0,30x0,15	ml	120	72.000	8.640.000	81.000	9.720.000	90.000	10.800.000
3.2	Cargado de Columnas con H°	m³	9,54	600.000	5.724.000	675.000	6.439.500	750.000	7.155.000
3.3	Mampostería de 0,15 ladrillo hueco 6 agujeros, junta de 1,5cm, dosif: (1:2:8)	m²	120	72.000	8.640.000	81.000	9.720.000	90.000	10.800.000
3.4	Revoque a 1 capa, espesor 1,5cm con hidrófugo (1:4:16) Interior Sanitarios, columnas, base de nivelación	m²	175	20.000	3.500.000	22.500	3.937.500	25.000	4.375.000
3.5	Encadenado Superior de H°A° de 0,30x0,15	m³	1,68	600.000	1.008.000	675.000	1.134.000	750.000	1.260.000
3.6	Contrapiso de Hormigón y piso alisado con endurecedor no metálico para piso de cemento	m²	265	73.600	19.504.000	82.800	21.942.000	92.000	24.380.000
3.7	Contrapiso de hormigón de cascotes	m²	35,2	27.680	974.336	31.140	1.096.128	34.600	1.217.920
3.8	Carpeta para piso cerámico (1:0,5:6) e=2cm	m²	35,2	18.400	647.680	20.700	728.640	23.000	809.600
3.9	Piso Cerámico PEI V antideslizante. Incluye Zócalo	m²	35,2	48.000	1.689.600	54.000	1.900.800	60.000	2.112.000
3.10	Revestimiento Cerámico PEI I	m²	78	48.000	3.744.000	54.000	4.212.000	60.000	4.680.000
3.11	Ventana desplazable (en 2 módulos) de Cristal Templado de 8mm de color gris de 1,00x0,40	Un	4	280.000	1.120.000	315.000	1.260.000	350.000	1.400.000
3.12	Marco de lapacho para hoja de 0,90, puerta tablero de 0,90x2,10, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale". Pintado con barniz.	Un	2	960.000	1.920.000	1.080.000	2.160.000	1.200.000	2.400.000
3.13	Marco de lapacho para hoja de 0,70, puerta placa de 0,60x1,90, colocado con herrajes y cerradura tipo "Yale" para baño y pasador. Pintado con barniz.	Un	3	760.000	2.280.000	855.000	2.565.000	950.000	2.850.000
3.14	Pintura Acrílica lavable fosco (superficie revocada, columnas nuevas, existentes y base)	m²	97	20.000	1.940.000	22.500	2.182.500	25.000	2.425.000

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.

3.15	Protección acrílico para ladrillo visto	m²	110	20.000	2.200.000	22.500	2.475.000	25.000	2.750.000
3.16	Cielorraso de PVC. Incluye cornisa	m²	31,55	64.000	2.019.200	72.000	2.271.600	80.000	2.524.000
4	Instalación Eléctrica								
4.1	Alimentación Aérea a Tablero Principal desde Acometida con Cable Pre ensamblado 4x25mm².	Gl	1	700.000	700.000	787.500	787.500	875.000	875.000
4.2	Ducto, cableado con 6mm², 4mm² y 2mm², colocación de cajitas, caño corrugado anti llama de 3/4" o superior (Embutido), electroducto de 3/4" a la vista	Gl	1	1.040.000	1.040.000	1.170.000	1.170.000	1.300.000	1.300.000
4.3	Provisión y colocación de un Tablero Tipo DIN de 24 módulos con barra de tierra	Un	1	240.000	240.000	270.000	270.000	300.000	300.000
4.4	Provisión y Colocación de Llave Principal de 3x32AM (Acometida y Tablero Principal)	Un	2	80.000	160.000	90.000	180.000	100.000	200.000
4.5	Provisión y Colocación de Llaves TM de 25AM (Circuitos: Luces (4) y Tomas exterior (1) , alumbrado Público (1)	Un	6	56.000	336.000	63.000	378.000	70.000	420.000
4.6	Provisión y colocación de lámparas bajo consumo de 45W, con pantalla y porta lámpara de porcelana	Un	6	128.000	768.000	144.000	864.000	160.000	960.000
4.7	Provisión y colocación de lámparas bajo consumo de 105W, con pantalla de aluminio y porta lámpara de porcelana	Un	10	160.000	1.600.000	180.000	1.800.000	200.000	2.000.000
4.8	Alumbrado Público completo con lámpara bajo consumo de 105W con fotocélula c/u.	Un	4	144.000	576.000	162.000	648.000	180.000	720.000
5	Instalación Sanitaria								
5.1	Instalación de agua corriente en Sanitarios con tres (3) inodoros,cinco (5) lavatorios, tres (3) mingitorios	GL	1	960.000	960.000	1.080.000	1.080.000	1.200.000	1.200.000
5.2	Desagüe cloacal de Sanitarios con tres (3) inodoros, seis (6) lavatorios, tres (3) mingitorios, con registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2.50)	GL	1	1.942.944	1.942.944	2.185.812	2.185.812	2.428.680	2.428.680
5.3	Lavatorio de embutir Ø 30 cms.	Un	5	80.000	400.000	90.000	450.000	100.000	500.000
5.4	Inodoro Blanco con mochila alta, con tapa y kit de fijación	Un	3	244.000	732.000	274.500	823.500	305.000	915.000
5.5	Mesada de Granito	m²	2,88	440.000	1.267.200	495.000	1.425.600	550.000	1.584.000
5.6	Minguitorio alargado	Un	3	192.000	576.000	216.000	648.000	240.000	720.000
5.7	Canilla p/ lavatorios automáticas	Un	6	172.000	1.032.000	193.500	1.161.000	215.000	1.290.000
5.8	Sopapa para lavatorios cromada	Un	6	72.000	432.000	81.000	486.000	90.000	540.000
5.9	Colocación de artefactos y accesorios de baño (jabonera-portarrollo-toallero-perchero)	GL	1	520.000	520.000	585.000	585.000	650.000	650.000
5.10	Espejo de 0,8x2,65	m²	4,24	96.000	407.040	108.000	457.920	120.000	508.800
6	Limpieza Final de Obra								
6.1	Limpieza Final de Obra	Un	1	360.000	360.000	405.000	405.000	450.000	450.000
Total					120.000.000		135.000.000		150.000.000

MUNICIPALIDAD DE PIRAPO
COMITE DE EVALUACION U.O.C.