MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

Anexo al Decreto 3866/2010

CD "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3352 SAN ROQUE"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3352 SAN ROQUE					Empresa HACER CONSTRUCTORA	
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
		Preparación de la obra				
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	63,7	6.000	382.200
2	72131601-002	Replanteo	m2	63,7	6.800	433.160
		Excavación y carga de cimiento con PBC.				
3	72103004-002	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14	452.000	6.328.000
		Estructura de H° A° :				
4	72131601-004	Vigas y dado de H° A°	m3	0,82	2.085.000	1.709.700
5	72131601-004	Encadenados de H° A°	m3	2,17	2.030.000	4.405.100
		Muros de nivelación :				
6	72101607-007	De 0,45 cm.	m2	3,6	220.000	792.000
7	72101607-007	De 0,30 cm.	m2	7,5	145.500	1.091.250
8	72101607-007	De 0,60 cm.	m2	0,6	296.500	177.900
		Relleno y apisonado de interiores				
9	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	m3	23,3	115.000	2.679.500
		Aislación asfaltica :				
10	72101607-007	De paredes	m2	6,4	68.000	435.200
		Muros de elevación :				
11	72101607-007	De 0,15 para revocar	m2	3,4	78.500	266.900
12	72101607-007	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,5	187.000	6.451.500
13	72101607-007	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	176.200	2.378.700
14	72101607-007	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	34,3	96.600	3.313.380
15	72101607-007	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	22.000	264.000
		Pilares :				
16	72131601-007	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	6,6	143.000	943.800
		Techo :				
17	72131601-007	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	90,5	299.000	27.059.500
18	72131601-007	Viga de madera y planchuela en galeria	gl.	1	3.750.000	3.750.000

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

Anexo al Decreto 3866/2010

CD "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3352 SAN ROQUE"

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Revoques :				
19	72131601-008	De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,3	36.500	2.346.950
20	72131601-008	De viga cumbrera de H° A°	m2	10,3	46.800	482.040
		Contrapiso de H° de cascotes				
21	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	m2	58	39.900	2.314.200
		Piso de baldosa calcarea				
22	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	m2	58	81.000	4.698.000
		Zocalo calcareo				
23	72131601-009	Zocalo calcareo	ml	34	24.100	819.400
		Aberturas de madera :				
24	72131601-010	Puerta madera de 1,20 x 2,10 , con cerradura picaporte tipo manija	un.	1	1.950.000	1.950.000
		Aberturas metálicas :				
25	72131601-010	Ventanas tipo balancines	m2	6,84	345.000	2.359.800
		Alfeizar de ventanas :				
26	72131601-008	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5	15.800	79.000
		Pinturas :				
27	72131601-012	De paredes a la cal	m2	64,3	16.800	1.080.240
28	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	19.700	234.430
29	72131601-012	De viga cumbrera a la cal	m2	10,3	17.600	181.280
30	72131601-012	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	6,84	33.000	225.720
31	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,3	19.600	2.181.480
32	72131601-012	De maderamen y tejuelones con barniz	m2	90,5	21.800	1.972.900
33	72131601-012	De abertura de madera con barniz	m2	5,5	23.000	126.500
		Vidrios dobles				
34	72131601-010	Vidrios dobles	m2	6,84	190.000	1.299.600
		Desague Pluvial				
35	72102304-005	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	23	63.000	1.449.000
		Instalación eléctrica				
36	72131601-001	Instalación eléctrica	gl.	1	6.041.951	6.041.951
		Artefactos electricos				
37	72131601-001	Artefactos electricos	gl.	1	5.900.000	5.900.000

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/91

Anexo al Decreto 3866/2010

CD "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 3352 SAN ROQUE"

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Mobiliarios :				
38	72131601-012	Pizarrones	un.	1	1.700.000	1.700.000
		Limpieza final				
39	72131601-013	Limpieza final	m2	60	10.800	648.000
TOTAL GUARANÍES						**100.952.281**

MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ
U.O.C
ALTO PARANA PARAGUAY

Lisia Benitez
Encargada de UOC