MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
TTE. NICASIO INSAURRALDE ESQ. DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Anexo al Decreto 1100 /2014

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitacion Concurso de Ofertas (LCO) Nº 04/2014

Item	Codigo de Catalogo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Mancuso & Cia SRL	
					PRECIO	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
1.1		Replanteo, destape de suelo vegetal y nivelación de rasante	m2	6.300	1.000	6.300.000
1.2		Relleno y compactación de terreno con tierra gorda	m3	250	80.000	20.000.000
2		**MURO DE CONTENCION CON PIEDRA BRUTA COLOCADA**				
2.1		Muro de contención para laguna, una cara vista	m3	100,80	275.000	27.720.000
2.2		Muro de contención para vereda lado Este, una cara vista	m3	78,24	275.000	21.516.000
2.3		Muro de contención para manantiales, una cara vista	m3	10	275.000	2.750.000
3		**CANALIZACION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA Y PISO DE HORMIGON**				
3.1		Excavación	m3	83,50	22.500	1.878.750
3.2		Muro de P.B.C.	m3	49,92	275.000	13.728.000
3.3		Piso de hormigón espesor 10 cm	m3	5,50	780.000	4.290.000
4		**CANALIZACION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA, PISO DE HORMIGON Y LOSA DE H°A°**				
4.1		Excavación	m3	54,75	22.500	1.231.875
4.2		Muro de P.B.C.	m3	24,30	275.000	6.682.500
4.3		Piso de hormigón espesor 10 cm	m3	2,60	780.000	2.028.000
4.4		Losa de hormigón armado espesor 20 cm	m3	11,95	1.700.000	20.315.000
5		**PISO DE MOSAICOS DE CANTO RODADO 30x30 cm, ANCHO = 2,40 m.**				
5.1		Cordón de ladrillos comunes	m2	211,80	60.000	12.708.000
5.2		Relleno y compactación de área de vereda, piso área de pérgola y camineros interiores con tierra gorda	m3	142,80	80.000	11.424.000
5.3		Contrapiso de hormigón de cascotes, espesor 10cm, dosificación 1/4:1:4:6 (Cemento: Cal: Arena lavada: Cascotes de ladrillos)	m2	1124,60	27.500	30.926.500
5.4		Piso de mosaicos de canto rodado 30x30 cm en vereda, área de pérgola y camineros interiores	m2	1124,60	63.500	71.412.100
5.5	72102303	Revoque de cordón de ladrillos comunes a una capa 1:4:16 con hidrófugo	m2	211,80	20.000	4.236.000
6		**PISO ALISADO DE CEMENTO Y ARENA EN AREA DE EQUIPOS DE GIMNASIA AL AIRE LIBRE**				
6.1		Cordón de ladrillos comunes	m2	16,90	60.000	1.014.000
6.2		Relleno y compactación	m3	25	80.000	2.000.000
6.3		Contrapiso de hormigón de cascotes, espesor 10cm, dosificación 1/4:1:4:6 (Cemento: Cal: Arena lavada: Cascotes de ladrillos)	m2	120	27.500	3.300.000
6.4		Piso alisado de cemento y arena c/ oxido, dosificación 1:3	m2	120	30.000	3.600.000
6.5		Revoque de cordón de ladrillos comunes a una capa 1:4:16 con hidrófugo	m2	16,90	20.000	338.000
7		**ARENERO**				
7.1		Cordón de ladrillos comunes	m2	18,72	60.000	1.123.200
7.2		Revoque de cordón de ladrillos comunes a una capa 1:4:16 con hidrófugo y pintura al látex acrílico	m2	50,40	32.500	1.638.000
7.3		Provisión de arena lavada de rio, limpia, para arenero	m3	45	55.000	2.475.000
8		**INSTALACION ELECTRICA**				
8.1		Alumbrado público tipo AP 250W bajo consumo, con columnas de hormigón armado de 9/200 kgf	un	11	3.300.000	36.300.000
8.2		Registros eléctricos 20x20 cm con tapa de hormigón	un	11	150.000	1.650.000
9		**PERGOLA DE MADERA**				
9.1		Pérgola de madera con postes de quebracho, vigas y tirantes de yvyrapyta o similar, pintado c/ barniz, incluir base de hormigón ciclópeo. Según detalle	gl	1	22.500.000	22.500.000
10		**CARPINTERIA METALICA**				
10.1		Baranda de caños metálicos sobre muro de piedra en laguna, pintado con esmalte sintético	m2	27	280.000	7.560.000
11		**JARDINERIA**				
11.1		Jardinería en islas	un	5	800.000	4.000.000
12		**TRABAJOS FINALES**				
12.1		Limpieza final de obra	gl	1	1.000.000	1.000.000
		TOTAL GUARANIES				**347.644.925**

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARE

CP. Elizabeth Lorena Sanchez
Unidad Operativa de Contrataciones