Municipalidad de San Cosme y Damián
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Tel/fax: (073) 275-250/3 San Damián e/Asunción Itapúa – Paraguay
e-mail: uocsancosmeydamian@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 04/2019

"CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA EN LA COMPAÑIA LOMAS VALENTINA - SAN COSME Y DAMIÁN"
ID PAC N.º 366868

1- EL TAGUA CONSTRUCCIONES, RUC 1641765-0

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA
ADMIN MUNICIPAL: Sr. Aníbal Maidana Vera
UBICACIÓN: Acceso a San Cosme y Damián
PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colmán. REG. PROF. N.º: 2.115
FECHA: julio 2019

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO.

N.º	Código Catálogo	RUBROS	UNID	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. GENERAL
1	72131701-006	Replanteo, marcación. -	GL	1,00	450.000	450.000
2	72131701-001	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	un	1,00	920.000	920.000
3	72131701-006	Desmonte y retiro parcial de talud central. -	m3	91,57	60.000	5.494.200
4	72131701-006	Desmonte y demolición de cordón. -	ml	8,89	31.000	275.590
5	72131701-025	Relleno y Compactación de talud central. -	m3	19,96	18.000	359.280
6	72131701-025	Cordón ladrillo común de 20cm de desarrollo y 15 cm de espesor, 5 cm del nivel de piso a la vista	m2	3,30	94.000	310.200
7	72131701-025	Capa de regularización asfáltica similar al existente 80kg/m2 (1ra capa de 40kg/m2, 5 cm.).-	m2	610,50	15.000	9.157.500
8	72131701-025	Hº pobre para soporte de mástil. -	m3	1,57	680.000	1.067.600
9	72131701-025	Mampostería de nivelación de 0,30 m (1:2:8)	m2	3,98	120.000	477.600
10	72131701-025	Relleno y compactación	m2	13,85	15.000	207.750
11	72131701-025	Contrapiso de cascote de 0,10 m (1/4:1:4:6)	m3	1,39	18.636	25.904
12	72131701-025	Alisada de cemento	ml	1,39	29.500	41.005
13	72131701-025	Caño galvanizado de 2"	ml	18,60	62.000	1.153.200
14	72131701-025	Colocación de mástil. -	un	3,00	65.000	195.000
15	72131701-024	Reductor de velocidad tipo lomada con tachas reflectivas medianas (30cmx20cmx10cm)-	un	100,00	95.000	9.328.000
16	72131701-001	Pintura de franjas viales con pintura tipo fibra de vidrio reflectiva color amarillo. -	m2	85,20	30.000	2.556.000
17	72131701-001	Cartel de señalización de reductores de velocidad, chapa Nº 14, 0,60x0,60 con soporte de caño industrial de 2", de 2,00m libre. con base de Hormigón. -	un	6,00	350.000	2.100.000
18	72131701-001	Cartel de señalización de rotonda, chapa Nº 14, 0,60x0,60 con soporte de caño industrial de 2", de 2,00m libre. con base de Hormigón. -	un	4,00	350.000	1.400.000
19	72131701-001	Cartel de señalización de acceso a la ciudad de San Cosme. -	un	1,00	350.000	350.000
20	72131701-001	Tachas reflectivas de 20cmx20cmx10cm cada 20cm.-	un	140,00	60.000	8.400.000

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN – COMITÉ DE CONTRATACIONES
Jaime Gonzáles
ENCARGADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

21	72131701-001	Provisión e instalación de reflectores. -	un	4,00	613.127	2.600.000
22	72131701-006	Limpieza general y final del sitio de obras. -	gl	1,00	391.031	399.758
TOTAL, IVA INCLUIDO						**47.268.587**

SON GUARANÍES: Cuarenta y siete millones doscientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y siete. -

Son guaraníes IVA INCLUIDO: Cuarenta y siete millones doscientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y siete. –

2- VIALCONS INGENIERIA, RUC 3446818-8

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA
ADMIN MUNICIPAL: Sr. Aníbal Maidana Vera
UBICACIÓN: Acceso a San Cosme y Damián
PROFESIONAL: Arq. Héctor Fernández Colmán. REG. PROF. N.º: 2.115
FECHA: julio 2019

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO.

N.º	Código Catálogo	RUBROS	UNID	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. GENERAL
1	72131701-006	Replanteo, marcación. -	GL	1,00	450.000	450.000
2	72131701-001	Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva).	un	1,00	920.000	920.000
3	72131701-006	Desmonte y retiro parcial de talud central. -	m3	91,57	60.000	5.494.200
4	72131701-006	Desmonte y demolición de cordón. -	ml	8,89	31.000	275.590
5	72131701-025	Relleno y Compactación de talud central. -	m3	19,96	18.000	359.280
6	72131701-025	Cordón ladrillo común de 20cm de desarrollo y 15 cm de espesor, 5 cm del nivel de piso a la vista	m2	3,30	94.000	310.200
7	72131701-025	Capa de regularización asfáltica similar al existente 80kg/m2 (1ra capa de 40kg/m2, 5 cm.).-	m2	610,50	15.000	9.157.500
8	72131701-025	Hº pobre para soporte de mástil. -	m3	1,57	680.000	1.067.600
9	72131701-025	Mampostería de nivelación de 0,30 m (1:2:8)	m2	3,98	120.000	477.600
10	72131701-025	Relleno y compactación	m2	13,85	15.000	207.750
11	72131701-025	Contrapiso de cascote de 0,10 m (1/4:1:4:6)	m3	1,39	18.636	26.051
12	72131701-025	Alisada de cemento	ml	1,39	29.500	40.858
13	72131701-025	Caño galvanizado de 2"	ml	18,60	62.000	1.153.200
14	72131701-025	Colocación de mástil. -	un	3,00	65.000	195.000
15	72131701-024	Reductor de velocidad tipo lomada con tachas reflectivas medianas (30cmx20cmx10cm)-	un	106,00	95.000	10.070.000
16	72131701-001	Pintura de franjas viales con pintura tipo fibra de vidrio reflectiva color amarillo. -	m2	85,20	30.000	2.556.000
17	72131701-001	Cartel de señalización de reductores de velocidad, chapa Nº 14, 0,60x0,60 con soporte de caño industrial de 2", de 2,00m libre. con base de Hormigón. -	un	6,00	350.000	2.100.000

José Antonio González Freitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN

18	72131701-001	Cartel de señalización de rotonda, chapa Nº 14, 0,60x0,60 con soporte de caño industrial de 2", de 2,00m libre. con base de Hormigón. -	un	4,00	350.000	1.400.000
19	72131701-001	Cartel de señalización de acceso a la ciudad de San Cosme. -	un	1,00	350.000	350.000
20	72131701-001	Tachas reflectivas de 20cmx20cmx10cm cada 20cm.-	un	140,00	60.000	8.400.000
21	72131701-001	Provisión e instalación de reflectores. -	un	4,00	613.127	2.452.508
22	72131701-006	Limpieza general y final del sitio de obras. -	gl	1,00	391.031	391.031
TOTAL, IVA INCLUIDO						**47.854.368**
SON GUARANÍES: Cuarenta y siete millones ochocientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho. -						

Son guaraníes IVA INCLUIDO: Cuarenta y siete millones ochocientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho. –

MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Jobs Antonio González Heitas
ENCARGADO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIÁN