Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-320011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones – UOC

LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA Nº 12/12
"CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD MARISCAL ESTIGARRIBIA"

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Nº PAC: 243.515/2012
Modalidad: Licitación por Contratación Directa Nº 12/2012
Descripción del Llamado: "Construcción de Cercado Perimetral Centro de Salud Mariscal Estigarribia"

Notificamos a los oferentes que conforme al dictamen de recomendación del Comité de Evaluaciones, la Intendencia Municipal a adjudicado la licitación a la empresa **ORLANDO SANDER GARAY** conforme al siguiente detalle

Planilla de computo métrico y presupuesto

Obra: Construccion de cercado primetral
Entidad beneficiaria: Centro de Salud de Col. **Mcal Estigarribia**
Distrito: Naranjal

Nº	Descripción	Cant.	Un	P.Unit	Total
1	***Rubros***				
1.1	Cartel de Obra	0,00	m2	200.000	200.000
1.2	Porton metalico para vehiculos de 3,0 m de ancho en cercado perimetral incluye la construccion de 2 pilares de Hº Aº de 0,25x0,25 m para soporte de portones con sus respectivas bases de zapatas de Hº Aº 0,50x0,50x0,25	1,00	un	2.082.000	2.082.000
2	***Cercado perimetral***				
2.1	Mamposteria de 0,15 m de ladrillos comunes a la vista con altura promedio de 0,30 m y cimiento o base de 0,30 m con altura de 0,20 m.	312,00	ml	30.000	9.360.000
2.2	Base de postes con hormigon ciclopeo profundidad de 0,60 m y 0,40 m de diametro	125,00	un	19.000	2.375.000
2.3	Postes prefabricados de Hº Aº curvos de 2,80 m cada 2,50 m	125,00	un	28.000	3.500.000
2.4	Alambre liso acerado Nº 17	936,00	ml	1.500	1.404.000
2.5	3 Lineas de alambre de puas Nº 16 en la parte superior	936,00	ml	1.500	1.404.000
2.6	Tejido de lambre 2 ¨ calibre 14	305,00	m2	15.000	4.575.000
				Total Gs	**24.900.000**

Son Guaraníes: veinti cuatro millones novescientos mil

Recibi Conforme Orlando Sander

Fecha: 17-09-12.

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Regiane Bortoloso
Responsable U.O.C.