MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Departamento de Obras y Catastro
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
"Es un orgullo vivir aquí"

A INTENDENCIA: *INTENDENTE MUNICIPAL*
SR. VICTOR CASAS PINCOSKY

DE: *PROYECTISTA Y FISCAL DE OBRAS*
ING. JOSÉ RAMÍREZ

FECHA: *05/03/2017*

INFORME TECNICO

Por causa de las intensas lluvias registradas en los últimos días en nuestro Distrito se produjeron nuevamente desbordes de ríos y arroyos que ocasionaron grandes problemas en puentes y alcantarillados.

Específicamente el puente de madera ubicado en el km 55 que linda con el Distrito de Edelira (pirapey) que ya había sufrido desperfectos con lluvias anteriores, en esta ocasión se produjo el arrastre total de la estructura debido a esta última lluvia quedando inutilizado en su totalidad.

También se registró el desborde del alcantarillado tubular ubicado en el km 55 por la colmatación en dichos tubos, lo que produjo hundimientos y desprendimientos en la capa superior de la tapada y en los costados del camino de arena. Esto implica un peligro constante para el paso de todo tipo de vehículos por dicho tramo.

Por lo tanto se necesita una inmediata intervención en ambos casos de manera a dar una solución definitiva al paso vehicular de todo tipo ya que estos caminos son de gran importancia y muy utilizados por la ciudadanía.

Ing. José A. Ramírez
RUC: 1378869-8
Es mi informe

Ing. Civil José Ramírez