MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Unidad Operativa de Contrataciones

Periodo 2021 - 2025

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE SS.HH TIPO DE 4.40X6.15 COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LÓPEZ DE SANTIAGO MISIONES				CRISTINO MARTÍNEZ GALEANO		FEDERICO DAVID FLEITAS ROA	
Ítem	Descripción del Bien	U.M.	Cant.	P. Unitario	P. Total	P. Unitario	P. Total
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	27,1	7.160	194.036	6.410	173.711
2	Replanteo	m2	27,1	7.945	215.310	7.113	192.762
3	Vallado, Obrador (chapa).-	gl	1	3.552.100	3.552.100	3.180.346	3.180.346
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva	un	1	1.399.530	1.399.530	1.253.115	1.253.115
5	Placa de inauguración	gl	1	2.084.510	2.084.510	1.866.438	1.866.438
6	Excavación y carga de cimiento con PBC	m3	9	476.430	4.287.870	426.589	3.839.301
7	Estructura de H°A°: Encadenados de H°A°	m3	1,9	2.368.080	4.499.352	2.120.339	4.028.644
8	Muros de nivelación: De 0,30 cm.	m2	11	155.840	1.714.240	139.536	1.534.896
9	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,2	108.100	778.320	96.788	696.874
10	Aislación asfáltica: De paredes	m2	5,5	39.220	215.710	35.114	193.127
11	Muros de elevación: De 0,15 para revocar	m2	63	118.030	7.435.890	105.675	6.657.525
12	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	50,64	142.790	7.230.886	127.851	6.474.375
13	Muros de elevación : Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	15,6	31.250	487.500	27.956	436.114
14	"Techo: Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de madera dura de 2"" x 6"" con listón de boca de 1 ½"" x 3"""	m2	43	378.590	16.279.370	338.984	14.576.312

15	Revoque De paredes interior y exterior a una capa	m2	135	37.630	5.080.050	33.692	4.548.420
16	Moldura lineal en balancines	ml	20,4	31.980	652.392	28.631	584.072
17	Contra piso de hormigón pobre de 10 cm.-	m2	38	39.820	1.513.160	35.654	1.354.852
18	Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.-	m2	22,5	34.290	771.525	30.701	690.773
19	Piso cerámico color marrón pi 4.-	m2	22,5	123.333	2.774.993	99.939	2.248.628
20	Zócalo	ml	2,6	41.000	106.600	33.223	86.380
21	Aberturas: Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	un	1	1.550.000	1.550.000	1.255.997	1.255.997
22	Aberturas: Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	un	2	1.550.000	3.100.000	1.255.997	2.511.994
23	Aberturas: Puerta para boxes enchapados en formica con marco	un	4	763.167	3.052.668	618.410	2.473.640
24	Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines	m2	3,17	543.322	1.722.331	440.265	1.395.640
25	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m3	13,5	87.778	1.185.003	71.128	960.228
26	Rampa para acceso de discapacitado.-	un	1	1.304.433	1.304.433	1.057.009	1.057.009
27	Alfeizar de ventanas : De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	18	44.377	798.786	35.960	647.280
28	Servicio de pintura: De aberturas de madera con barniz sintético	m2	16,2	34.078	552.064	27.614	447.347
29	Servicio de pintura: De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,17	34.444	109.187	27.911	88.478
30	Servicio de pintura: De ladrillos vistos prensado con rescina acrílica transparente.-	m2	50,64	32.000	1.620.480	25.930	1.313.095
31	Servicio de pintura: De tirantes de madera al barniz.-	gl	1	457.778	457.778	370.947	370.947
32	Servicio de pintura: Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	17,5	30.222	528.885	24.490	428.575
33	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	m2	82	109.111	8.947.102	88.415	7.250.030
34	Colocación de vidrios dobles	m2	3,17	266.667	845.334	216.086	684.993
35	Desagüe Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	17,5	11.650	203.875	98.724	1.727.670
36	Instalación del tablero TS de 3 AG.	un	2	169.450	338.900	151.710	303.420
37	Alimentación de los circuitos de luces	un	10	170.890	1.708.900	152.610	1.526.100

38	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	un	10	135.750	1.357.500	121.548	1.215.480
39	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	un	1	184.520	184.520	165.215	165.215
40	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.-	gl	1	16.135.000	16.135.000	15.342.068	15.342.068
41	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	gl	1	6.335.000	6.335.000	5.672.244	5.672.244
42	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	un	1	6.641.700	6.641.700	5.946.852	5.946.852
43	Barras de asiento	un	2	651.600	1.303.200	583.431	1.166.862
44	Limpieza final	gl	1	482.700	482.700	432.171	432.171
				Precio Total	121.738.689		109.000.000

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES
U.O.C.

Lic. Santiago Cuenca
Encargado de UOC