UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
GOBERNACION DE CAAGUAZU

CUADRO COMPARATIVO-CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD SAN ISIDRO-LA PASTORA

UBICACIÓN: Barrio "San Isidro" - Municipio de La Pastora

					OFERENTES					
					VARELA CONSTRUCCION		NUÑEZ CONSTRUCCIONES		GLOBAL GRUPO EMPRES	
		RUBROS	Unid.	Cant.	P.U.	PRECIO TOTAL	P.U.	PRECIO TOTAL	P.U.	PRECIO TOTAL
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**				-		-		-
		Cartel de obra de chapa N° 24 con soporte de madera	gl	1	700.000	700.000	750.000	750.000	800.000	800.000
		Replanteo y marcacion	gl	1	350.000	350.000	400.000	400.000	300.000	300.000
2	72131601-003	**CIMIENTO**				-		-		-
		Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta	m3	13	300.000	3.900.000	350.000	4.550.000	350.000	4.550.000
		Relleno y compactacion	m3	12	75.000	900.000	50.000	600.000	85.000	1.020.000
3	72131601-005	**MAMPOSTERIA**						-		-
		Mampost. De nivelacion de 0,30 m	m2	12	120.000	1.440.000	150.000	1.800.000	150.000	1.800.000
		Mampostería de elevación de ladrillo común 0,15 m	m2	105	60.000	6.300.000	50.000	5.250.000	65.000	6.825.000
4	72131601-999	**DINTEL**						-		-
		Envarillado sobre abertura, dos hiladas alternados con dos varillas Ø 8 mm.	ml	18,00	25.000	450.000	35.000	630.000	30.000	540.000
		Envarillado perimetral, dos hiladas alternados con dos varillas Ø 8 mm.	ml	30,00	25.000	750.000	35.000	1.050.000	30.000	900.000
5	72131601-006	**AISLACIONES**				-		-		-
		Aislación horizontal	m2	57,00	25.000	1.425.000	35.000	1.995.000	30.000	1.710.000
6	72131601-009	**PISOS Y CONTRAPISOS**				-		-		-
		De hormigon de cascote sobre terreno natural esp. 10cm. Dosif. 1:4:6 c/ hidrófugo	m2	48,00	22.000	1.056.000	25.000	1.200.000	30.000	1.440.000
		Piso deceramica esmaltada	m2	46,00	75.000	3.450.000	65.000	2.990.000	85.000	3.910.000
		Zocalo de mosaico calcareo	ml	40,00	25.000	1.000.000	35.000	1.400.000	30.000	1.200.000
		Piso deceramica esmaltada-baño	m2	2,00	75.000	150.000	65.000	130.000	80.000	160.000
7	72102508-003	**REVESTIMIENTOS**				-		-		-
		Azulejos	m2	8,50	80.000	680.000	85.000	722.500	75.000	637.500
8	72131601-008	**REVOQUES**				-		-		-

GOBERNACION DEL V DPTO. DE CAAGUAZU
Cnel. Oviedo - Paraguay

		De muros a 2 capas a la cal. + fajas de abert.	m2	150,00	22.000	3.300.000	30.000	4.500.000	30.000	4.500.000
9	72131601-012	**PINTURAS**				-		-		-
		De paredes al látex	m2	95,00	20.000	1.900.000	25.000	2.375.000	25.000	2.375.000
		De ladrillos vistos c/ siliconas	m2	78,00	20.000	1.560.000	25.000	1.950.000	25.000	1.950.000
		De maderamen, aberturas y techo	gl	1,00	900.000	900.000	850.000	850.000	950.000	950.000
10	72131601-007	**TECHO**				-		-		-
		De tejas s/ tejuelones y maderamen de ybyra pyta	m2	65,00	200.000	13.000.000	250.000	16.250.000	250.000	16.250.000
		Columnas y vigas de madera	gl	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
11	72131601-010	**ABERTURAS**				-		-		-
		Marcos, puertas-placa, herrajes(0,80x2,10)	Unid.	4,00	600.000	2.400.000	650.000	2.600.000	650.000	2.600.000
		Marcos, puerta metálica(1,20mx2,10m) de 2 hojas, herrajes	Unid.	1,00	850.000	850.000	800.000	800.000	900.000	900.000
		Ventanas tipo balancin	m2	9,00	350.000	3.150.000	300.000	2.700.000	300.000	2.700.000
		Ventanas corrediza de madera (vidriada) p/atencion-farmacia	Unid.	1,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
12	72131601-011	**INSTALACION SANITARIA**				-		-		-
		Agua corriente-conecciones, llaves, etc.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000
		Desague cloacal-cañerias, registros, etc.	gl	1,00	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000
		Provision y colocacion de artefactos	gl	1,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
		Construccion de camara septica y pozo ciego	gl	1,00	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
13	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				-		-		-
		Instalacion Gral. (ver planos)	gl	1,00	8.500.000	8.500.000	8.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000
14	72131601-013	**LIMPIEZA DE OBRA**				-		-		-
		Retiro de escombros y limpieza	gl	1,00	889.000	889.000	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
					Total	**70.000.000**	**Total**	**75.892.500**	**Total**	**78.617.500**

GOBERNACION DEL V. DPTO. DE CAAGUAZU
Coord. Ovando