Anexo al Decreto N° 6715/2017

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°1. CONSULTORA DE OBRAS CIVILES YSYRY					Oferente N° 2 ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO					Oferente N°				
ITEM	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
ITEM N° 1 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLES SENAVITAD EN EL DISTRITO DE YABEBYRY																
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES															
1.1.1	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	1.870.000	1.870.000	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000					
1.1.2	Replanteo de Obra	N/A	N/A	2.751,20	2.338	6.432.306	N/A	N/A	2.751,20	2.800	7.703.360					
1.1.3	Desmonte varios	N/A	N/A	1	2.550.000	2.550.000	N/A	N/A	1	2.600.000	2.600.000					
1.2	MOVIMIENTO DE SUELO															
1.2.1	Desmonte del terreno para construcción de la caja	N/A	N/A	2.751,20	2.975	8.184.820	N/A	N/A	2.751,20	3.400	9.354.080					
1.2.2	Lateral de contención de cordón de 1,00m de ancho a cada lado	N/A	N/A	550,24	32.750	18.020.360	N/A	N/A	550,24	36.000	19.808.640					
1.3	PAVIMENTO															
1.3.1	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena esp. min.: 0,15m 15% DE PENDIENTE COMO MINIMO	N/A	N/A	2.631	44.200	116.290.200	N/A	N/A	2.631	49.000	128.919.000					
1.3.2	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón Prefabricado de 0,50x0,40x0,10m	N/A	N/A	810	34.420	27.880.200	N/A	N/A	810	39.000	31.590.000					
1.4	TRABAJOS FINALES															
1.4.1	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	2.631	3.272	8.608.632	N/A	N/A	2.631	3.200	8.419.200					
1.4.2	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	2.631	3.825	10.063.575	N/A	N/A	2.631	4.000	10.524.000					
1.4.3	Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	1	3.825.000	3.825.000	N/A	N/A	1	3.200.000	3.200.000					
	SUB TOTAL					203.725.093					224.118.280					

Abg. José Dom... A. M.
Responsable ... U. O. C.
GOBERNACIÓN ...

2	ITEM N° 2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LAS CALLES SENAVITAD DE LA COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ DEL DISTRITO DE YABEBYRY															
2.1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
2.1.1	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	1.870.000	1.870.000	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000					
2.1.2	Replanteo de Obra	N/A	N/A	5.684,80	2.338	13.291.062	N/A	N/A	5.684,80	2.800	15.917.440					
2.1.3	Desmonte varios	N/A	N/A	1	4.250.000	4.250.000	N/A	N/A	1	4.600.000	4.600.000					
2.2	**MOVIMIENTO DE SUELO**															
2.2.1	Desmonte del terreno para construcción de la caja	N/A	N/A	5.684,80	2.975	16.912.280	N/A	N/A	5.684,80	3.400	19.328.320					
2.2.2	Relleno y Compactación, incluye relleno Lateral de contención de cordón de 1,00m de ancho a cada lado	N/A	N/A	1.136,96	32.725	37.207.016	N/A	N/A	1.136,96	36.000	40.930.560					
2.3	**PAVIMENTO**															
2.3.1	Provisión y Colocación de Pavimento tipo empedrado, incluye colchón de arena esp. min.: 0,15m 15% DE PENDIENTE COMO MINIMO	N/A	N/A	5.539	46.750	258.948.250	N/A	N/A	5.539	53.000	293.567.000					
2.3.2	Provisión y Colocación de Cordón Simple de Hormigón fabricado INSITU de 0,50x0,40x0,10m	N/A	N/A	1.586	35.275	55.946.150	N/A	N/A	1.586	40.000	63.440.000					
2.4	**TRABAJOS FINALES**															
2.4.1	Compactación manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	N/A	N/A	5.539	3.273	18.129.147	N/A	N/A	5.539	3.200	17.724.800					
2.4.2	Ripiado final con ripio basáltico. Piedra VI	N/A	N/A	5.539	3.825	21.186.675	N/A	N/A	5.539	4.000	22.156.000					
2.4.3	Limpieza final de obra y retiro de escombros	N/A	N/A	1	3.825.000	3.825.000	N/A	N/A	1	4.300.000	4.300.000					
	SUB TOTAL					**431.565.580**					**483.964.120**					
	MONTO TOTAL					**635.290.673**					**708.082.400**					

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO * MISIONES * REPÚBLICA DEL PARAGUAY