MISIÓN: *Prestar servicios públicos y sociales con una administración eficiente de los recursos, propiciando la participación ciudadana con una convivencia armónica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. ---------*

Cuadro comparativo de ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°23/2023, PARA LA "REPARACION DE SALA ADMINISTRATIVA Y DEPOSITO DEL COLEGIO NACIONAL KRESSBURGO", ID N°435.394				ROSCO CONSTRUCCIONES		METALURGICA DANTE	
N°	RUBRO	U.M	CANT.	PRECIO U.	PRECIO T.	PRECIO U.	PRECIO T.
1	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión adhesiva de alta resistencia.-	UN	1,00	1.250.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000
2	Vallado de obra.-	GL	1,00	2.500.000	2.500.000	2.510.000	2.510.000
3	Desmonte de instalación eléctrica.-	UN	2,00	150.000	300.000	151.000	302.000
4	Desmonte de Ventana Balancin y puertas .-	GL	1,00	300.000	300.000	254.000	254.000
5	Reparación de fisuras verticales y horizontales con varillas de hierro Ø 8 en forma de Z y revoque en zonas necesarias.-	GL	1,00	810.000	810.000	818.000	818.000
6	Revoque exteriores e interiores con hidrófugo a 1 capa de 1,5 cm. En fachada frontal, posterior y paredes interiores donde tenga ladrillo visto. Incluye recuadro de pilares y losa(parte inferior).-	M2	65,90	38.000	2.504.200	37.000	2.438.300
7	Contrapiso de cascote, hormigon pobre, de 7 cm de espesor.-	M2	15,05	32.000	481.600	32.100	483.105
8	Carpeta de cemento con hidrófugo - dosg: (1:3) de 2 cm.-	M2	15,05	32.000	481.600	31.100	468.055
9	Techo de chapa trapezoidal, con Isolam de 5 mm doble, sobre Estructura Metalica Para cantina.-	M2	16,50	200.000	3.300.000	244.000	4.026.000

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo
Encargada de U.O.C.
Munc. Carlos A. López

10	Canaleta de chapa desarrollada 38, incluye tapa costado.-	ML	7,50	85.000	637.500	82.000	615.000
11	Cableado, electroductos, caño corrugado, caja metálica, tablero TS10 de 20 AG, tableros de comando TC, extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces, tomas, y artefactos eléctricos. –	GL	1,00	3.629.762	3.629.762	3.927.000	3.927.000
12	Alimentación de toma corriente alto y bajo.-	UN	16,00	80.000	1.280.000	80.500	1.288.000
13	Alimentación para foco de bajo consumo 105w.-	UN	6,00	80.000	480.000	80.500	483.000
14	Alimentación para foco de bajo consumo 60w en galería.-	UN	1,00	80.000	80.000	80.543	80.543
15	Alimentación para foco de bajo consumo 60w con protector para exterior.-	UN	5,00	80.000	400.000	80.543	402.715
16	Alimentación de los circuitos del TS.-	UN	1,00	80.000	80.000	80.543	80.543
17	Alimentación de los circuitos del TCV.-	UN	1,00	80.000	80.000	80.543	80.543
18	Instalación del tablero TS10 de 20 AG.-	UN	1,00	140.000	140.000	142.000	142.000
19	Instalación de tableros de comando TC .-	UN	1,00	160.000	160.000	160.000	160.000
20	Instalación de tableros de comando TCV.-	UN	1,00	160.000	160.000	160.000	160.000
21	Artefactos lumínicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 105 w.-	UN	16,00	450.000	7.200.000	454.000	7.264.000
22	Base y foco de bajo consumo de 60 w para galería.-	UN	1,00	220.000	220.000	216.661	216.661
23	Base y foco de bajo consumo de 60 w con protector para exterior.-	UN	5,00	260.000	1.300.000	258.933	1.294.665
24	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.-	UN	1,00	615.000	615.000	619.303	619.303
25	Tablero TC de 10 AG.-	UN	1,00	145.000	145.000	145.527	145.527
26	Provisión y colocación de fotocélula para artefactos exteriores.-	UN	1,00	95.000	95.000	95.437	95.437
27	Instalacion de agua, desde Red de Agua, y desague cloacal.-	GL	1,00	1.250.000	1.250.000	1.263.333	1.263.333

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo
Encargada de U.O.C.
Munc. Carlos A. López

28	Provision y colocacion de Bacha de acero Inoxidable con base de mamposteria de ladrillo comun revocado, con mesada.-	UN	1,00	2.800.000	2.800.000	2.803.333	2.803.333
29	Revestimiento de pared de cocina con cerámica.-	M2	8,00	95.000	760.000	99.375	795.000
30	Provision y colocacion de mesada de madera de 2" para atencion al cliente.-	GL	1,00	150.000	150.000	415.000	415.000
31	Provision y colocacion de puerta de blindex de 10 mm, templado color oscuro para Acceso.-	M2	2,20	750.000	1.650.000	1.058.500	2.328.700
32	Provision y colocacion de ventanas de blindex de 8 mm, templado color oscuro.-	M2	5,60	630.000	3.528.000	660.067	3.696.375
33	Reacondicionamiento de puerta metálicas de depósito. Incluye mantenimiento de cerraduras y pintura al sintético.	UN	1,00	450.000	450.000	403.250	403.250
34	Provisión y colocación de ventana de chapa con estructuras de caño estructurales.-	UN	3,00	950.000	2.850.000	748.333	2.244.999
35	Construccion de Rampa de Ladrillo comun revocado y pintado en conexión con Pabellon.-	UN	1,00	1.500.000	1.500.000	1.408.000	1.408.000
36	Construccion de Rampa de Ladrillo comun revocado y pintado en Acceso a la Institucion, ver detalle en Plano.-	UN	1,00	700.000	700.000	707.600	707.600
37	Construccion de Rampa de Ladrillo comun revocado y pintado en Lateral de Direccion.-	UN	1,00	450.000	450.000	538.000	538.000
38	Provision y Colocacion de Pizarron de 1,25 x 3,40.-	GL	1,00	1.700.000	1.700.000	1.650.000	1.650.000
39	Carpeta de cemento con hidrófugo - dosg: (1:3) de 2 cm.- para Losa Con Pendiente, Incluye caños para desague.-	M2	70,55	40.000	2.822.000	38.750	2.733.813

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC ·

Nancy E. Vigo
Encargada de U.O.
Munc. Carlos A. Ló

40	Impermeabilizacion de losa (Tela y Pintura).-	M2	70,55	95.000	6.702.250	75.000	5.291.250
41	Enduido Interior de pared y Losa.-	M2	183,25	27.000	4.947.750	26.000	4.764.500
42	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena.- Incluye losa (parte inferior).-	M2	210,90	22.000	4.639.800	23.000	4.850.700
43	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al sintético, hasta antepecho de ventanas, Incluye Borde de Losa.-	M2	85,00	26.000	2.210.000	28.000	2.380.000
44	Limpieza final.-	GL	1,00	450.000	450.000	515.000	515.000
	TOTAL				**68.189.462**		**68.343.250**

MUNICIPALIDAD DE CARLOS ANTONIO LOPEZ · UOC

Nancy Eugenia Vigo Mereles
Encargada de Uoc