MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI
"Trabajando por una ciudad diferente"
Calle Asunción c/ 19 enero
Telefax: 0531 432 204
Paraguarí – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO VILLA DEL CARMEN DE LA CIUDAD DE PARAGUARÍ con ID: 352971

OFERENTES				LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.		FAPA GROUP CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTOS		EFICSA	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad Medida Global	1						
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	Metros cuadrados	1.253,19	1.000	1.253.190	1.050	1.315.850	1.500	1.879.785
1.2	Replanteo y marcación de obra	Metros cuadrados	1.253,19	1.000	1.253.190	1.050	1.315.850	1.250	1.566.488
2	MOVIMIENTO DE SUELO	Unidad Medida Global	1						
2.1	Relleno y compactación de suelo	Metros cúbicos	132,78	45.000	5.975.100	47.250	6.273.855	46.500	6.174.270
2.2	Retiro de basuras y material excedente	Metros cúbicos	92,51	16.500	1.526.415	17.325	1.602.736	47.000	4.347.970
2.3	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20cm	Metros cúbicos	250,64	47.000	11.780.080	49.350	12.369.084	50.000	12.532.000
3	CORDON DE HORMIGÓN SIMPLE	Unidad Medida Global	1						
3.1	Excavación manual en suelo duro	Metros cúbicos	8,62	25.000	215.500	26.250	226.275	27.000	232.740
3.2	Provisión y colocación de cordones de hormigon prefabricados de espesor=10cm, altura=40 cm (fck=18 MPA)	Metro lineal	308	47.000	14.476.000	49.350	15.199.800	50.000	15.400.000
3.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento:arena lavada)	Metro lineal	308	4.000	1.232.000	4.200	1.293.600	5.000	1.540.000
4	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	Unidad Medida Global	1						

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de U.O.C.

4.1	Provisión de piedra bruta	Metros cúbicos	239,22	67.500	16.147.350	70.875	16.954.718	70.000	16.745.400
4.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	Metros cuadrados	1.253,19	13.500	16.918.065	14.175	17.763.968	15.000	18.797.850
4.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20kg/m2) y compactación de empedrado	Tonelada	25,06	170.000	4.260.200	178.500	4.473.210	175.000	4.385.500
5	SERVICIOS GENERALES (SEÑALIZACIÓN DE OBRA, INSTALACIÓN DE BAÑOS PORTÁTILES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL)	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000	1.575.000	1.575.000	1.000.000	1.000.000
6	LIMPIEZA DE OBRA	Unidad Medida Global	1						
6.1	Limpieza final y habilitación al tráfico	Metros cuadrados	1.253,19	1.500	1.879.785	1.575	1.973.774	800	1.002.552
Precio Total					**78.416.875**		**82.337.719**		**85.604.555**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARI • U.O.C. • Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de la UOC