CONTRATACION DIRECTA "Refuerzo de techo Esc. Bas. N° 40 "Tte. José María Fariña" - Barrio Yvoty" ID 399292

CUADRO DE ANALISIS DEL PRECIO OFERTADO

Nº	Empresa Adjudicada	Descripción del servicio	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIOS OFERTADOS en Gs. (IVA incluido)	Precio Referencial en Gs. (IVA incluido)	Porcentaje de Variación (%)
1	OSCAR TOMAS BENITEZ DA COSTA	Refuerzo de techo Esc. Bas. N° 40 "Tte. José María Fariña" - Barrio Yvoty	Unidad	1	81.935.530	83.292.337	-2%

MUNICIPALIDAD DE CAAC... UNIDAD DE CONTRATACIÓN LEY Nº 2051/2003

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solís e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

UNA CIUDAD PARA LA GENTE
CAACUPÉ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DIEGO RIVEROS
2015-2020

OBRA: Bloque de Educ. Especial -Refuerzo de techo con pilares, vigas y tirantes de H° A°, con tejas españolas
UBICACIÓN: Esc. Bas. N° 40 "Tte. José María Fariña" - Barrio Yvoty
SUP. A CONSTRUIR: 96,86 m2

ANEXO B02-08 - CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS							
		1-OSCAR TOMAS BENITEZ DA COSTA					
		MARCA	PROCEDENCIA	UNID.	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
N°	RUBRO						
1	**Preparación de la obra**						
1.1	Desmonte de techo de tejas españolas s/ tejuelón; con recuperación de materiales	N/A	N/A	m2	111,50	29.500	3.289.250
1.2	Excavación para zapatas	N/A	N/A	m3	5,12	55.000	281.600
1.3	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	N/A	N/A	gl	1,00	1.100.000	1.100.000
2	**Estructura de H° A°:**						
2.1	Zapatas de H° A° (0,80x0,80x0,40)	N/A	N/A	m3	3,40	2.100.000	7.140.000
2.2	Vigas y dado de H° A°	N/A	N/A	m3	3,40	2.100.000	7.140.000
2.3	Pilares de hormigón 0,30x0,30 m.	N/A	N/A	m3	3,35	2.400.000	8.040.000
2.4	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	m3	5,12	80.000	409.600
3	**Techo:**						
3.1	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H° A° de 2"x6" con listón de boca, aislación con cartón	N/A	N/A	m2	115,50	360.000	41.580.000
4	**Revoques:**						
4.1	De pilares y vigas	N/A	N/A	m2	58,00	35.000	2.030.000
4.2	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	N/A	N/A	m2	5,12	39.000	199.680
4.3	Piso mosaico calcáreo base roja 20x20 cm.	N/A	N/A	m2	5,12	80.000	409.600
4.4	Zócalo calcáreo base roja 10x30 cm.	N/A	N/A	ml	34,00	35.000	1.190.000
4.5	De paredes a la cal-Base p/ látex (2 manos y lijado)	N/A	N/A	m2	58,00	10.000	580.000
4.6	De paredes revocadas al látex (toda el aula	N/A	N/A	m2	128,00	23.000	2.944.000
4.7	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y Patinal D)	N/A	N/A	m2	11,90	22.000	261.800
4.8	De vigas y pilares al látex	N/A	N/A	m2	58,00	35.000	2.030.000
4.9	De tejuelones, tirantes y listón de boca de H° A° al látex	N/A	N/A	m2	115,50	20.000	2.310.000
4.10	Limpieza final	N/A	N/A	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
TOTAL GENERAL							**81.935.530**

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ
UNIDAD DE CONTRATACIONES
LEY Nº 2051/2003