UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU
Creada por Ley Nº 3198 del 4 de Mayo del 2007
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

Descripción del llamado: ACONDICIONADORES DE AIRE

Modalidad: Contratacion Directa Nº 17/2011

Item	Descripción del Item	FRANCISCO ROTELA														
		Precio Unit	Cant	Marca	Proced	P. Total	Precio Unit	Cant	Marca	Proced	P. Total	Precio Unit	Cant	Marca	Proced	P. Total
1	AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT. Tipo de pared. Capacidad Nominal FRÍO/CALOR de 12.000 BTU/h. Potencia FRÍO/CALOR consumo en frio 1250 Watts aproximadamente. Corriente nominal de 6,5/ 5,5 amps aproximadamente. Características eléctricas: 220/240/50 Hz, R22. Con cañería para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador de 1.2 L/H. Encendido automático. Filtro tipo tejido sirtético y lavable. Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de 1 (Un) año. INCLUYE: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exteror sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, cableado eléctrico desde el tablero e interconexión eéctrica entre los condensadores y evaporadores cañería de cobre con aislación témica hasta 10 metros embutidos con canaletas de chapa, cañería de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y revestimiento de	2.100.000	2	JAMES	URUGUAY	4.200.000									
2	AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SPLIT. Tipo de pared. Capacidad Nominal FRÍO/CALOR de 36.000 BTU/h. Potencia FRÍO/CALOR consumo en Río/Calor 2732 Watts aproximadamente. Corriente nominal de 13,1 A amps aproximadamente. Características eléctricas: trifásica 380 V/ 50 Hz, R22. Con cañería para gas y liquido de 3/4" aproximadamente. Con control remoto. Con purificador de aire y deshumificador de 1.2 L/H. Encendido automático. Filtro tipo tejido sintético y lavable. Visor electrónico para monitoreo de temperatura. Garantía mínima escrita de 1 (Un) año. INCLUYE: Montaje del equipo, ubicación de la unidad condensadora en el exterior sobre base de mampostería o soporte metálico, la unidad evaporadora en el interior fijada de la pared, cableado eléctrico desde el tablero e interconexión eléctrica entre los condensadores y evaporadores cañería de cobre con aislación térmica hasta 10 metros embutidos con canaletas de chapa, cañería de drenaje hasta 5 metros, prueba de estanqueidad con nitrógeno, vacío del sistema, carga de gas refrigerante, puesta en marcha y verificación de funcionamiento. Trabajos de albañilería, pintura y reve	7.950.000	1	SPEED	CHINA	7.950.000									
						12.150.000					0					0