MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

CUADRO DE PRECIOS OFERTADOS - CDN° 65/2017 - IDN° 333.737 "CONSTRUCCIÓN DE MEPDRADO CALLE LOS MANGOS TRAMO 5371, 5372 Y 9014 CÑÍA. 1° NARANJATY B° SAN WENCESLAO"

OFERENTE					AC CONSTRUCCIONES DE AMBROSIO CORONEL	
		Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131701-002	MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	1.519,38	2.510	3.813.644
2	72131701-002	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15cm, ALTURA DE 3,20m (SIN ECEPCIÓN)	Unidad	1	990.000	990.000
3	72131701-002	MURO DE P.B.C DOSAJE 1:3:6 (0,30 X 0,50 X6,90 X3)M	Metros cúbicos	3,11	400.100	1.244.311
4	72131701-002	RELLENO Y COMPACTACION DE ZONAS ZOCAVADA (39,80 X 0,80 X 0,70)	Metros cúbicos	22,29	93.000	2.072.970
5	72131701-002	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO DE ALTURA: 15 CM , LARGO: 1,20 CM , ANCHO: 90 CM , PEND MAX: 10 %	Unidad	8	400.100	3.200.800
6	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA 25cm, LARGO 50cm, ANCHO 8cm, DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	440,4	20.100	8.852.040
7	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA MAS PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO MAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	1.519,38	41.350	62.826.363
8	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 2 PASADAS AL	Metros cúbicos	1.519,38	2.540	3.859.225
9	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	Metros cuadrados	88,08	4.250	374.340
10	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	766.307	766.307
				TOTAL		88.000.000

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Unidad Operativa de Contrataciones ·

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ · Secretario General ·