PODER JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY

Comité de Evaluación

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 264.540 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS"

N° Ítem*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	LOTE N° 1:				
	JUZGADO DE PAZ DE CAPITÁN BADO:				
	OBRAS EXTERIORES				
	TRABAJOS PRELIMINARES				
	Demoliciones				
1	De mampostería ladrillo común - incluye revoque paredes-	m2	4,05	14.628	59.243
2	De pisos - incluye zócalos y carpeta alisada	m2	36	15.238	548.568
	MAMPOSTERÍAS				-
3	Nivelación de 0,30 con ladrillo común	m2	2,4	176.755	424.212
4	Elevación de 0,15 con ladrillo común	m2	73	96.301	7.029.973
5	Pilar de hormigón para muro 15 x 20 cm	m3	1	2.190.177	2.190.177
	REVOQUE				-
6	De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. Azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado.	m2	165	28.037	4.626.105
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				-
7	Bocas de Luces	un	2	103.615	207.230
8	Bocas de luces alimentación reflectores 250w - con comando de fotocélulas (01 unidad) -	un	5	298.655	1.493.275
9	Bocas de luces alimentación AP 250w - con comando de fotocélulas (01 unidad) -	un	1	505.885	505.885
10	Alimentación eléctrica del TG a las bocas de luces.	gl.	1	414.460	414.460
	Artefactos de iluminación				-
11	Artefactos de iluminación tipo fluorescente 1x36w de adosar del techo.	un	2	91.425	182.850
12	Tipo AP - alumbrado publico - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de bajo consumo) con base de H°C° y soporte de caño galvanizado de 2 1/2".	un	1	1.645.650	1.645.650
13	Reflector asimétrico, 150w. Iluminación mástil, fachada principal y en el fondo.	un	5	938.630	4.693.150
	PINTURAS				-
14	De paredes revocadas con látex acrílico uso exterior.	m2	70	19.504	1.365.280
	PISO EXTERIOR Y VEREDA				-
15	Contrapiso de cascotes sobre terreno natural altura 10 cm para asiento de piso canto rodado en baldosa.	m2	36	39.618	1.426.248
16	Piso de canto rodado en baldosa, color amarillo con rojo, en vereda, acceso y rampa de discapacitados.	m2	36	113.367	4.081.212
	MÁSTIL				-
17	Dado Hormigón Ciclópeo para base de mástil metálico - 0,60m x 0,60m x 0,60m	m3	0,5	443.838	221.919
18	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 6,00m, terminación pintura base epoxi. - incluye accesorios y cordel de nylon. -	un	1	609.500	609.500
	JARDINERIA				-
19	Movimiento de suelo - desmonte, relleno - con talud y desnivel hacia desagües - utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc. -	m2	38,4	54.855	2.106.432
20	Cultivo de pasto natural tipo "cabaju" dispuesto en panes.	m2	38,4	18.285	702.144
21	Jardinería con plantas ornamentales.	un	3	365.700	1.097.100
	OTROS				-
22	Pergolado Metálico 2,10 x 2,50	gl	2	304.750	609.500
23	Limpieza Final	gl	1	1.219.000	1.219.000
	OBRAS INTERIORES				-
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
	Demoliciones				-
	Materiales				-
24	De mampostería ladrillo común - incluye revoque paredes-	m2	32,8	14.628	479.798
25	De pisos - incluye zócalos y carpeta alisada	m2	80	15.238	1.219.040
26	De instalación eléctrica - incluye artefactos eléctricos	gl	1	304.750	304.750
27	De instalación sanitaria - agua corriente, desagüe cloacal, artefactos sanitarios-	un	2	28.037	56.074
28	De aberturas - ventanas, puertas, balancines, etc.	un	8	27.428	219.424
29	Adintelamiento en apertura de vanos	ml	12,7	36.570	464.439

Lic. Delci Antonio Arévalo Sánchez — Circunscripción Judicial

Lic. Analía Soledad Fernández G.

Lic. Zunilda Sánchez — Servicios Generales

Arq. Margareth Maciel — Jefa de Obras Civiles

Francisca Prette de V... — Miembro del Consejo de Administración

30	De revoque interior de paredes - sector afectado por humedad -	m2	42,3	14.628	618.764
31	De equipos de AA de ventana	un	2	73.140	146.280
	MOVIMIENTO DE SUELO				-
32	Excavación para cimentaciones	m3	1,07	36.570	39.130
	FUNDACIONES				-
33	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	1,07	326.083	348.909
	MAMPOSTERIA Y MUROS				-
34	Nivelación de 0,30 con ladrillo común	m2	1,6	176.755	282.808
35	Elevación de 0,15 con ladrillo común	m2	27,5	96.301	2.648.278
36	Pilar de 0,40 x 0,40 de ladrillo común	ml	3,8	146.280	555.864
37	Pilar de 0,20 x 0,20 de ladrillo común (pergolado).	ml	2,2	109.966	241.925
38	De elevación armada en pórtico acceso	ml	6	158.470	950.820
	AISLACIÓN HIDROFUGA				-
39	Horizontal en U de mampostería de ladrillos comunes. - alisado con mortero 1:3+ hidrófugo, imprimación asfáltica en caliente. -	ml	14,85	32.304	479.714
	DINTELES				-
40	Envarillado continuo - a la altura de marcos - con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mampostería ladrillo común prensado 1 cara vista.	ml	9,5	19.504	185.288
	CONTRAPISOS				-
41	De hormigón de cascotes sobre terreno natural, espesor 10cm, dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos).	m2	6,5	39.618	257.517
	REVOQUES				-
42	De pared interior 1 capa, terminación fratachado y fieltrado.	m2	60	27.793	1.667.580
43	De pared exterior con hidrófugo a dos capas - 1ra. Azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. Azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado.	m2	45,85	28.037	1.285.496
	TECHOS				-
44	Reposición de techo cerámico previa colocación de aislación hidrófuga - membrana aluminizada de 4mm, conservando el maderamiento, tejuelones, cambiando la teja española.	m2	39	414.460	16.163.940
	REVESTIDOS				-
45	De mampostería con azulejos tipo piso pared calidad PI 4 en sanitarios.	m2	40	79.235	3.169.400
	PISOS				-
46	Carpeta alisada para asiento piso cerámico en sanitarios.	m2	6	23.771	142.626
47	De cerámico calidad PI 5 en los sanitarios.	m2	6	78.613	471.678
48	Carpeta alisada para asiento piso cerámico de todo el interior, aparte de los sanitarios	m2	73	23.771	1.735.283
49	De baldosas de granito con pulido en todo el interior, aparte de los sanitarios.	m2	73	164.565	12.013.245
	ZOCALOS				-
50	De baldosas de granito con pulido en todo el interior, h=7cm.	ml	67,8	30.475	2.066.205
	INSTALACIONES SANITARIAS				-
	Desagüe Cloacal - incluye cañería ventilación -				-
51	En sanitario funcionarios hasta el registro mas cercano.	gl	1	1.190.963	1.190.963
52	En sanitario familiar hasta el registro mas cercano	gl	1	1.190.963	1.190.963
	Desagüe Pluvial				-
53	Canaleta embutida d=0,60m, chapa galv. N. 24.	ml	29	121.900	3.535.100
54	Bajadas caño PVC de 100mm.	ml	7	36.570	255.990
	Agua corriente				-
55	En sanitario funcionarios.	gl	7	1.606.642	11.246.494
56	En sanitario familiar.	gl	7	1.606.642	11.246.494
	ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS				-
57	Baño Funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, percheros, portarrollos - , jaboneras, griferías cromadas, espejo.	gl	1	3.547.290	3.547.290
58	Baño Familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna alta, percheros, portarrollos-, griferías cromadas, espejo.	gl	1	3.547.290	3.547.290
59	Barra de apoyo en caño metalico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño para discapacitados.	gl	1	1.219.000	1.219.000
60	Cambiador de pañales fijo en la pared, material de fabricación polietileno de alto impacto.	gl	1	530.265	530.265
	INSTALACION ELECTRICA				-
61	Bocas de Luces	un	15	103.615	1.554.225
62	Bocas de Tomas comunes	un	20	103.615	2.072.300
63	Bocas de Tomas estabilizadas	un	3	140.185	420.555
64	Tomas para equipos de aire acondicionado tipo Split.	un	3	225.515	676.545
65	Provisión y montaje de Tablero General de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 20 disyuntores.	gl	1	884.994	884.994
66	Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios.	un	1	469.315	469.315
	Provisión y colocación de Artefactos Eléctricos.				-
67	Tipo de adosar del techo fluorescente con 2 lámparas de 36w.	un	19	103.615	1.968.685
68	Tipo de adosar del techo fluorescente con 1 lámpara.	un	3	60.950	182.850

Lic. Delci Amarilla Sanchez

Lic. Analía Soledad Fernández G.

Dra. María Francisca Prette de V.
Miembro del Consejo de Administración

Arq. Margareth Maciel
Jefa de Obras Civiles

Lic. Zunilda Sánchez
Servicios Generales

69	Tipo tortuga para adosar al muro exterior del edificio 1 x 26 w - luz cálida bajo consumo. DISEÑO A DEFINIR SEGÚN MUESTRA.	un	4	173.098	692.392
70	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4 x 10 mm - bajo piso alojado en cañería con protección mecánica.	ml	18	46.322	833.796
	CARPINTERIA DE MADERA				-
71	Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,70m x 2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P3).	un	2	1.357.357	2.714.714
72	Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,80m x 2,15m, marco madera lapacho, contramarcos madera Petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P3).	un	3	1.357.357	4.072.071
73	Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 1,00m x 2,15 m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby, herrajes y cerraduras tipo pomo cromadas (Ver detalle P4).	un	1	1.357.357	1.357.357
	CARPINTERIA METALICA				-
74	Puerta de acceso principal - P1 - 1,80m x 2,10 m en cristal templado 10mm, estructura de aluminio anodizado color bronce, freno hidráulico, manijon, herrajes y cerradura en bronce, etc.	un	1	4.266.500	4.266.500
75	Ventana - V1 - 1,20m x 1,80m, estructura aluminio anodizado color bronce, dos hojas de proyección y dos hojas fija, vidrio templado color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce.	un	2	1.645.650	3.291.300
76	Ventana - V2 - 0,80m x 0,50m, estructura aluminio anodizado color bronce, basculante, vidrio templado color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce.	un	1	999.580	999.580
77	Ventana - V3 - 0,60m x 0,50m, estructura aluminio anodizado color bronce, basculante, vidrio templado color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce.	un	1	950.820	950.820
78	Portón metálico lateral, con barra lisa, terminación pintura anticorrosiva, de 2,50m x 1,10m.	un	1	731.400	731.400
	PINTURA				-
79	De pared exterior revocado con látex acrílico.	m2	110	19.504	2.145.440
80	De pared interior revocado, tratamiento previo con enduido plástico y pintura al látex PVA.	m2	162,4	26.818	4.355.243
81	De pared exterior revocado con látex texturado.	m2	37,7	49.979	1.884.208
82	De abertura de madera, con tinta lustre.	m2	6	19.504	117.024
83	De canaletas alero y bajada en esmalte sintético.	ml	36	85.330	3.071.880
	MAMPARAS				-
84	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural, y revestimiento con placas cartón prensado melaminico - incluye zócalo h= 10cm en caño aluminio anodizado natural -.	m2	13,7	219.420	3.006.054
85	Mostrador de atención 2,80m x 0,50m H= 1,10m.	un	2	4.266.500	8.533.000
	CARTELERIA				-
86	Letras corpóreas en acero inoxidable - pórtico de acceso principal -. Ver diseño.	gl	1	4.327.450	4.327.450
87	Manijones para acceso principal - según diseño.	un	2	1.493.275	2.986.550
88	Cartel 30cm x 5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	4	103.615	414.460
89	Cartel 30cm x 15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1	188.945	188.945
90	Cartel 15cm x 15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	un	1	146.280	146.280
91	Cartel 1,50m x 0,25m interior colgante.	un	1	841.110	841.110
	VARIOS				-
92	Limpieza Final	gl	1	1.462.800	1.462.800
	TOTAL LOTE N° 1:				**184.803.080**

N° Ítem*	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	LOTE N° 2:				
	PALACIO DE JUSTICIA DE PEDRO JUAN CABALLERO				
	PINTURA EXTERNA				
1	Pintura látex texturada para exterior en Muros curvos de fachada, color similar al existente.	m2	640	49.979	31.986.560
2	Pintura látex para exterior en Muros de fachada, color similar al existente.	m2	1.600	34.132	54.611.200
3	Pintura de chapas metálicas en 4 piso, sala de Chiller, al sintético	m2	102	19.504	1.989.408
4	Tratamiento de Ladrillo Visto con impermeabilizante incolor de base acrílica.	m2	2.400	19.504	46.809.600
5	Pintura Látex para exterior en cornisa, color terracota.	m2	360	34.132	12.287.520
6	Tratamiento de Piedra con impermeabilizante incolor de base acrílica.	m2	1.690	19.504	32.951.760
	MAMPARAS - Subsuelo -				

Lic. DERCI ANTONIO ARCE SALINAS
Encargado de Contabilidad

Arq. Margareth Maciel
Jefa de Obras Civiles

Dra. María Francisca Prette de V.
Miembro del Consejo de Administración

Lic. Zunilda Sanchez
Servicios Generales

Lic. María Soledad Fernández G.

7	Demolición de mamparas divisorias existentes con recuperación de material, para colocación de abertura en oficina de Garantías Constitucionales hacia oficina de Quejas y Denuncias.	Un	1	182.850	182.850
8	Provisión y colocación de mamparas divisorias de placas, perfilería aluminio anodizado, altura 2,10. - para oficinas de Atención Permanente -	m2	14,65	225.515	3.303.795
9	Colocación de puertas de placas y perfilería de aluminio - para oficinas de Atención Permanente y Garantías hacia oficina de Quejas y Denuncias.	Un	2	243.800	487.600
	CAMBIADORES				-
10	Cambiador de pañales fijo en la pared, material de fabricación polietileno de alto impacto.	gl	4	529.046	2.116.184
	JUZGADO DE PAZ DE PEDRO JUAN CABALLERO				-
11	Cambio de techo (incluye desmontaje , montaje y fijación de nuevas tejas eternit 3,66 x 1,05m)	Un	51	219.420	11.190.420
	TOTAL LOTE N° 2:				**197.926.897**

Lic. Anahí Soledad Fernández G.

Lic. Delci Antonio Arce Salinas
Jefe de Contabilidad

Arq. Margareth Maciel
Jefa de Obras Civiles

Lic. Zunilda Sánchez
Servicios Generales

Francisca Prette de V.
Miembro del Consejo de Administración