MUNICIPALIDAD
DE CAPIATA
Capiatá en 1er. Lugar...

UNIDAD OPERATIVA
DE CONTRATACIONES
U.O.C.

CUADRO COMPARATIVO CONTRATACIÓN DIRECTA N° 21/2019

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 1º DE MAYO, TRAMO: 2829 Y 2830 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SANTA ANA; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 9090 Y 2405 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SANTA ROSA con ID: 359239

OFERENTE:			ING. BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO RUC 1203999-3			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 1º DE MAYO, TRAMO: 2829 Y 2830 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SANTA ANA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**36.929.000**	**36.929.000**
1.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	664	1.000	664.000
1.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	980.000	980.000
1.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	166	26.000	4.316.000
1.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	664	42.600	28.286.400
1.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	664	2.600	1.726.400
1.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	41,5	7.800	323.700
1.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	632.500	632.500
2	**72131701-002**	**CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: 9090 Y 2405 CÑIA. 4º COSTA SALINARES, BARRIO SANTA ROSA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**37.471.000**	**37.471.000**
2.1		MARCACION Y REPLANTEO	Metros cuadrados	656	1.000	656.000
2.2		CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)m CHAPA Nº24, BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE:DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15 CM , ALTURA 3,20 M (SIN EXCEPCION)	Unidad	1	980.000	980.000
2.3		PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADOS DE ALTURA: 30 CM , ANCHO 10 CM , DOSAJE 1:3:5	Metro lineal	164	26.000	4.264.000
2.4		REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA S/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	Metros cuadrados	656	42.600	27.945.600
2.5		COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	Metros cuadrados	656	2.600	1.705.600
2.6		ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL	Metros cuadrados	41	7.800	319.800
2.7		RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.600.000	1.600.000
					PRECIO TOTAL	**74.400.000**

JUANA MARIA UMPIQUIROZ
DIRECTORA DE LA UOC
MUNICIPALIDAD DE CAPIATA