14	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-	1		
14.1		Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	58	37.880	2.197.040	58	34.952	2.027.216
14.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	58	22.589	1.310.162	58	20.843	1.208.894
14.3		Cerámica en aulas y galerías. De primera (A ser definida por Fiscal de Obras	Metros cuadrados	58	136.916	7.941.128	58	126.329	7.327.082
14.4		Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	25	92.526	2.315.650	25	85.464	2.136.600
15	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		-	1		-
15.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	921.500	921.500	1	850.250	850.250
16	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
16.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	33	16.568	546.744	33	15.287	504.471
17	72102602-005	Desmontaje y/o Colocación de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
17.1		Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	1	1.294.514	1.294.514	1	1.194.422	1.194.422
17.2		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	4	1.649.000	6.596.000	4	1.521.500	6.086.000
18	72101503-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
18.1		Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm con pintura antioxide y colocado.(1.30x1.80)	Unidad Medida Global	4	873.000	3.492.000	4	805.500	3.222.000
19	72102201-015	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
19.1		Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	1	2.861.500	2.861.500	1	2.640.250	2.640.250
20	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
20.1		Conexión a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.891.175	1.891.175	1	1.744.950	1.744.950
20.2		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad Medida Global	10	300.700	3.007.000	10	277.450	2.774.500
20.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	4	368.600	1.474.400	4	340.100	1.360.400
20.4		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	2	116.400	232.800	2	107.400	214.800
21	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
21.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad Medida Global	2	397.700	795.400	2	366.950	733.900
22	72101803-001	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
22.1		Canaletas	Metro lineal	16,4	33.821	554.664	16,4	31.205	511.778
22.2		Bajadas	Metro lineal	13,6	33.821	459.966	13,5	31.206	424.462
23	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y muralla	Unidad Medida Global	1		-			-

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

23.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	94,65	31.536	2.985.158	94,66	29.087	2.754.322
23.2		Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	101,86	33.769	3.439.710	101,86	31.158	3.173.754
23.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	78,3	31.536	2.469.269	78,3	29.097	2.278.295
24	72131601-002	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
24.1		Pintura de Techo (Tirantante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	82,82	13.932	1.153.848	82,82	12.855	1.064.651
24.2		Barnizado de aberturas de madera	Milimetros cuadrados	4,62	20.626	95.292	4,62	19.031	87.923
24.3		Canaletas , anticoido y pintura final.	Metro lineal	16,4	18.300	300.120	16,4	16.885	276.914
24.4		Bajadas , anticoido y pintura final.	Metro lineal	13,6	18.300	248.880	13,6	16.885	229.636
24.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura a latex	Metro lineal	8,2	31.536	258.595	8,2	29.097	238.595
25	72102503-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
25.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1	970.000	970.000	1	895.000	895.000
26	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
26.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	64,1	2.910	186.531	64,1	2.685	172.109
27	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
27.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	6	436.500	2.619.000	6	402.750	2.416.500
28	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
28.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	27,1	5.820	157.722	27,1	5.370	145.527
29	83101504-005	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-
29.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	27,1	58.918	1.596.678	27,1	54.362	1.473.210
30	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
30.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	2.910	78.861	27,1	2.685	72.754
31	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	unidad Medida Global	1		-	1		-
31.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	283.580	2.835.800	10	261.653	2.616.530
32	72102209-9955	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		-	1		-
32.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.465.395	3.516.948	2,4	1.352.092	3.245.021
33	72101607-002	Revestimiento de pared o muro	Unidad Medida Global	1		-	1		-
33.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	143.070	1.745.454	12,2	132.008	1.610.498
34	72102305-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
34.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	32.980	296.820	9	30.430	273.870
35	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		-	1		-
35.1		De paredes	Metro lineal	35	28.204	987.140	35	26.023	910.806

36	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
36.1		De 0.15 para revocar	Metros cuadrados	55	85.183	8.092.385	95	78.597	7.466.715
36.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiadas)	Metro lineal	20	14.466	289.320	20	13.347	266.940
37	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		-	1		-
37.1		Techo con teja y tejuelon tirante de H°A° con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	259.579	11.161.897	43	239.508	10.298.844
38	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-	1		-
38.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	26.993	4.278.391	158,5	24.906	3.947.601
38.2		De viga cumbreras de H°A°	Metro lineal	5,2	38.800	201.760	5,2	35.800	186.160
39	72131601-006	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
39.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	37.880	833.360	22	34.952	768.944
39.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	22.589	496.958	22	20.843	458.546
39.3		Ceramico en interior de sanitario	Metros cuadrados	22	136.916	3.012.152	22	126.329	2.779.238
39.4		Piso de de baldose calcárea para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo comun (80 cm de ancho)	Metros cuadrados	20	92.626	1.852.520	20	85.464	1.709.280
40	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
40.1		Puerta tablero	Unidad	2	620.436	1.240.872	2	572.464	1.144.928
40.2		Puerta tablero para baño de discapacitados	Unidad	1	909.108	909.108	1	838.816	838.816
40.3		Para ddoer enchapados con formica	Unidad	4	350.679	1.402.716	4	323.565	1.294.260
40.4		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	265.244	891.220	3,36	244.735	822.310
41	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
41.1		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	14.466	101.262	7	13.347	93.429
42	72102401-007	Servicio de pintura de paredes y mamparas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
42.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	31.536	946.080	30	29.097	872.910
42.2		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	33.768	1.958.602	58	31.158	1.807.164
43	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
43.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	43	13.932	599.076	43	12.855	552.765
43.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	20.625	208.323	10,1	19.031	192.213
43.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	28.659	96.294	3,36	26.443	88.848
44	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
44.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	105.900	10.325.250	97,5	97.712	9.526.920
45	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		-	1		-
45.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	165.626	556.503	3,36	152.819	513.472

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

46	72102201-015	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
46.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.891.175	1.891.175	1	1.744.950	1.744.950
46.2		Tablero principal con llaves- Linea embutida en mamposteria y subterranea a ser instalada	Metro lineal	100	37.112	3.711.200	100	34.243	3.424.300
47	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
47.1		Artefactos electricos	Unidad	15	91.064	1.365.960	15	84.023	1.260.345
48	83101504-985	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-
48.1		Instalacion de Agua corriente(incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	1.348.291	2.696.582	2	1.244.042	2.488.084
48.2		Instalacion de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	6	1.084.403	6.506.418	6	1.000.557	6.003.342
48.3		Instalacion de baño completo para personas con discapacidad y tercera edad a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	1	2.292.268	2.292.268	1	2.115.031	2.115.031
49	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
49.1		Cámara séptica según detalle de plano	Unidad	1	1.441.056	1.441.056	1	1.329.634	1.329.634
49.2		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	7	483.355	3.383.485	7	445.982	3.121.874
50	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		-	1		-
50.1		Pozo absorbente según detalle de plano	Unidad	1	2.198.343	2.198.343	1	2.028.368	2.028.368
51	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
51.1		Limpieza final y imprevistos	Metros cuadrados	27,1	2.910	78.861	27,1	2.685	72.764
52	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
52.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	6	436.500	2.619.000	6	402.750	2.416.500
53	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
53.1		Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	27,1	5.820	157.722	27,1	5.370	145.527
54	81101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-
54.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	27,1	58.938	1.596.678	27,1	54.352	1.473.210
55	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
55.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	2.910	78.861	27,1	2.685	72.764

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

56	72103302-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
56.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	283.580	2.835.800	10	261.653	2.616.530
57	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		-	1		-
57.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.465.395	3.516.948	2,4	1.352.082	3.245.021
58	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
58.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	143.070	1.745.454	12,2	132.008	1.610.498
59	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
59.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	32.980	296.820	9	30.430	273.870
60	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		-	1		-
60.1		De paredes	Metro lineal	35	28.204	987.140	35	26.023	910.805
61	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
61.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	85.183	8.092.385	95	78.597	7.466.715
61.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	14.466	289.320	20	13.347	266.940
62	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tirgado	Unidad Medida Global	1		-	1		-
62.1		Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	259.529	11.161.897	43	239.508	10.298.844
63	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-	1		0
63.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	26.993	4.278.351	158,5	24.906	3.947.601
63.2		De viga cumbrera de H°A°	Metro lineal	5,2	38.800	201.760	5,2	35.800	185.160
64	72131601-009	Colocacion de piso - contrapiso	Unidad Medida Global	1		-	1		-
64.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	37.880	833.360	22	34.952	768.944
64.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	22.589	496.958	22	20.843	458.546
64.3		Ceramico en interior de sanitario	Metros cuadrados	22	136.916	3.012.152	22	126.329	2.779.238
64.4		Piso de de baldosa calcárea para guarda obras con contrapiso y cordon de ladrillo comun [80 cm de ancho]	Metros cuadrados	20	92.526	1.852.520	20	85.464	1.709.280
65	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
65.1		Puerta tablero	Unidad	2	620.436	1.240.872	2	572.646	1.145.292
65.2		Puerta tablero para baño de discapacitados	Unidad	1	909.108	909.108	1	838.816	838.816
65.3		Para báser enchapados con formica	unidad	4	350.679	1.402.716	4	323.565	1.294.260
65.4		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	265.244	891.220	3,36	244.735	822.310
66	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
66.1		De revoque 1 : 3 fomento - arenal	Metro lineal	7	14.466	101.262	7	13.347	93.429
67	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		-	1		-

GOBERNACIÓN ALTO PARAGUAY
UOC
Contrataciones Públicas

67.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	31.536	946.080	30	29.097	872.910
67.2		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	33.769	1.958.602	58	31.158	1.807.164
68	72121601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
68.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	43	13.932	599.076	43	12.855	552.765
68.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	20.626	208.323	10,1	19.001	192.213
68.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	28.659	96.294	3,36	26.443	88.848
69	72102308-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
69.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	105.908	10.325.250	97,5	97.712	9.526.920
70	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		-	1		-
70.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	165.625	556.503	3,36	152.819	513.472
71	72102201-015	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
71.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.891.175	1.891.175	1	1.744.950	1.744.950
71.2		Tablero principal con llaves- linea embutida en mamposteria y subterranea a ser instalada	Metro lineal	100	37.112	3.711.200	100	32.243	3.224.300
72	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
72.1		Artefactos electricos	Unidad	15	91.064	1.365.960	15	84.023	1.260.345
73	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-
73.1		Instalacion de Agua corriente(incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	1.348.291	2.696.582	2	1.244.042	2.488.084
73.2		Instalacion de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	6	1.084.403	6.506.418	6	1.000.557	6.003.342
73.3		Instalacion de baño completo para personas con discapacidad y tercera edad a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	1	2.292.268	2.292.268	1	2.115.031	2.115.031
74	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
74.1		Cámara séptica según detalle de plano	Unidad	1	1.441.056	1.441.056	1	1.329.634	1.329.634
74.2		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	7	483.355	3.383.485	7	445.982	3.121.874
75	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1			1		
75.1		Pozo absorbente según detalle de plano	Unidad	1	2.198.343	2.198.343	1	2.028.368	2.028.368

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

76	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1			1		-
76.1		Limpieza final y imprevistos	Metros cuadrados	27,1	2.910	78.861	27,1	2.685	72.764
77	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1			1		-
77.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	125	5.820	727.500	125	5.370	671.250
78	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1			1		-
78.1		Replanteo	Metros cuadrados	125	2.910	363.750	125	2.685	335.625
79	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1			1		-
79.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	64,1	58.918	3.776.644	64,1	54.362	3.484.604
80	72103302-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1			1		-
80.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	24,99	600.907	15.016.666	24,99	554.445	13.855.581
81	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1			1		-
81.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	435.500	2.619.000	6	402.750	2.416.500
82	72103302-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1			1		-
82.1		Excavacion para cimiento de pilar	Metros cúbicos	24,99	600.907	15.016.666	24,99	554.445	13.855.581
83	72102203-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1			1		-
83.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,01	1.343.757	1.357.195	1,01	1.239.859	1.252.258
83.2		Viga de fundación HºAº 12 x 27	Metro lineal	71,49	68.693	4.910.863	71,49	63.382	4.531.179
83.3		Viga asiento de tirantes de HºAº en galería	Metro lineal	15,4	63.606	979.532	15,4	58.688	903.795
83.4		Dado de Hº Aº	Metros cúbicos	0,12	1.706.101	204.732	0,12	1.574.186	188.902
83.5		Encadenado de Hº Aº	Metros cúbicos	1,5	1.706.101	2.559.152	1,5	1.574.186	2.361.279
83.6		Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	Metro lineal	15,4	68.693	1.057.872	15,4	63.382	976.083
83.7		Pilar y tronco de pilar de HºAº 20 x 20	Metros cúbicos	0,68	1.706.101	1.160.149	0,68	1.574.186	1.070.446
84	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1			1		-
84.1		De 0,45 m	Metros cuadrados	8,03	209.801	1.684.702	8,03	193.580	1.554.447
84.2		De 0,30 m	Metros cuadrados	15,03	143.070	2.150.342	15,03	132.008	1.984.080
84.3		Relleno y compactación de interiores	Metros cúbicos	56,25	32.980	1.856.125	56,25	30.430	1.711.688
85	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1			1		-
85.1		Aislación asfaltica de paredes	Metro lineal	49,85	28.204	1.405.969	49,85	26.023	1.297.247
86	72101502-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1			1		-
86.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	73,5	138.671	10.192.319	73,5	127.949	9.404.252
86.2		De 0,15 m con dos Hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	109,34	85.183	9.313.909	109,34	78.597	8.593.795
86.3		Encarillado bajo aberturas 27B por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	28,4	14.466	410.834	28,4	13.347	379.055
87	72101607-005	Revoque de pared	Unidad Medida Global	1			1		-

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

87.1		Paredes interior a una capa con cal viva [filtrado].	Metros cuadrados	194,08	26.995	5.238.831	194,08	24.906	4.833.756
87.2		Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva [filtrado].	Metros cuadrados	158,62	33.783	5.358.650	158,62	31.171	4.944.344
87.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	54,2	12.610	683.462	54,2	11.635	630.617
87.4		De pilares y vigas en galeria	Metro lineal	28,27	38.800	1.096.876	28,27	35.800	1.012.066
87.5		De viga cumbrera de HºAº	Metro lineal	15,4	38.800	597.520	15,4	35.800	551.320
88	82101501-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
88.1		Pizarra (3,00 x 1,20m) con marco y porta pincel	Unidad	2	1.746.000	3.492.000	2	1.611.000	3.222.000
89	72131501-007	Construccion/Colocacion de techo/cielorraso	Unidad Medida Global	1		-	1		-
89.1		Techo de teja española, con Tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº, con isolent 2 mm.	Metros cuadrados	156,31	259.579	40.574.793	156,31	239.508	37.437.495
90	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
90.1		Contrapiso de hormigón de cascotes	Metros cuadrados	117,05	37.880	4.433.854	117,05	34.952	4.091.132
90.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	117,05	22.589	2.644.042	117,05	20.843	2.439.673
90.3		Cerámico en aulas y galerias. Esmaltado alto trafico	Metros cuadrados	117,05	136.916	16.026.018	117,05	126.329	14.786.809
90.4		Guarda Obra Baicosón de Hormigón con contrapiso y cordon de ladrillo comun	Metros cuadrados	39	92.626	3.612.414	39	85.464	3.333.096
91	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
91.1		Zócalo cerámico	Metro lineal	65,2	16.568	1.080.234	65,2	15.287	996.712
92	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		-	1		-
92.1		Rampa para discapacitado[Segun Plano]	Unidad Medida Global	1	1.746.000	1.746.000	1	1.611.000	1.611.000
93	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
93.1		Puerta placa de dos hojas de abrir tipo vetas encontradas y buña	Unidad	2	1.294.514	2.589.028	2	1.194.422	2.388.844
93.2		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	8	1.649.000	13.192.000	8	1.521.500	12.172.000
94	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
94.1		Reja cuadriculada externa	Unidad	8	873.000	6.984.000	8	805.500	6.444.000
95	72102201-005	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
95.1		Conexión a red interna según reglamento de ANDE	Unidad Medida Global	1	1.981.175	1.981.175	1	1.744.950	1.744.950
96	72102201-016	Servicio de tendido y conexión de luminarias y cables electricos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
96.1		Caja de llaves seccional, con 1 termo magnetica tipo francesa	Unidad	2	402.550	805.100	2	371.425	742.850
97	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-			-

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

97.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	Unidad	20	300.700	6.014.000	20	277.450	5.549.000
97.2		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	368.600	2.948.800	8	340.100	2.720.800
97.3		Fluorescente de 1 elemento y 40 watts	Unidad	4	116.400	465.600	4	107.400	429.600
98	72102201-9997	Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
98.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	4	397.700	1.590.800	4	366.950	1.467.800
99	72103603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
99.1		Canaletas	Metro lineal	30,6	33.821	1.034.923	30,6	31.206	954.904
99.2		Bajadas	Metro lineal	20,4	33.821	689.948	20,4	31.206	636.602
100	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
100.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	194,08	31.536	6.120.537	194,08	29.097	5.647.146
100.2		Pared latex acrilico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	158,62	33.769	5.356.439	158,62	31.158	4.942.282
100.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	156,6	31.536	4.938.538	156,6	29.097	4.556.590
101	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
101.1		Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	155,3	13.932	2.163.640	155,3	12.855	1.996.382
101.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	9,68	20.626	199.650	9,68	19.031	184.220
101.3		Canaletas , antioxido y pintura final.	Metro lineal	30,6	18.300	559.980	30,6	16.885	516.681
101.4		Bajadas , antioxido y pintura final	Metro lineal	20,4	18.300	373.320	20,4	16.885	344.454
101.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	15,4	31.535	485.654	15,4	29.097	448.094
102	72102303-001	Instalación de azulejos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
102.1		Provisión y colocación de placa cerámica institucional	Unidad	1	970.000	970.000	1	895.000	895.000
103	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
103.1		Limpieza final	Metros cuadrados	125	2.910	363.750	125	2.685	335.625
					Precio Total	523.519.294		Precio Total	482.758.138

62.1		De tejas española, con tejeron de 1a, tirante de HºAº, con Isolant 2 mm	Metros cuadrados	120	256.900	30.828.000	120	219.508	26.340.960
63	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1			1		-
63.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	89,74	37.490	3.364.353	89,74	34.952	3.135.592
63.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	89,74	22.356	2.006.227	89,74	20.843	1.870.451
63.3		Ceramico en aulas y galeria de primera en interior	Metros cuadrados	89,74	135.500	12.159.770	89,74	126.329	11.336.764
63.4		Guarda Obra Baldosa de Hormigon	Metros cuadrados	26,5	91.671	2.429.282	26,5	85.464	2.264.796
64	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1		-	1		-
64.1		Rampa para discapacitados Segun Planol	Unidad Medida Global	1	912.000	912.000	1	850.250	850.250
65	72101607-005	Instalacion o colocacion de zocalo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
65.1		Zocalo Ceramico	Metro lineal	55,9	16.397	916.592	55,9	15.287	854.543
66	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
66.1		De puerta madera de 1,1 x 2,10 tablero	Unidad	1	1.281.168	1.281.168	1	1.194.422	1.194.422
66.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	376.641	1.129.923	3	350.972	1.052.916
66.3		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7	1.632.000	11.424.000	7	1.321.500	9.250.500
67	72103903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
67.1		Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm con pintura antioxida y colocado (1.30x1.50)	Unidad	7	864.000	6.048.000	7	805.500	5.638.500
68	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
68.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad	1	1.871.678	1.871.678	1	1.744.950	1.744.950
69	72102201-008	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
69.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalizacion)	Unidad	25	145.690	3.642.250	25	135.825	3.395.625
69.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	336.000	336.000	1	313.250	313.250
69.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	384.000	3.072.000	8	358.000	2.864.000
69.4		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	144.000	288.000	2	134.250	268.500
70	72102201-9987	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
70.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	3	393.600	1.180.800	3	366.950	1.100.850
71	72101601-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
71.1		Canaletas	Metro lineal	25	33.472	836.800	25	31.206	780.150
71.2		Bajadas	Metro lineal	16	33.472	535.552	16	31.206	499.296
72	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
72.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	96,5	31.211	3.011.862	96,5	29.057	2.807.861

GOBERNACIÓN ALTO PARAGUAY
UOC
Contrataciones Públicas

72.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	48,5	33.420	1.620.870	48,5	31.158	1.511.163
72.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	142	31.211	4.431.962	142	29.097	4.131.774
73	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
73.1		Pintura de Techo (Cirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	120	13.788	1.654.560	120	12.855	1.542.600
73.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	20.413	326.608	16	19.031	304.496
73.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25	18.100	452.500	25	16.885	422.125
73.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16	18.100	289.600	16	16.885	270.160
73.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12	31.211	374.532	12	29.097	349.164
74	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-
74.1		Instalacion de Agua corriente(incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	1	1.334.391	1.334.391	1	1.244.042	1.244.042
74.2		Instalacion de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	3	1.073.223	3.219.669	3	1.000.557	3.001.671
75	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		-	1		-
75.1		Instalacion cloacal completa y mesada con Pileta de cocina con griferia	Unidad Medida Global	1	1.426.200	1.426.200	1	1.329.634	1.329.634
75.2		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexicos en el llamado)	Unidad	3	478.372	1.435.116	3	445.982	1.337.946
75.3		Mesada de Marmol (Segun detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	739.200	1.478.400	2	689.150	1.378.300
76	72102503-001	Instalación de azulejos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
76.1		Azulejo	Metros cuadrados	10	104.800	1.048.000	10	97.712	977.120
76.2		Provision y colocacion de placa conmemorativa	Unidad	1	960.000	960.000	1	895.000	895.000
77	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
77.1		Limpieza final y imprevistos	Metros cuadrados	93,74	2.880	269.971	93,74	2.685	251.692
78	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
78.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	93,74	5.760	539.942	93,74	5.370	503.384
79	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
79.1		Replanteo	Metros cuadrados	93,74	2.880	269.971	93,74	2.685	251.692
80	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
80.1		Excavacion y Carga de Cimiento con P.S.C	Metros cúbicos	13	280.656	3.648.528	13	261.653	3.401.489
80.2		Excavacion para cimiento de pilar	Metros cúbicos	1,56	594.712	927.751	1,56	554.445	864.934
81	83101504-905	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PER METRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-

GOBERNACIÓN ALTO PARAGUAY UOC Contrataciones Públicas

81.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	93,74	58.310	5.465.979	93,74	54.362	5.095.894
82	82101501-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1			1		
82.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	432.000	2.592.000	6	402.750	2.416.500
83	72102209-9995	Asentamiento / Colocacion de Hormigon	Unidad Medida Global	1			1		
83.1		Zapata de hormigon armado	Metros cúbicos	1,3	1.329.900	1.728.870	1,3	1.239.859	1.611.817
83.2		Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X30	Metros cúbicos	1,2	1.724.080	2.068.896	1,2	1.607.346	1.928.815
83.3		Encadenado H°A° inferior	Metros cúbicos	1,68	1.329.900	2.234.232	1,68	1.239.859	2.082.963
83.4		Encadenado H°A°superior	Metros cúbicos	1,68	1.724.080	2.896.454	1,68	1.607.346	2.700.341
83.5		Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	Metros cúbicos	1,04	1.688.512	1.756.052	1,04	1.574.186	1.637.153
83.6		Viga de H° A° de galeria	Metros cúbicos	0,42	1.688.512	709.175	0,42	1.574.186	661.158
84	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1			1		
84.1		De 0,45m	Metros cuadrados	14,5	207.638	3.010.751	14,5	193.580	2.806.910
84.2		De 0,30	Metros cuadrados	16,04	141.600	2.271.264	16,04	132.008	2.117.408
84.3		Relleno y Compactación	Metros cúbicos	46,87	32.640	1.529.837	45,87	30.430	1.426.254
85	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1			1		
85.1		Aislación Asfaltica de paredes	Metros cuadrados	23,05	27.913	643.395	23,05	26.023	599.830
86	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1			1		
86.1		De 0,30 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	69,46	137.242	9.532.829	69,46	121.949	8.470.578
86.2		De 0,15 m con dos hiladas ladrillo comunes para asiento de tirantes	Metros cuadrados	84,14	84.300	7.093.902	84,14	78.597	6.613.152
86.3		Envarillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	Metro lineal	42	14.316	601.272	42	13.347	560.574
87	72151601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1			1		
87.1		Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	185	26.715	4.942.275	185	24.906	4.607.610
87.2		Paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	Metros cuadrados	108	33.435	3.610.980	108	31.171	3.366.468
87.3		Mochetas de aberturas	Metro lineal	40,6	12.480	506.688	40,6	11.635	472.381
87.4		De pilares y Vigas en galeria	Metro lineal	16,5	38.400	633.600	16,5	35.800	590.700
87.5		De viga cumbrera de H°A°	Metro lineal	11	38.400	422.400	11	35.800	393.800
88	72131601-007	Construccion/Colocación de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1			1		
88.1		De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº, con isolant 2 mm.	Metros cuadrados	120	256.900	30.828.000	120	219.508	26.340.960
89	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1			1		
89.1		Contrapiso de Hormigon de cascote	Metros cuadrados	89,74	37.490	3.364.353	89,74	34.952	3.136.592
89.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	89,74	22.356	2.006.227	89,74	20.843	1.870.451
89.3		Ceramico en aulas y galeria de primera en interior	Metros cuadrados	89,74	135.500	12.158.770	89,74	122.345	10.979.240
89.4		Guarda Obra Baldosa de hormigon	Metros cuadrados	26,5	91.671	2.429.282	26,5	85.464	2.264.796
90	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1			1		

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

90.1		Rampa para discapacitado(Segun Plano)	Unidad Medida Global	1	912.000	912.000	1	850.250	850.250
91	72101607-005	Instalacion o colocacion de bacin	Unidad Medida Global	1		-	1		-
91.1		Zocalo Ceramico	Metro lineal	55,9	16.397	916.592	55,9	15.287	854.543
92	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
92.1		De puerta madera de 1,1 x 2,10 tablero	Unidad	1	1.281.168	1.281.168	1	1.194.422	1.194.422
92.2		Puerta madera de 0,80 x2,10 - placa	Unidad	3	376.461	1.129.383	3	350.972	1.052.916
92.3		Ventana tipo blindex de 8 mm con perfiles de aluminio	Unidad	7	1.632.000	11.424.000	7	1.236.677	8.656.739
93	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
93.1		Reja cuadriculada externa de hierro liso 10 mm con pintura antioxido y colocado.(1.30x1.60)	Unidad	7	864.000	6.048.000	7	805.500	5.638.500
94	72102201-016	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
94.1		Conexion a red interna segun reglamento de ANDE	Unidad	1	1.871.678	1.871.678	1	1.744.950	1.744.950
95	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
95.1		Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la Fiscalizacion)	Unidad	25	145.690	3.642.250	25	135.825	3.395.625
95.2		Fluorescente de 3 elementos y 40 watts	Unidad	1	336.000	336.000	1	313.250	313.250
95.3		Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	Unidad	8	384.000	3.072.000	8	358.000	2.864.000
95.4		Fluorescente de 1 elementos y 40 watts	Unidad	2	144.000	288.000	2	134.250	268.500
96	72102201-9997	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	Unidad Medida Global	1		-	1		-
96.1		Ventiladores de techo con caja metalica	Unidad	3	393.600	1.180.800	3	366.950	1.100.850
97	72102603-002	Servicio de colocacion de canaletas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
97.1		Canaletas	Metro lineal	25	33.472	836.800	25	31.206	780.150
97.2		Bajadas	Metro lineal	16	33.472	535.552	16	31.206	499.295
98	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
98.1		Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	95,5	31.211	3.011.862	96,5	29.097	2.807.861
98.2		Pared latex acrilico exterior, con sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	48,5	33.426	1.620.870	48,5	31.158	1.511.163
98.3		Pared sintetico a dos manos, con enduido en zocalos (1,50mts) en interior y exterior	Metros cuadrados	142	31.211	4.431.962	142	29.097	4.131.774
99	72131501-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
99.1		Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	Metros cuadrados	120	13.788	1.654.560	120	12.855	1.542.600
99.2		Barnizado de aberturas de madera	Metros cuadrados	16	20.413	326.608	16	19.031	304.496
99.3		Canaletas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	25	18.100	452.500	25	16.885	422.125
99.4		Bajadas, antioxido y pintura final.	Metro lineal	16	18.100	289.600	16	16.885	270.160
99.5		Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al latex	Metro lineal	12	31.211	374.532	12	29.097	349.164

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

100	8310150A-985	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-
100.1		Instalacion de Agua corriente(incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	1	1.334.391	1.334.391	1	1.244.042	1.244.042
100.2		Instalacion de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	3	1.073.223	3.219.669	3	1.000.557	3.001.671
101	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad Medida Global	1		-	1		-
101.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,80 x 2,00 de profundidad	Unidad	1	1.426.200	1.426.200	1	1.329.634	1.329.634
101.2		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	3	478.372	1.435.116	3	445.982	1.337.946
101.3		Mesada de Marmol (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	739.200	1.478.400	2	689.150	1.378.300
102	72102502-001	Instalacion de azulejos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
102.1		Azulejo	Metros cuadrados	10	104.800	1.048.000	10	97.712	977.120
102.2		Provision y colocacion de placa conmemorativa	Unidad	1	960.000	960.000	1	895.000	895.000
103	7213.1601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
103.1		Limpieza final	Metros cuadrados	93,74	2.880	269.971	93,74	2.685	251.692
					Precio Total	$11.453.958		Precio Total	467.010.843

E NRO: 2
S/SANITARIOS , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
				CONSTRU - TEC			PRISMAPAR		
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
1.1		82101502-004	Metros cuadrados	5	432.000	2.592.000	6	402.750	2.416.500
2	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
2.1		Replanteo y marcación	Metro lineal	180	2.880	518.400	180	2.685	483.300
2.2		Instalación de Obras	Metros cuadrados	360	5.760	2.073.600	360	5.370	1.933.200
3	72103000-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
3.1		Demolicion de base existente y retiro de cercado (en lugares existente)	Metros cuadrados	360	8.640	3.110.400	360	8.055	2.899.800
4	72103002-002	Servicio de remoción de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
4.1		Excavación para zapata 0.55x0.65x0.45	Metros cúbicos	11,4	1.329.900	15.160.860	11,4	1.239.859	14.134.393
5	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		-	1		-

GOBERNACIÓN DEL CHACO UOC Contrataciones Públicas

5.1		Aislación asfáltica en muro de nivelación	Metro lineal	180	27.913	5.024.340	180	26.023	4.684.140
6	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de hormigon	Unidad Medida Global	1		-	1		-
6.1		Encadenado inferior 0,15x0,30m.	Metro lineal	180	67.985	12.237.300	180	63.382	11.408.760
6.2		Pilares de Ho Ac 0.15x0,20m con zapata de 0.60x0.60m.	Metros cúbicos	12,24	1.724.080	21.102.739	12,24	1.607.346	19.673.915
7	72131601-001	Mamposteria	Unidad Medida Global	1		-	1		-
7.1		Muralla de ladrillo hueco,tipo visto Altura de 2.00m.	Metros cuadrados	874	83.022	72.561.228	874	77.400	67.647.600
8	72131501-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-	1		-
8.1		Revoque de pilares	Metros cuadrados	240	26.220	6.292.800	240	24.445	5.866.800
9	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y muralla	Unidad Medida Global	1		-	1		-
9.1		Pintura de muralla con anti moho, y pilares color a ser definido por fiscal de obras	Metros cuadrados	720	13.453	9.686.160	720	12.543	9.030.960
10	72101503-001	Carpintería metalica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
10.1		Portón de acceso vehicular de chapa (corredizo de 3,50m.)	unidad	2	1.945.210	3.890.420	2	1.813.503	3.627.006
10.2		Portón de acceso peatonal de chapa (1,20m)	Unidad	1	494.765	494.765	1	461.265	461.265
11	72131601-013	72131601-013	Unidad Medida Global	1		-	1		-
11.1		Limpieza final y Retiro de Desechos	Metro lineal	360	2.880	1.036.800	360	2.685	966.600
12	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
12.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	6	432.000	2.592.000	6	402.750	2.416.500
13	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
13.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	5.760	156.096	27,1	5.370	145.527
14	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-
14.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	27,1	58.310	1.580.201	27,1	54.362	1.473.210
15	72131601-002	Preparación de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
15.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	2.880	78.048	27,1	2.685	72.764
16	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
16.1		Relleno y Compactacion del Terreno	Metros cúbicos	27,1	155.200	4.206.920	27,1	107.400	2.910.540
17	72103002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
17.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cubicos	10	280.656	2.806.560	10	261.653	2.616.530
18	72102209-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		-	1		-
18.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.453.288	3.480.691	2,4	1.352.092	3.245.021
19	72103002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		-			-

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ UOC Contrataciones Pública

19.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	141.595	1.727.459	12,2	132.008	1.610.498
20	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
20.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	32.640	293.760	9	33.430	273.870
21	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		-	1		-
21.1		De paredes	Metro lineal	35	27.913	976.955	35	26.023	910.805
22	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
22.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	84.300	8.008.500	95	78.597	7.466.715
22.2		Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por Hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	14.316	286.320	20	13.347	266.940
23	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/cielorraso	Unidad Medida Global	1		-	1		-
23.1		Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	256.900	11.046.700	43	239.508	10.298.844
24	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-	1		-
24.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	26.715	4.234.328	158,5	24.906	3.947.601
24.2		De viga cumbrera de H°A°	Metro lineal	5,2	38.400	199.680	5,2	35.800	186.160
25	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
25.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	37.490	824.780	22	34.952	768.944
25.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	22.356	491.832	22	20.845	458.546
25.3		Piso ceramico de primera en interior de sanitario	Metros cuadrados	22	135.500	2.981.000	22	126.329	2.779.238
25.4		Guarda Obras de Hormigon (80 cm de ancho)	Metros cuadrados	20	91.571	1.833.420	20	85.464	1.709.280
26	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
26.1		Puerta tablero	Unidad	2	614.040	1.228.080	2	572.464	1.144.928
26.2		Puerta tablero para baño de discapacitados	Unidad	1	899.736	899.736	1	838.816	838.816
26.3		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	347.064	1.388.256	4	323.565	1.294.260
26.4		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	262.500	882.000	3,36	244.735	822.310
27	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
27.1		De revoque 1: 3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	14.316	100.212	7	13.347	93.429
28	72102601-002	Servicio de pintura de paredes y molduras	Unidad Medida Global	1		-	1		-
28.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	31.211	936.330	30	29.097	872.910
28.2		Pintura latex exterior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	33.420	1.938.360	58	31.158	1.807.164
29	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medica Global	1		-	1		-
29.1		Pintura de techo (Tirantes de H°A° y tejuelones)	Metros cuadrados	43	13.788	592.884	43	12.855	552.765
29.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	20.413	206.171	10,1	19.031	192.213
29.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	28.363	95.300	3,35	26.443	88.848
30	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1		-	1		-

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Pública

30.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	104.800	10.218.000	97,5	97.712	9.526.920
31	72102902-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		-	1		-
31.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	165.918	550.764	3,36	152.819	513.472
32	72102201-010	Servicio de tendido y conexion de equipos y cables electricos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
32.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.873.678	1.873.678	1	1.744.950	1.744.950
32.2		Tablero principal con llaves- linea embutida en mamposteria y subterranea a ser instalada	Metro lineal	100	36.730	3.673.000	100	34.243	3.424.300
33	72102201-005	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
33.1		Artefactos electricos	Unidad Medida Global	15	90.125	1.351.875	15	84.023	1.260.345
34	8310.504-999	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-
34.1		Instalacion de Agua corriente(incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	1.344.391	2.688.782	2	1.244.042	2.488.084
34.2		Instalacion de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unicad	6	1.073.223	6.439.338	6	1.000.557	6.003.342
34.3		Instalacion de baño completo para personas con discapacidad y tercera edad a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	1	2.268.636	2.268.636	1	2.115.031	2.115.031
35	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
35.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00 x 2,00 de profundidad	Unicad	1	1.426.200	1.426.200	1	1.329.634	1.329.634
35.2		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	7	478.372	3.348.604	7	445.982	3.121.874
36	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		-	1		-
36.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	2.175.680	2.175.680	1	2.028.368	2.028.368
37	72131901-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
37.1		Limpieza final y imprevistos	Metros cuadrados	27,1	2.880	78.048	27,1	2.685	72.764
38	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unicad Medida Global	1		-	1		-
38.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	6	432.000	2.592.000	6	402.750	2.416.500
39	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
39.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	805	2.880	2.318.400	805	2.685	2.161.425

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
UOC
Contrataciones Públicas

40	72102205-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1			1		-
40.1		Pista de Hº espesor 10 cm, alisada con helicóptero (según especificación técnica y plano)	Metros cúbicos	805	104.640	84.235.200	805	97.555	78.531.775
41	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1			1		-
41.1		Pintura tipo "Deportiva"	Metros cuadrados	805	36.480	29.366.400	805	34.018	27.378.050
42	72101903-001	Carpintería metalica	Unidad Medida Global	1			1		-
42.1		Arco de caño galvanizado	Unidad	2	1.728.000	3.456.000	2	1.611.000	3.222.000
43	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		
43.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	805	2.880	2.318.400	805	2.685	2.161.425
44	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
44.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	6	432.000	2.592.000	6	402.750	2.416.500
45	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
45.1		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	5.760	156.096	27,1	5.370	145.527
46	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-
46.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadrados	27,1	58.310	1.580.201	27,1	54.362	1.473.210
47	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1			1		-
47.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	2.880	78.048	27,1	2.685	72.764
48	72103002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1			1		
48.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	280.656	2.806.560	10	261.653	2.616.530
49	72102205-9995	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1			1		-
49.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.450.288	3.480.691	2,4	1.352.092	3.245.021
50	72103002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
50.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	141.900	1.727.520	12,2	132.008	1.610.498
51	72103002-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
51.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	84.500	8.008.500	95	78.597	7.466.715
51.2		Enmarillado bajo aberturas 2 a 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	20	14.316	286.320	20	13.347	266.940
52	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		
52.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	9	32.540	293.760	9	30.430	273.870
53	72151801-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1			1		
53.1		De paredes	Metro lineal	35	27.913	976.955	35	26.023	910.805
54	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		-	1		-

GOBERNACIÓN ALTO PARAGUAY UOC Contrataciones Pública

54.1		Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	256.900	11.046.700	43	239.508	10.298.844
55	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-	1		-
55.1		De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	26.715	4.234.328	158,5	24.906	3.947.601
55.2		De viga cumbrerea de HºAº	Metro lineal	5,2	38.400	199.680	5,2	35.800	186.160
56	72131605-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
56.1		Contrapiso de ce H. de cascotes	Metros cuadrados	22	37.490	824.780	22	34.552	760.944
56.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	22.356	491.832	22	20.843	458.546
56.3		Piso ceramico de primera en interior de sanitario	Metros cuadrados	22	135.500	2.981.000	22	126.329	2.779.238
56.4		Guarda Obras de Hormigon (80 cm de ancho)	Metros cuadrados	20	91.671	1.833.420	20	85.464	1.709.280
57	72102602-005	Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
57.1		Puerta tablero	Unidad	2	614.040	1.228.080	2	572.464	1.144.928
57.2		Puerta tablero para baño de discapacitados	Unidad	1	899.736	899.736	1	838.816	838.816
57.3		Para boxer enchapados con formica	Unidad	4	347.064	1.388.256	4	323.565	1.294.260
57.4		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	262.500	882.000	3,36	244.735	822.310
58	72105607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
58.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	7	14.316	100.212	7	13.347	93.429
59	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
59.1		Pintura latex interior, con enduido, sellador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	31.211	936.330	30	2.997	89.910
59.2		Pintura latex exterior, con enduido, selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	33.420	1.938.360	58	31.158	1.807.164
60	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
60.1		Pintura de techo (Tirantes de HºAº y tejuelones)	Metros cuadrados	43	13.788	592.884	43	12.855	552.765
60.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	20.413	206.171	10,1	19.031	192.213
60.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	28.363	95.300	3,36	26.443	88.848
61	72102308-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
61.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	104.800	10.218.000	97,5	97.712	9.526.920
62	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		-	1		-
62.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	163.918	550.764	3,36	152.819	513.472
63	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
63.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.871.678	1.871.678	1	1.744.950	1.744.950
63.2		Tablero principal con llaves- lines embutida en mamposteria y subterranea a ser instalada	Metro lineal	100	36.730	3.673.000	100	34.243	3.424.300
63.3		Artefactos electricos incluye equipo de flourescentes 1x40 y 2x40 con sus respectivas red y tomas, ademas de equipo incandecente(según detalles de planos)	Unidad	15	90.125	1.351.875	15	84.023	1.260.345

64	83101504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-
64.1		Instalacion de Agua corriente(incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	1.334.391	2.668.782	2	1.244.042	2.488.084
64.2		Instalacion de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	6	1.073.223	6.439.338	6	1.000.557	6.003.342
64.3		Instalacion de baño completo para personas con discapacidad y tercera edad a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	1	2.268.636	2.268.636	1	2.115.031	2.115.031
65	72102305-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
65.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00 x 2,00 de profundidad	Unidad Medida Global	1	1.426.200	1.426.200	1	1.329.634	1.329.634
65.2		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	7	478.372	3.348.604	7	445.982	3.121.874
66	72102301-002	Construccion de pozo ciego	Unidad Medida Global	1		-	1		-
66.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	2.175.680	2.175.680	1	2.028.368	2.028.368
67	72131601-011	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
67.1		Limpieza final y imprevistos	Unidad Medida Global	27,1	2.880	78.048	27,1	2.685	72.764
68	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad Medida Global	1		-	1		-
68.1		Cartel de obras	Metros cuadrados	6	432.000	2.592.000	6	402.750	2.416.500
69	72131601-011	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
69.1		Limpieza y preparación del terreno	Unidad Medida Global	27,1	5.760	155.095	27,1	5.370	145.527
70	83101504-995	PROVISION Y MONTAJE DE CERCADO PERIMETRAL Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-
70.1		Vallado de Seguridad	Metros cuadracos	27,1	58.310	1.580.201	27,1	54.362	1.473.210
71	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		-	1		-
71.1		Replanteo	Metros cuadrados	27,1	2.880	78.048	27,1	2.685	72.764
72	72103302-002	Servicio de remocion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
72.1		Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	10	280.656	2.806.560	10	261.653	2.616.530
73	72102209-9905	Asentamiento / Cimiento de Hormigon	Unidad Medida Global	1		-	1		-
73.1		Encadenado de H.A.	Metros cúbicos	2,4	1.450.288	3.480.691	2,4	1.352.092	3.245.021

74	72101602-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
74.1		De 0,30 cm.	Metros cuadrados	12,2	141.600	1.727.520	12,2	132.008	1.610.498
75	72101607-001	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
75.1		De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	95	84.300	8.008.500	95	78.597	7.466.715
75.2		Envarillado bajo aberturas 2 a 8 por hilada (2 hiadas)	Metro lineal	20	14.316	286.320	20	13.347	266.940
76	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Unidad Medida Global	1		-	1		-
76.1		Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cubicos	9	32.640	293.760	9	30.430	273.870
77	72131601-006	Aislacion	Unidad Medida Global	1		-	1		-
77.1		De paredes	Metro lineal	35	27.913	976.955	35	26.023	910.805
78	72131601-007	Construcción/Colocacion de techo/tinglado	Unidad Medida Global	1		-	1		-
78.1		Techo con teja y tejuelon tirante de HºAº con isolant 5 mm	Metros cuadrados	43	255.900	11.046.700	43	239.508	10.298.844
79	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-	1		-
79.1		De pareces interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	158,5	26.715	4.234.328	158,5	24.905	3.947.601
79.2		De viga cumbrerea de HºAº	Metro lineal	5,2	38.400	199.680	5,2	35.800	186.160
80	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1		-	1		-
80.1		Contrapiso de de H. de cascotes	Metros cuadrados	22	37.490	824.780	22	34.952	768.944
80.2		Carpeta para piso	Metros cuadrados	22	22.356	491.832	22	20.843	458.546
80.3		Piso ceramica de primera en interior de sanitario	Metros cuadrados	22	135.500	2.981.000	22	126.329	2.779.238
80.4		Guarda Obras de Hormigon (80 cm de ancho)	Metros cuadrados	20	91.671	1.833.420	20	85.464	1.709.280
81	72102602-005	Desmonte e y/o Colocacion de puertas y ventanas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
81.1		Puerta tablero	Unidad	2	614.040	1.228.080	2	572.464	1.144.928
81.2		Puerta tablero para baño de discapacitados	Unidad	1	859.736	859.736	1	838.816	838.816
81.3		Para bóxer enchapados con formica	Unidad	4	347.064	1.388.256	4	323.565	1.294.260
81.4		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	3,36	262.500	882.000	3,36	244.735	822.310
82	72101607-002	Revestimiento de pared o muros	Unidad Medida Global	1		-	1		-
82.1		De revoque 1 : 3 ícemento - arenal	Metro lineal	7	14.316	100.212	7	13.347	93.429
83	72102401-002	Servicio de pintura de paredes y murallas	Unidad Medida Global	1		-	1		-
83.1		Pintura latex interior, con enduido, selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	30	31.211	936.330	30	29.097	872.910
83.2		Pintura latex exterior, con enduido, selador y pintura a dos manos	Metros cuadrados	58	33.420	1.938.360	58	31.158	1.807.164
84	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1		-	1		-
84.1		Pintura de techo (Tirantes de HºAº y tejuelones)	Metros cuadrados	43	13.788	592.884	43	12.855	552.765
84.2		De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cuadrados	10,1	20.413	206.171	10,1	19.031	192.213
84.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,36	28.353	95.300	3,36	26.463	88.848

GOBERNACIÓN ALTO PARAGUAY UOC Contrataciones Públicas

85	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1			1		-
85.1		De azulejos	Metros cuadrados	97,5	104.800	10.218.000	97,5	97.712	9.526.920
86	72102602-004	Colocacion de vidrios	Unidad Medida Global	1		-	1		-
86.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	3,36	163.918	550.764	3,36	152.815	513.472
87	72102201-003	Instalacion de artefactos de energia electrica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
87.1		Instalación eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.871.678	1.871.678	1	1.744.950	1.744.950
87.2		Tablero principal con llaves- linea embutida en mamposteria y subterranea a ser instalada	Metro lineal	100	36.730	3.673.000	100	34.245	3.424.500
87.3		Artefactos electricos incluye equipo de fluorescentes 1x40 y 2x40 con sus respectivas red y tomas, ademas de equipo incandecente(según detalles de planos)	Unicad	15	90.125	1.351.875	15	84.023	1.260.345
88	83103504-989	PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1		-	1		-
88.1		Instalacion de Agua corriente(incluye cañerias) - (Según detalles de planos anexados en el llamado)	Unidad	2	1.334.391	2.668.782	2	1.244.042	2.488.084
88.2		Instalacion de baño completo a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de cesigue a ser puestos(Según detalles de planos anexaos en el llamado).	Unidad	6	1.073.223	6.439.338	6	1.000.557	6.003.342
88.3		Instalacion de baño completo para personas con discapacidad y tercera edad a ser ejecutado incluye artefactos, cañerias y equipo de desague a ser puestos(Según detalles de planos anexados en el llamado).	Unidad	1	2.268.636	2.268.636	1	2.115.031	2.115.031
89	72102303-003	Construccion de camara septica	Unidad Medida Global	1		-	1		-
89.1		Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 3,00 x 2,00 de profundidad	Unicad	1	1.426.200	1.426.200	1	1.329.634	1.329.634
89.2		Desague cloacal para baños a ser instalados hasta los registros (Según detalles de planos anexaos en el llamado)	Unidad	7	478.372	3.348.604	7	445.982	3.121.874
90	72102303-002	Construccion de pozo ciego	Unicad Medida Global	1			1		-
90.1		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad Medida Global	1	2.175.680	2.175.680	1	2.028.368	2.028.368
91	72131601-003	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1			1		-
91.1		Limpieza final y imprevistos	Metros cuadrados	27,1	2.880	78.048	27,1	2.685	72.764
					Precio Total	548.105.047		Precio Total	509.184.110

TE NRO: 3
[illegible]AS , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

GOBERNACIÓN ALTO PARAGUAY
UOC
Contrataciones Públicas