ANEXO B-02-08

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel José Félix Bogado
Capital Nacional Del Chipa. Resolución DINAPI N°448175
Peatonal Yegros N°. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: (0595) 741-252211
Departamento de Itapúa.

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Empresa 1					Empresa 2				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de Obras.	N.A.	N.A.	1	1.100.000	1.100.000					
2	Demolicion de techo de tejas francesas y maderamen con recuperacion de materiales.	N.A.	N.A.	143,22	10.000	1.432.200					
3	Vigas de perfiles metalicos (vigas de 0,20 x 0,45 de perfiles U de 150mm x50mm x2mm con diagonales de angulo de 3/4 x1/8 a 30º de inclinacion.	N.A.	N.A.	13,02	145.000	1.887.900					
4	Vigas de 0,15 x 0,25 de hºaº con 4 fe de 10mm y estribos fe de 6mm cada 20cm dosaje 1:3:3 sobre pilares a la vista y pintadas.	N.A.	N.A.	13,02	78.000	1.015.560					
5	Techo de chapas trapezoidal prepintada con aislacion de poliuretano de 3mm termoacusticas sobre estructuras metalicas sobre perfiles de 60x40x2mm según detalles.	N.A.	N.A.	143,22	205.000	29.360.100					
6	Revoque con hidrofugo.	N.A.	N.A.	69,72	42.000	2.928.240					
7	Piso Mosaico calcareo de alto trafico.	N.A.	N.A.	24,9	62.000	1.543.800					
8	Pinturas de abertura de chapas dobladas con pinturas sintetico .	N.A.	N.A.	3,78	25.000	94.500					

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Co

9	Pinturas de ventiluces.	N.A.	N.A.	3,52	30.000	105.600					
*10	Reparacion de parapeto.	N.A.	N.A.	14,2	22.000	312.400					
11	Pinturas de columnas revocadas.	N.A.	N.A.	15,6	16.000	249.600					
12	Enduido y pinturas de aislacion de poliuretano.	N.A.	N.A.	143,22	28.000	4.010.160					
13	Pinturas de pared y ladrillos vistos al latex previa limpieza , reparacion de fisura y grietas.	N.A.	N.A.	251,94	18.000	4.534.920					
14	Instalacion del tablero TG de 25 AG.	N.A.	N.A.	1	421.700	421.700					
15	Instalacion del tablero TS de 10 AG con barrera de fase	N.A.	N.A.	2	392.500	785.000					
16	Cambio de placas puntos y tomas.	N.A.	N.A.	10	55.000	550.000					
17	Circuito de encendido automatico en corredor.	N.A.	N.A.	3	72.000	216.000					
18	Artefactos fluorescentes de 3 x 40w.	N.A.	N.A.	8	210.000	1.680.000					
19	Artefactos fluorescentes de 1 x 40w c/ fotocelula en galeria.	N.A.	N.A.	3	65.000	195.000					
20	Ventilador de techo de 56"	N.A.	N.A.	4	518.400	2.073.600					
21	Canaletas y bajadas de chapa de cing N°28 (8 bajadas)	N.A.	N.A.	37,2	60.000	2.232.000					
22	Pizarron acrilico de 1,20 x 3.00	N.A.	N.A.	2	1.100.000	2.200.000					
23	Desmonte de techo de tejas francesas y alfagias con recuperacion de materiales.	N.A.	N.A.	277,61	10.000	2.776.100					
24	Techo de tejas francesas recuperadas con aislacion , membranas tipo isolam de 5mm colocados sobre machimbres existentes.	N.A.	N.A.	277,61	85.000	23.596.850					
25	Piso Mosaico calcareo de alto trafico.	N.A.	N.A.	24,9	62.000	1.543.800					
26	Pinturas de aberturas de madera con pinturas sintetico.	N.A.	N.A.	4	55.000	220.000					
27	Pinturas de ventanas de madera.	N.A.	N.A.	8	62.000	496.000					
28	Pinturas de contra insectos sobre machimbres.	N.A.	N.A.	277,61	6.000	1.665.660					
29	Pinturas de machimbres con barniz sintetico.	N.A.	N.A.	277,61	25.000	6.940.250					
30	Pinturas de columnas revocadas.	N.A.	N.A.	24	16.000	384.000					
31	Limpieza y pinturas color ceramico de las tejas francesas recuperadas y reposicion de tejas cortas.	N.A.	N.A.	277,61	28.000	7.773.080					
32	Pinturas de pared y ladrillos vistos al latex previa limpieza , reparacion de fisura y grietas.	N.A.	N.A.	366,23	18.000	6.592.140					
33	Instalacion del tablero TG de 25 AG.	N.A.	N.A.	2	421.700	843.400					
34	Instalacion del tablero TS de 10 AG con barrera de fase y neutro.	N.A.	N.A.	4	392.500	1.570.000					
35	Circuito de encendido automatico en corredor.	N.A.	N.A.	4	72.000	288.000					
36	Artefactos fluorescentes de 3x40w.	N.A.	N.A.	4	180.000	720.000					

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN
Unidad Operativa de Contrataciones

37	Artefactos fluorescentes de 1x40w c/ fotocelula en galeria.	N.A.	N.A.	4	129.600	518.400					
38	Colocacion de placas y puntos y tomas.	N.A.	N.A.	20	55.000	1.100.000					
39	Cambio de Reactancia capacitos tubos	N.A.	N.A.	5	65.000	325.000					
40	Artefactos fluorecentes de 1 x40 w c/ fotocelula en galeria.	N.A.	N.A.	4	85.000	340.000					
41	Ventilador de techo de 56"	N.A.	N.A.	4	518.400	2.073.600					
42	Canaletas y bajadas de chapa de cing N°28 (8 bajadas)	N.A.	N.A.	80,2	60.000	4.812.000					
43	Contrapiso de hºpº.	N.A.	N.A.	2	22.000	44.000					
44	Piso mosaico calcareo.	N.A.	N.A.	2	68.000	136.000					
45	Pizarron acrilico de 1,20 x3,00.	N.A.	N.A.	3	900.000	2.700.000					
46	Provision colocacion de postes de HºAº con curva de 2,50m de altura (fijados con Hº)	N.A.	N.A.	175	45.000	7.875.000					
47	Provision colocacion de postes de HºAº esquineros con curva de 2,50m de altura (fijados con Hº)	N.A.	N.A.	4	122.000	488.000					
48	Base pilar de ladrillos comunes de 0,45 x 0,45 en su interior columna de HºAº en la entrada principal.	N.A.	N.A.	4,5	155.000	697.500					
49	Porton de perfiles metalicos de 20x30x120mm colocado en forma vertical con bastidos de perfil 40x60x120mm.	N.A.	N.A.	8	280.000	2.240.000					
50	Tejido de alambre malla de 2" x 1,20 m de altura con alambre liso en los extremos y en el medio y tres hiladas de alambres puas emn la parte superior.	N.A.	N.A.	450,2	31.200	14.046.240					
51	Postes existentes dentro de la institucion de la misma caracteristica desmonte y colocado.	N.A.	N.A.	50	35.000	1.750.000					
	Total					153.483.300					

Firma del Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE ... Unidad Operativa de Cont...