UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
GOBERNACION DEL CAAGUAZU

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - OBRAS COMPLEMENTARIAS CATEDRAL

Ord.	Codigo	Descripcion	U/m	Cant.	OFERENTES					
					QUAZAR CONST.					
					P/Unitario	*Total*	*P/Unitario*	*Total*	*P/Unitario*	*Total*
		SECTOR CALLE TUYUTI Y SILVIO PETTIROSSI								
1	72131601-002	Preparación de Obra						0		0
		trazado y replanteo obra	gl.	1,0	268.800	268.800		0		0
		Vallado de chapas de proteccion /armado y de	gl.	1,0	252.000	252.000		0		
		Cartel de Obra (3x5) ploteado con estructura m	gl.	1,0	2.520.000	2.520.000		0		0
		Desmonte de Muro de 0,45 c/ recuperación en sector esquina	gl.	1,0	201.600	201.600		0		0
		Demolición y retiro de Vigas y Pilares de HºAº c	gl.	1,0	201.600	201.600		0		
		Desmonte/ excavación y retiro de tierra para construccion de ochava	gl.	1,0	327.000	327.000		0		0
		Desmonte de cantero existente	gl.	1,0	195.400	195.400		0		0
		Reparacion de verjas metalicas existentes	m2	1,0	260.300	260.300		0		0
2	72131601-003	Construccion de Cimientos de P.B.C.	m3	21,6	301.400	6.510.240		0		0
3	72131601-004	Construccion de Viga de Hº Aº cadena inferior	m3	8,7	1.093.800	9.516.060		0		0
4	72131601-004	Construccion de Rampa p/ impedidos fisicos en esquinas escalera s/diseño (1,20 x 7,00)	gl.	2,0	108.800	217.600		0		0
5	72131601-005	Construccion de Mampostería armada de 0,30	m2	57,6	110.000	6.336.000		0		0
6	72131601-005	Construccion de Mamposteria armada nivelacion de 0,30 superior	m2	9,6	110.000	1.056.000		0		0
7	72131601-005	Construcción de mampostería para cordon de bordes	m.l.	19,2	34.300	658.560		0		0
8	72102905-001	Relleno para construccion de taludes c/suelo selecionado para base de empastado	m3	96,0	98.900	9.494.400		0		0
9	**70111713-002**	Empastado en panes con pasto /variedad siempre verde	m2	210,0	8.700	1.827.000		0		
10	72131601-013	Limpieza general y retiro de escombros	gl.	1,0	144.300	144.300		0		0
11	72101607-002	Revestido general de mamposteria con ladrillos de 0,15 enrrasado y lijado al ras a la vista s/diseño	m2	57,6	102.000	5.875.200		0		0
12	**72131701-019**	Colocación de Baranda metálica con caños redondos de terminación	m.l.	40,0	182.900	7.316.000		0		
13	72131601-012	Pintura silicona de paredes a la vista previa limpieza con acido muriatico	m2	48,0	11.900	571.200		0		0
14	72131601-012	Pintura al sintetico de barandas de terminación	m.l.	40,0	15.200	608.000		0		0
15	72131601-012	Pintura a sintetico de baranda existente	m2	38,4	15.200	583.680		0		0
		SECTOR CALLE SILVIO PETTIROSSI e/ TUYUTI Y JUAN E. OLEARY				0		0		0
16	72131601-002	Preparación de Obra				0		0		0
		Vallado de chapas de proteccion /armado y desarmado	gl.	1,0	252.000	252.000		0		
		Desmonte general de revoques	gl.	1,0	252.000	252.000		0		0
		Reparacion de verjas metalicas existentes	gl.	1,0	260.000	260.000		0		0
17	**72101607-002**	Revestido general de mamposteria con ladrillos de 0,15 enrrasado y lijado al ras a la vista s/diseño	m2	241,0	102.000	24.582.000		0		
18	72131601-012	Pintura al sintetico de baranda existente	m2	193,6	15.300	2.962.080		0		0
19	**72131601-012**	Pintura silicona de paredes a la vista previa limpieza con acido muriatico	m2	241,0	11.900	2.867.900		0		
20	72131601-012	Pintura al sintetico de barandas de terminación	m.l.	40,0	15.300	612.000		0		0
21	72131701-019	Colocación de Baranda metálica con caños redondos de terminación	m.l.	40,0	182.900	7.316.000		0		0
22	72102905-001	Construccion de taludes c/ provisión de arena gorda seleccionada para base de empastado en area terminacion de veredas y cordon de calle	m3	150,0	126.000	18.900.000		0		0
23	70111713-002	Empastado en panes con pasto /variedad siempre verde	m2	220,0	8.700	1.914.000		0		0
		SECTOR CALLE TUYUTI e/ SILVIO PETTIROSSI y AV. MCAL. ESTIGARRIBIA				0		0		0
24	72131601-002	Preparación de Obra				0		0		0
		Vallado de chapas de proteccion /armado y desarmado	gl.	1,0	252.000	252.000		0		0
		Desmonte general de revoques	gl.	1,0	201.600	201.600		0		
		Desmonte de vigas y pilares de HºAº	gl.	1,0	201.600	201.600		0		0
		Desmonte de Mamposteria de 0,30	gl.	1,0	201.600	201.600		0		0
		Raparacion general de fisuras y grietas	gl.	1,0	201.600	201.600		0		0
		Remosión de cordones de Hº rotos y posterior reposición a nuevo	gl.	1,0	201.600	201.600		0		0
25	**72131601-005**	Mamposteria de nivelacion de 0, 30	m2	24,26	151.200	3.668.112		0		
26	72131601-005	Construccion de Mamposteria armada de 0,30	m2	11,8	201.600	2.378.880		0		0
27	72131601-003	Cimiento de P.B.C. c/ excavación	m3	6,3	487.200	3.069.360		0		0

28	**72131601-009**	Piso de HºAº de 15 cm c/ doble parrilla varillas de 12 c/15 c/junta de dilatacion/ acceso y salida vehiculos pesados a patio central / previo relleno y compactacion mecanica	m3	10,3	924.000	9.517.200		0		
29	72131601-009	Piso de HºAº de 15 cm c/ doble parrilla varillas de 12 c/15 c/junta de dilatacion p/estacionamiento de taxis / previo desmonte y compactacion mecanica	m3	3,7	924.000	3.418.800		**0**		
30	72101607-002	Revestido general de mamposteria con ladrillos de 0,15 enrrasado y lijado al ras a la vista s/diseño	m2	264,0	**142.296**	37.566.144		**0**		
31	72131701-019	Colocación de Baranda metálica con caños rec	m.l.	118,8	151.200	17.962.560				0
32	72131601-012	Pintura silicona de paredes a la vista previa lim	m2	264,0	21.336	5.632.704		0		0
33	72131601-012	Pintura al sintetico de barandas de terminación	m.l.	118,8	21.252	2.524.738		0		0
34	**72102905-001**	Construccion de taludes c/ provisión de arena c	m2	323,0	33.600	10.852.800		0		0
35	70111713-002	Empastado en panes con pasto /variedad siem	m2	245,0	8.700	2.131.500		0		
		SECTOR CALLE TUYUTI y AV. MCAL. ESTIGARRIBIA				0		0		0
36	**72131601-002**	Preparación de Obra				0		0		0
		Vallado de chapas de proteccion /armado y desarmado	gl.	1,0	252.000	252.000		0		
		Desmonte/ excavación y retiro de tierra para co	gl.	1,0	201.600	201.600		0		0
37	72131601-014	Construccion de escalinatas de acceso a plazo	m2	88,28	147.100	12.985.988		0		0
38	72131601-009	Piso de canto rodado in situ s/diseño	m2	88,3	77.400	6.834.420		0		0
39	72131601-004	Construccion de Rampa p/ impedidos fisicos e	gl.	2,0	823.200	1.646.400		0		0
40	72102504-001	Construccion de muros de 0,45 armada a la vista con tapa de HºAº para sostén de estatuas religiosas, incluye cimiento de p.b.c.e instalación electrica y provision de 8 reflectores de HPIT150 W	m2	77,55	144.000	11.167.200		0		0
41	72131701-019	Colocación de Baranda metálica con caños redondos de terminación	m.l.	16,5	151.200	2.494.800		0		
42	72131601-012	Pintura al sintetico de barandas de terminación	m.l.	16,5	24.209	399.449		0		
43	72131601-012	Pintura silicona de paredes a la vista previa limpieza con acido muriatico	m2	97,35	21.336	2.077.060		0		0
		SECTOR AV. MCAL. ESTIGARRIBIA e/ TUYUTI Y JUAN E. O´LEARY				0		0		0
44	**72131601-002**	Preparación de Obra				0		0		0
		Vallado de chapas de proteccion /armado y desarmado	gl.	1,00	252.000	252.000		0		0
		Reparacion de verjas metalicas existentes	gl.	1,00	201.600	201.600		0		0
45	**72131601-012**	Pintura silicona de paredes revestidos de piedra laja a la vista previa limpieza con acido muriatico	m2	124,74	15.154	1.890.310		0		0
46	72131601-012	Pintura al sintetico de baranda existente	m2	264,00	21.252	5.610.528		0		0
47	72131601-012	Pintura silicona de paredes a la vista previa limpieza con acido muriatico	m2	34,65	21.336	739.292		0		0
48	72131601-009	Piso de HºAº de 15 cm c/ doble parrilla varilla de 12 mm c/15 c/junta de dilatacion en acceso y salida vehicular a la catedral / previo relleno y compactacion mecanica	m3	31,00	924.000	28.644.000		0		
49	83101504-991	Portones metalicos deslizantes en acceso y salida vehicular s/diseño	gl.	2,00	1.424.700	2.849.400		0		0
50	72101607-002	Revestido general de mamposteria con ladrillos de 0,15 con buñas intermedias enrrasado y lijado al ras a la vista s/diseño	m2	34,65	142.296	4.930.556		0		0
		SECTOR JUAN E. O´LEARY e/ SILVIO PETTIROSSI y AV. MCAL. ESTIGARRIBIA				0		0		0
51	72131601-002	Preparación de Obra				0		0		0
		Vallado de chapas de proteccion /armado y desarmado	gl.	1,00	252.000	252.000		0		0
		Reparacion de verjas metalicas existentes	gl.	1,00	201.600	201.600		0		0
52	72101607-002	Revestido general de mamposteria con ladrillos de 0,15 con buñas intermedias enrrasado y lijado al ras a la vista s/diseño	m2	189,00	142.296	26.893.944		0		
53	**72131601-012**	Pintura silicona de paredes revestidos de piedra laja a la vista previa limpieza con acido muriatico	m2	180,00	15.154	2.727.720		0		0
54	72131601-012	Pintura al sintetico de baranda existente	m2	300,00	21.336	6.400.800		0		0
55	72131601-009	Piso de HºAº de 15 cm c/ varilla de 12mm c/ doble parrilla c/15 c/junta de dilatacion terminacion c/endurecedor de Hº/ helicoptero y pintura de demarcacion de areas para autos y motos color amarillo tractor indeleble	m3	44,00	924.000	40.656.000		0		0
		SECTOR AV. MCAL. ESTIGARRIBIA y JUAN E. O´LEARY				0		0		0
56	72131601-002	Preparación de Obra				0		0		0
56		Vallado de chapas de proteccion /armado y desarmado	gl.	1,00	252.000	252.000		0		0
		Trazado y replanteo obra	gl.	1,00	252.000	252.000		0		0
		Desmonte de Muro de 0,45 en sector esquina	gl.	1,00	201.600	201.600		0		0
		Desmonte de Vigas y Pilares de HºAº	gl.	1,00	201.600	201.600		0		0
		Desmonte/ excavación y retiro de tierra para construccion de ochava	gl.	1,00	201.600	201.600		0		0
57	83101504-993	Provisión y colocación de Porton metalico de acceso c/ pintura al sintetico	gl.	2,00	420.000	840.000		0		

58	72101607-003	Construccion de Cimientos de P.B.C. c/excavación	m3	7,52	301.400	2.266.528		0		0
59	72131601-005	Construccion de Mamposteria de nivelacion de 0,45	m2	12,00	252.000	3.024.000		0		0
60	**72131601-005**	Construccion de Mamposteria de 0,45	m2	35,00	252.000	8.820.000		0		0
61	72101607-002	Revestido de piedra tipo laja rompecabeza ambas caras	m2	70,00	109.200	7.644.000		0		
62	72101703-004	Construcción de Cordon de borde	m.l.	20,16	46.200	931.392		0		0
								0		0
						399.785.104		**0**		**0**