DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

		CONSULTORA SAN MIGUEL			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**PUENTES**		1		68.004.000
2.1	Cartel de obra	un	1	1.600.000	1.600.000
2.2	Demolición de puentes existentes	gl	1	1.720.000	1.720.000
2.3	Limpieza y preparación del terreno	gl	1	500.000	500.000
2.4	Excavación y muro de PBC (base 0,80 m. y terminación 0,50 m.; altura variable)	m3	15	548.000	8.220.000
2.5	Caños de desagüe de PVC de 100 mm.	ml	24	36.000	864.000
2.6	Losa de H° A° (espesor: 0,20 m y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	m3	15	3.000.000	45.000.000
2.7	Relleno y compactación	m3	54	150.000	8.100.000
2.8	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	2.000.000	2.000.000
2	**CANAL TAPADO**		1		18.120.000
2.1	Excavación y muro de PBC (Paredes: ancho 0,40 m. y altura 0,75 m. Piso: altura 0,20 m. y ancho: 0,50 m.)	m3	11,2	400.000	4.480.000
2.2	Losa de H° A° (espesor: 0,16 m y doble parrilla de varillas de 10 mm c/ 20 cm.)	m3	3,4	2.500.000	8.500.000
2.3	Hormigón masa (Espesor 0,05 m.)	m2	8	500.000	4.000.000
2.4	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1.140.000	1.140.000
					86.124.000

Escb. Luz María Gómez Marecos
Unidad Operativa de Contrataciones
Municipalidad de Juan de Mena

MUNICIPALIDAD DE JUAN DE MENA • C.O.N. UNIDAD DE OPERACION DE CONTRATACIONES