PLANILLA DE CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS						
OFERENTE					JV ARUITECTURA	
OBRA: BLOUE LABORATORIOS						
Nº	Codigo de Catalogo	Rubro	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	72131601	Cartel de Obra de chapa Nº 24 de 1,50x1,20	un	1.00	1,300,000	1,300,000
2	72131601	Desmonte de techo	m2	685.00	15,000	10,275,000
3	72131601	Preparación del terreno(retiro de escombros)	gl	1.00	3,000,000	3,000,000
4	72131601	Vallado de obra de 2 m de altura	m2	848.00	42,500	36,040,000
5	72131601	Excavación para zapatas	m3	7.00	45,000	315,000
		Techo				-
6	72131601	De tejas y tejuelones prensados con tirantes de lapacho igual al existente	m2	685.00	349,500	239,407,500
		Estructuras de HºAº				-
7	72131601	Pilares de 30x30cm(canto redondeado)	m3	4.00	2,325,000	9,300,000
8	72131601	Viga de 13cmx27cm(con junta de dilatación cada dos pilares)	m3	1.70	2,220,000	3,774,000
9	72131601	Zapatas de 70cmx70cm	m3	3.40	1,830,000	6,222,000
10	72131601	Reposición de piso calcáreo	m2	16.00	87,500	1,400,000
		Pintura				-
11	72131601	de maderamen y tejuelones con barniz (previo tratamiento de maderamen con anti termitas)	m2	685.00	19,000	13,015,000
12	72131601	de pilares al latex exterior	m2	37.00	42,000	1,554,000
13	72131601	de viga al latex exterior	m2	32.00	39,000	1,248,000
14	72131601	Reparaciones varias en general	gl	1.00	1,600,000	1,600,000
15	72131601	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1.00	1,600,000	1,600,000
		TOTAL				**330,050,500**

OBRA: Bloque de 2 Aulas - 5,80 x 6,80 m con viga y tirantes de H° A°, con tejas españolas						
16	72131601	Demolición de aulas existentes c/ retiro de escombros	gl	1.00	9,000,000	9,000,000
		Preparación de la obra				
17	72131601	Limpieza y preparación del terreno	m2	124.80	7,000	873,600
18	72131601	Replanteo	m2	124.80	4,500	561,600
19	72131601	Vallado de obra de 2 m de altura	m2	110.00	42,300	4,653,000
20	72131601	Cartel de obra 2,00x1,50 m.	gl	1.00	1,300,000	1,300,000
21	72131601	Excavación y carga de cimiento de PBC.	m3	23.40	420,000	9,828,000
		Estructura de H° A°:				
22	72131601	Vigas y dado de H° A°	m3	2.32	2,220,000	5,150,400
23	72131601	Encadenados de H° A° (inferior y superior)	m3	3.72	2,220,000	8,258,400
24	72131601	Loseta puerta de acceso	gl	2.00	375,000	750,000
25	72131601	Pilares de hormigón 25 x 25 cm	m3	1.00	2,325,000	2,325,000
		Muros de nivelación:				
26	72131601	De 0,30 m.	m2	13.10	188,000	2,462,800
27	72131601	De 0,45 m.	m2	5.50	276,500	1,520,750
28	72131601	De 0,60 m. p/ pilares	m2	0.90	376,000	338,400
29	72131601	Relleno y apisonado de interiores	m3	46.00	131,500	6,049,000
		Aislación asfáltica:				
30	72131601	De 15 cm de ancho - Horizontal	ml	36.20	28,000	1,013,600
31	72131601	De 30 cm de ancho - Horinzontal	ml	18.30	39,000	713,700
		Muros de elevación:				
32	72131601	De 0,15 para revocar	m2	6.70	102,000	683,400
33	72131601	De 0,30 para revocar	m2	20.05	180,000	3,609,000
34	72131601	De 0,15 visto una cara lad. común prensado	m2	64.00	148,000	9,472,000
35	72131601	De 0,30 visto ambas caras lad. común prensado	m2	51.50	295,000	15,192,500
36	72131601	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	32.00	56,000	1,792,000

		Pilares:				
37	72131601	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11.00	126,000	1,386,000
		Techo:				
38	72131601	De tejas y tejuelones prensados a máquina con tirantes de H° A° de 2"x6" con listón de boca	m2	168.50	392,000	66,052,000
		Revoques:				
39	72131601	De paredes interior y exterior a una capa	m2	134.50	31,500	4,236,750
40	72131601	De viga cumbrera y galería de H° A°	m2	29.50	68,000	2,006,000
41	72131601	Moldura lineal en balancines	ml	77.60	59,000	4,578,400
42	72131601	Contrapiso de H° de cascotes	m2	115.00	47,500	5,462,500
43	72131601	Piso mosaico granítico base gris pulido 30x30 cm.	m2	115.00	175,000	20,125,000
44	72131601	Zócalo granítico base gris pulido 10x30 cm.	ml	67.00	84,000	5,628,000
		Aberturas metálicas:				
45	72131601	Puerta metálica c/ marco y herrajes de 1,20 x 2,10 m.	un	2.00	2,000,000	4,000,000
46	72131601	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,68 m.	m2	7.68	355,000	2,726,400
		Alfeizar de ventanas:				
47	72131601	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	52.00	24,000	1,248,000
		Pinturas:				
48	72131601	De paredes a la cal-Base p/ látex (2 manos y lijado)	m2	134.50	14,000	1,883,000
49	72131601	De paredes revocadas al látex	m2	134.50	39,000	5,245,500
50	72131601	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y Patinal D)	m2	20.00	23,000	460,000
51	72131601	De viga cumbrera y galería al látex	m2	29.50	39,000	1,150,500
52	72131601	De balancines con pintura sintética	m2	20.54	36,000	739,440
53	72131601	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos c/ ácido muriático y Patinal D)	m2	160.00	23,000	3,680,000
54	72131601	De tejuelones con barniz	m2	149.00	21,000	3,129,000
55	72131601	De puerta metálica con pintura sintética	m2	11.00	35,800	393,800
56	72131601	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	m2	98.26	39,000	3,832,140
57	72131601	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	43.50	25,000	1,087,500
58	72131601	Vidrios dobles de 4 mm	m2	20.54	120,000	2,464,800

		Desague pluvial:				
59	72131601	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.	ml	43.50	64,800	2,818,800
60	72131601	Guardaobra de alisado de cemento con contrapiso	m2	27.70	92,000	2,548,400
		Instalación eléctrica (Ver EE.TT.)				
61	72131601	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	boca	24.00	106,000	2,544,000
62	72131601	Instalación de tableros comando TC	boca	24.00	106,000	2,544,000
63	72131601	Instalación de tableros comando de ventiladores TCV	boca	16.00	106,000	1,696,000
64	72131601	Alimentación de los circuitos de luces	boca	20.00	120,000	2,400,000
65	72131601	Alimentación de los circuitos de tomas	boca	12.00	120,000	1,440,000
66	72131601	Alimentación de los circuitos de ventiladores	boca	16.00	120,000	1,920,000
67	72131601	Alimentación de los circuitos del TC	boca	24.00	120,000	2,880,000
68	72131601	Alimentación de los circuitos de toma computadores	boca	68.00	150,000	10,200,000
		Artefactos eléctricos (Ver EE.TT.)				
69	72131601	Artefactos flourescentes de 3 x 40 W.	un	4.00	295,000	1,180,000
70	72131601	Artefactos flourescentes de 2 x 40 W.	un	8.00	225,000	1,800,000
71	72131601	Artefactos flourescentes de 1 x 40 W. c/ fotocélula en galería	un	4.00	140,000	560,000
72	72131601	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro	un	1.00	550,000	550,000
73	72131601	Tablero TC de 6 AG	un	2.00	145,000	290,000
74	72131601	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	un	2.00	145,000	290,000
75	72131601	Ventilador de techo de 56" de 7 vel. caja metálica	un	8.00	520,000	4,160,000
76	72131601	Rampa	gl	1.00	600,000	600,000
		Mobiliarios:				
77	72131601	Pizarrones	un	2.00	1,000,000	2,000,000
78	72131601	Limpieza final	m2	124.80	10,500	1,310,400
						270,793,480
TOTAL IVA INCLUIDO:						**600,843,980**