Municipalidad de Capitán Miranda

CUADRO COMPARATIVO

PROYECTO : Construcción de baño con galería en Esc. Básica N° 299 Asunción Escalada.

Sup. A construir : 58m2

Dirección:Ruta VI km 12,5.

Item	*Descripción*	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPACTO CONSTRUCTORA PRECIO UNITARIO	IMPACTO CONSTRUCTORA PRECIO TOTAL
1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**						
1,1	**Cartel de obra**	Unidad	1,00	270435	270.435	319100	319.100
1,2	Limpieza y preparación de terreno	m2	58,00	7.800	452.400	9.204	533.832
1,3	Replanteo	m2	58,00	7.800	452.400	9.204	533.832
1,4	**Excavacion para zapata, viga y P.B.C.**	m3	6,00	58.500	351.000	69.030	414.180
1,5	Zapata de H° A° de 0,70x0,70x0,80	m3	2,00	1.920.000	3.840.000	2.265.600	4.531.200
1,6	Zapata de H° A° de 0,50x0,50x0,80	m3	0,16	1.920.000	307.200	2.265.600	362.496
1,7	Encadenado imferior de 25x25cm	ml	5,10	96.000	489.600	113.280	577.728
1,8	Encadenado imferior de 15x25cm	ml	40,00	84.000	3.360.000	99.120	3.964.800
1,9	Encadenado superior de 15x25cm	ml	40,00	84.000	3.360.000	99.120	3.964.800
1,10	Columna de 0,2x0,30cm	m3	0,50	1.920.000	960.000	2.265.600	1.132.800
1,11	Columna de 0,15x0,25cm	m3	0,80	1.920.000	1.536.000	2.265.600	1.812.480
1,12	Columna de 0,25x0,25cm	m3	0,16	1.920.000	307.200	2.265.600	362.496
1,13	Muro de Nivelacion De 0,30 cm.Incluye parapiso de galería	m2	24,00	144.000	3.456.000	169.920	4.078.080
1,14	**Relleno y apisonado de Interiores**	m3	13,00	42.000	546.000	49.560	644.280
1,15	a- de paredes	ml	40,00	6.500	260.000	7.670	306.800
1,16	Muro de Elevación De 15cm visto a una cara de ladrillo común	m2	130,00	84.000	10.920.000	99.120	12.885.600
1,17	Techo de chapa simil teja francesa color cerámico.Pendiente 25% . Aislación con membrana de espuma termoplástica aluminizada sujetados con listones de 2x1/2 pulgadas dispuestos e manera transversal a tirante de 2x6 pulgadas. Tirante de madera lustrada de 2x6 pulgadas cada 60cm entre ejes. Cielorraso de machimbre de 1x3 "	m2	73,00	322.000	23.506.000	379.960	27.737.080
1,18	Viga de madera de yvyrapyta de 8x4" en galería. Longitud 6,15ml	Unidad	1,00	1.300.000	1.300.000	1.534.000	1.534.000
1,19	Viga de madera de yvyrapyta de 8x4" cumbrera. Longitud 6,15ml	Unidad	1,00	1.300.000	1.300.000	1.543.000	1.543.000
1,20	Cenefa lateral de chapa doblada N°27	ml	5,00	65.000	325.000	76.700	383.500
1,21	Cumbrera de chapa dobladaDesarrollo 33cm	ml	6,00	65.000	390.000	76.700	460.200
1,22	Canaleta de chapa doblada N° 27. Desarrollo 33cm.	ml	12,00	65.000	780.000	76.700	920.400
1,23	Bajada de chapa doblada N° 27	ml	6,00	65.000	390.000	76.700	460.200
1,24	Revoque exterior fino de 1,5cm de esp.Dos. 1:4:16 de columnas y muchetas	m2	40,00	39.000	1.560.000	46.020	1.840.800
1,25	Revoque interior de 1,5cm de espesor.Dos. 1:4:16.Hata la altura de 3,00 metros	m2	22,00	39.000	858.000	46.020	1.012.440
1,26	**Contrapiso de H° de cascotes.Interior y galeria**	m2	16,00	41.600	665.600	49.088	785.408
1,27	**Piso cerámico.Interior y galería.**	m2	16,00	84.500	1.352.000	99.710	1.595.360
1,28	**Carpeta de nivelación.Esp 1cm**	m2	16,00	39.000	624.000	46.020	736.320

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MIRANDA U.O.C.

1,29	Piso perimetral hasta nivel de piso terminado de locales según planos.Incluye muro de nivelación,relleno y compactación,carpeta y alisado.	m2	30,00	195.000	5.850.000	230.100	6.903.000
1,30	a- Puerta tablero de 0,80 m de ancho.Incluye colocación de marcos y accesorios	Unidad	2,00	1.440.000	2.880.000	1.699.200	3.398.400
1,31	b- Puerta tablero de 0,70 m de ancho.Incluye colocación de marcos y accesorios	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000	1.416.000	1.416.000
1,32	c- Puerta placa baiben de 0,60x 1,80	Unidad	5,00	540.000	2.700.000	637.200	3.186.000
1,33	d- Puerta metalixa para bano inclusivo de 1,05 x 2,10	Unidad	1,00	1.440.000	1.440.000	1.699.200	1.699.200
1,34	Ventana corrediza tipo de vidrio y carpinteria de aluminio de 1,00x0,40m	Unidad	3,00	240.000	720.000	283.200	849.600
1,35	Pintura de pared y columna revocada exterior látex.Pared interior y exterior	m2	188	18.000	3.384.000	21.240	3.993.120
1,36	Pintura sintética color gris hasta altura de 1,00m en pard exterior incluye pilares	m2	33	18.000	594.000	21.420	706.860
1,37	Pintura de aberturas de madera con barniz sintetico	m2	8,00	24.000	192.000	28.320	226.560
1,38	Pintura de cielorraso de machimbre de eucalipto con barniz	m2	72,00	18.000	1.296.000	21.240	1.529.280
1,39	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm	m2	82,00	81.600	6.691.200	96.288	7.895.616
1,40	**INSTALACIÓN ELECTRICA.Incluye ,sanitarios y galerías**	GL	1,00	1.950.000	1.950.000	2.301.000	2.301.000
1,41	Artefactos fluorescentes de 1x25LED,Llave y punto.Incluye Colocación de electroducto y cableado hasta llave de comando	Unidad	8,00	156.000	1.248.000	184.080	1.472.640
1,42	Artefactos fluorescentes de 1x60 en galeria conectado a fotocelula.	Unidad	8,00	234.000	1.872.000	234.000	1.872.000
1,43	Toma Corriente	Unidad	3,00	98.800	296.400	116.584	349.752
1,44	Tablero seccionales	Unidad	1,00	325.000	325.000	383.500	383.500
1,45	Instalación de agua corriente con caños pvc de 1/2 y 3/4" y uniones por termofusión,llaves de paso de 1/2" FV según planos de instalaciones de todos los locales	gl	1,00	1.888.640	1.888.640	2.200.000	2.200.000
1,46	Extensión de red de agua corriente hasta llave de paso	ml	10,00	26.000	260.000	30.680	306.800
1,47	Colocación de artefactos sanitarios completo, griferías de la línea FV en los baños.Sector masculino,femenino,profesores e inclusivo	Unidad	1,00	14.060.800	14.060.800	16.000.000	16.000.000
1,48	Registro con tapa de H° A° de 50x50x50cm.Incluye extensión de caños hasta cámara séptica.	Unidad	3,00	325.000	975.000	383.500	1.150.500
1,49	Desague cloacal de baño hasta 1er registro	Unidad	1,00	1.300.000	1.300.000	1.534.000	1.534.000
1,50	Instalacion sanitaria: Camara séptica tipo de 1,50 x 3,00	Unidad	1,00	6.771.375	6.771.375	6.700.000	6.700.000
1,51	Pozo ciego de 2,5 m de diámetro. Profundidad. 3 metros	Unidad	1,00	7.809.750	7.809.750	7.810.000	7.810.000
1,52	LIMPIEZA FINAL	m2	58,00	6.500	377.000	7.670	444.860
	TOTAL				**130.000.000**		**149.761.900**

MUNICIPALIDAD DE CAPITAN MEZA U.O.C.

.....
Abog. Rosa Frutos
Responsable UOC