MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL
X DPTO - ALTO PARANA
TELEF. 0983-314.354 – Email muni.sancristobal@gmail.com RUC.80044347-0

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 11/2021 "CARTEL DE BIENVENIDA AL DISTRITO DE SAN CRISTÓBAL" - ID Nº 395599

							ANEXO B - 02 - 08	
					CJ INDUSTRIA PUBLICITARIA		CAÑIZA CONSTRUCCIONES	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1				
1.1		Movilización. Cartel de Obras en placa con marco de bronce, base de madera tratada y la leyenda en serigrafía, medidas 40 x 50 [cm]	Unidad	1	1.290.000	1.290.000	1.340.000	1.340.000
1.2		Preparación del terreno. Replanteo	Metro lineal	15	6.100	91.500	6.180	92.700
2	72131601-005	Base: compuesta de fundación de mampostería de 0,30, un parapeto de 0,15, de 0,50 mts. de alto, y una base de asiento de las letras de 0,70 de ancho. Incluye revoque y Pintura al látex	Metro lineal	15	580.000	8.700.000	585.000	8.775.000
3	82101502-004	Letras Corpóreas con la leyenda "SAN CRISTOBAL", Con letras cuyas medidadas srán de 1,50 mts x 0,95 mts. Y espesor de 30 cm. En chapa negra # 20.	Unidad	12	745.000	8.940.000	746.000	8.952.000
4	82101502-004	Letras Corpóreas con la leyenda "RO HAYHU", Con letras cuyas medidadas serán de 0,80 mts de altura y ancho de 0,40. En chapa galvanizada espesor de 30 cm	Unidad	7	389.000	2.723.000	390.000	2.730.000
5	82101502-007	Diseño de "CORAZON" con medidas de 2,95 x 2,90 [mts] y con espesor de 30 cm	Unidad	1	2.295.000	2.295.000	2.250.000	2.250.000
6	82101502-007	Diseño de "MAPA DEL PARAGUAY", con medidas de 2,35 x 2,40 [mts] y con espesor de 30 cm.	Unidad	1	1.190.000	1.190.000	1.200.000	1.200.000
7	72131601-004	Mástil de caño negro, de 2½", con pared de 2 mm y de altura 5,50 mts: Incluye fundación de soporte.	Unidad	2	5.098.400	10.196.800	5.050.000	10.100.000
8	72131601-9995	"Aparcadero para 6 bicicletas. Sera elaborado con hierro de 2 pulgadas en la parte inferior y para el soporte de las bicicletas un hierro 5/8. Preparación de base, pilotes de 20x50 cm sin armadura de hierro. Pintura: una mano de fondo y dos de esmalte sintético del color deseado."	Unidad	1	2.790.000	2.790.000	2.820.000	2.820.000
9	72131601-013	Limpieza final de obras	Unidad	1	684.700	684.700	690.300	690.300
		Precio Total				**38.901.000**		**38.950.000**

SANDRA ROCIO MENDEZ JARA
Responsable de UOC

MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL • ENCARGADA UOC •