Municipalidad de Santa Rita

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Licitación por Concurso de Ofertas N° 10/2017
"Reparación de 5 (Cinco) Aulas en la Escuela Básica N° 4.392 Santa Rita
Plurianual 2017-2018"

LCO N° 10/2017					JAM CONSTRUCCIONES	
Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72102802-003	Cartel de Obra	m2	3	500.000	1.500.000
2	72102802-003	Excavación para Zapata	m3	14	45.000	630.000
3	72102802-003	Estructura de H° A°				
3.1		Pilar adosado a una cara por la pared de H°A° (0,20 x 0,35) con Zapata (0,80x0,80x1,20)	m3	3,83	2.000.000	7.660.000
3.2		Pilar y tronco de pilar de H°A° 20 x 20 en Parte laterales con Zapata de (0,80x0,80x1,20)	m3	3,10	2.000.000	6.200.000
3.3		Viga cumbrera encadenado de 0.20 x 0.50 sobre dado de H° A° ,4°de 16mm, y 2° de 10mm	m3	4,14	2.000.000	8.280.000
3.4		Encadenado Superior de H°A° (0,15 x 0,30)	m3	4,37	2.000.000	8.740.000
4	72102802-003	Techo				
4.1		Demolición de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existente)	m2	394,00	30.000	11.820.000
4.2		Reposición de techo con teja y tejuelon tirante de H°A° con isolant 5 mm	m2	394,00	280.000	110.320.000
5	72102802-003	Mampostería				
5.1		Reparación de Fisuras	gl	1,00	900.000	900.000
5.2		Elevación sobre encadenado en Parte Afectada	m2	74,00	90.000	6.660.000
6	72102802-003	Aberturas de Madera				
6.1		Reposición de Puerta Tablero de 0,80 x 2,15 (incluye marco, contramarco, cerradura)	un	6,00	1.831.500	10.989.000
7	72102802-003	Abertura Metálicas				
7.1		Reposición de Ventana (incluye vidrio de 3mm) (1,50 x 1,20)	un	23,00	700.000	16.100.000
8	72102802-003	Piso				
8.1		Carpeta de regularización para piso	m2	319,20	35.000	11.172.000
8.2		Cerámico en aulas y galería (pi 5) Esmaltado de alto trafico	m2	319,20	95.000	30.324.000
8.3		Zócalo Cerámico	ml	157,00	22.000	3.454.000
9	72102802-003	Desagüe pluvial				
9.1		Canaletas	ml	84,00	69.650	5.850.600
9.2		Bajadas	ml	28,00	69.650	1.950.200
10	72102802-003	Canal de desagüe Pluvial 30 x 30 cm				
10.1		Excavación	ml	35,00	18.000	630.000
10.2		Base de H°A° 5 cm de esp.	ml	35,00	18.000	630.000
10.3		Paredes laterales de ladrillo común de 0,15 revocado con hidrófugo	ml	35,00	57.000	1.995.000
10.4		Rejilla de hierro de varilla conformada Ø 10 mm c/3 cm. con marco de Perfil "L" 3/4"x1/8". Tramo de 2 mts desmontable	ml	35,00	160.000	5.600.000
11	72102802-003	Instalación Eléctrica				
11.1		Instalación Eléctrica (Renovación Total de Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos)	gl	1,00	4.804.000	4.804.000
11.2		Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 whtas, 2 Ventiladores por Aula) en Galería (4 Fluorescente de 1 x40 watts)	gl	1,00	8.500.000	8.500.000
12	72102802-003	Pintura				
12.1		De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalización)	m2	394,00	24.999	9.849.606
12.2		Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	489,00	38.000	18.582.000

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

12.3		Pared látex Exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	254,00	40.000	10.160.000
12.4		De abertura de madera	m2	30,24	24.999	755.970
12.5		*De abertura metálica*	*m2*	*43,20*	*24.999*	*1.079.957*
12.6		De Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	112,00	20.000	2.240.000
13	**72102802-003**	**Reparación de Sanitario**				
13.1		Reposición de Inodoro completo	un	5,00	650.000	3.250.000
13.2		Azulejos	gl	60,00	75.000	4.500.000
13.3		Colocación de Mingitorio	un	2,00	800.000	1.600.000
13.4		Cambio total de cañería (instalaciones nuevas -plomería completo)	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
14	**72102802-003**	**Limpieza Final**				
14.1		Limpieza Final y Retiro de Desechos	gl	1,00	2.122.000	2.122.000
TOTAL GUARANIES						319.848.333

MUNICIPALIDAD DE SAN ... Unidad Operativa ...

Mónica Carolina Bareiro
Responsable de la UOC