GOBERNACIÓN DEL XIII DEPARTAMENTO
AMAMBAY
Adm. Ronald Enrique Acevedo Quevedo

Vamos para adelante

GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institucion: **GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**

Llamado: **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LAS CIUDADES DE PEDRO JUAN CABALLERO Y SANJA PYTA DEL DEPARTEMENTO DE AMAMBAY -**

Licitacion: **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 06/2.021**

LOTE NRO 1 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO.								
		ING. HUGO CESAR ROMERO					CONSTRUSUR	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construccion de Empedrado	gl	1				
1.1		Replanteo y Marcacion	m2	8.565	1.800	15.417.000	1.739	14.894.535
1.2		Preparacion de caja y perfilado de terreno	m2	8.565	4.500	38.542.500	4.664	39.947.160
1.3		Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	1.951	37.200	72.577.200	37.133	72.446.483
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	257	58.000	14.906.000	57.833	14.863.081
1.5		Relleno y Compactacion	m3	685	63.000	43.155.000	63.041	43.183.085
1.6		Colchon de arena	m3	1.285	54.000	69.390.000	54.674	70.256.090
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	8.565	44.000	376.860.000	46.000	393.990.000
1.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	8.565	14.150	121.194.750	13.000	111.345.000
1.9		Excavacion y Colocacion de tubo	gl	1	7.500.000	7.500.000	7.375.000	7.375.000
1.10		Tubo de Hº Aº de 0,80m	ml	24	830.000	19.920.000	850.000	20.400.000
1.11		Muro de P.B.C E=0,40 m	m3	3	485.000	1.455.000	480.000	1.440.000
1.12		Canal de PBC A=1,00m	ml	80	530.000	42.400.000	525.000	42.000.000
1.13		Cartel de obra de 2m x 1m	und	2	1.600.000	3.200.000	1.570.000	3.140.000
1.14		Limpieza final	gl	1	3.000.000	3.000.000	2.886.405	2.886.405
					Precio Total	**829.517.450**	**Precio Total**	**838.166.839**

Lic. Claudia R. Gaona de Espinola
Directora UOC
XIII Dpto. Amambay

LOTE NRO 2 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE SANJA PYTA.								
		ING. HUGO CESAR ROMERO					CONSTRUSUR	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construccion de Empedrado	gl	1				
1.1		Replanteo y Marcacion	m2	8.635	1.800	15.543.000	1.739	15.016.265
1.2		Preparacion de caja y perfilado de terreno	m2	8.635	4.500	38.857.500	4.664	40.273.640
1.3		Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	ml	2.300	37.200	85.560.000	37.133	85.405.900
1.4		Refuerzo de cordones c/ tierra apisonada	m3	400	58.000	23.200.000	57.833	23.133.200
1.5		Relleno y Compactacion	m3	1.300	63.000	81.900.000	63.041	81.953.300
1.6		Colchon de arena	m3	1.295	54.100	70.059.500	54.674	70.802.830
1.7		Empedrado (piedra tipo basalto)	m2	8.635	44.000	379.940.000	46.000	397.210.000
1.8		Apisonado con medios mecanicos	m2	8.635	14.150	122.185.250	13.000	112.255.000
1.9		Cartel de obra de 2m x 1m	und	2	1.600.000	3.200.000	1.570.000	3.140.000
1.10		Limpieza final	gl	1	3.000.000	3.000.000	2.910.000	2.910.000
					Precio Total	823.445.250	Precio Total	832.100.135

GOBERNACION XIII DEPARTAMENTO AMAMBAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PARAGUAY

Lic. Claudia R. Gaona de Espinola
Directora UOC
XIII Dpto. Amambay