MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py* - *Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 26/2014 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS BARRIOS 6 DE ENERO Y COLONIA FORTUNA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PLANILLA Nº 1: Construcción de Empedrado en la Calle Sin Nombre de la Colonia Fortuna.-

EMPRESA PAC CONSTRUCCIONES DE PABLO ISAAC ARMOA CABRERA

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	Precio Total
72131701 – 002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	Un.	1	1.200.000	1.200.000
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	m2	4.109,00	1.200	4.930.800
	MOVIMIENTO DE SUELO				
	Excavación y limpieza	m3	645,7	6.500	4.197.050
	Preparación de terreno para caja Empedrado compactada con maquina vibradora pata de cabra	m2	4.109,00	5.500	22.599.500
	CORDON				
	Provisión y Colocación de cordón prefabricado 10x30x50cm	Ml	1.174,00	28.000	32.872.000
	Relleno para soporte de cordones	m3	598,74	10.000	5.987.400
	Pintura a la cal	Ml	1.174,00	2.500	2.935.000
	EMPEDRADO				
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra Rojas	m2	4.109,00	25.000	102.725.000
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	m2	4.109,00	7.000	28.763.000
	LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
	Limpieza Final presentación de plano y Entrega de Obra	gl.	1	1.500.000	1.500.000
	MONTO TOTAL EN GUARANÍES				**207.709.750**

PLANILLA Nº 2: Construcción de Empedrado en la Calle Aquidaban del Barrio 6 de Enero.-

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	Precio Total
72131701 – 002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	Un.	1	1.200.000	1.200.000
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	m2	792	1.200	950.400
	MOVIMIENTO DE SUELO				
	Excavación y limpieza	m3	108,9	6.500	707.850
	Preparación de terreno para caja Empedrado compactada con maquina vibradora pata de cabra	m2	792	5.500	4.356.000
	CORDON				
	Provisión y Colocación de cordón prefabricado 10x30x50cm	ml	198	28.000	5.544.000
	Relleno y compactación con tierra rojas	m3	153	35.000	5.355.000
	Relleno para soporte de cordones	m3	103,95	10.000	1.039.500
	Pintura a la cal	ml	198	2.500	495.000
	EMPEDRADO				
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra Rojas	m2	792	25.000	19.800.000
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	m2	792	7.000	5.544.000
	PUNTILLON				
	Losa de HºAº	m2	13	200.000	2.600.000
	Muro de P.B.C.	m3	6	400.000	2.400.000
	Piso de Hº . E=0,05cm.	m2	9	43.000	387.000
	LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
	Limpieza Final Presentación de plano y Entrega de Obra	gl.	1	1.500.000	1.500.000
	MONTO TOTAL EN GUARANÍES				**51.878.750**

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py* - *Teléf. (0631) 20558*

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 26/2014 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LOS BARRIOS 6 DE ENERO Y COLONIA FORTUNA"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

PLANILLA Nº 3: Construcción de Empedrado en la Prolongación de la Calle 25 de Agosto del Barrio 6 de Enero.-

EMPRESA PAC CONSTRUCCIONES DE PABLO ISAAC ARMOA CABRERA

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	Precio Total
72131701 – 002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	Un.	1	1.200.000	1.200.000
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	m2	1.007,84	1.200	1.209.408
	MOVIMIENTO DE SUELO				
	Excavación y limpieza	m3	138,58	6.500	900.757
	Preparación de terreno para caja Empedrado compactada con maquina vibradora pata de cabra	m2	1.007,84	5.500	5.543.120
	CORDON				
	Provisión y Colocación de cordón prefabricado 10x30x50cm	ml	251,96	26.000	6.550.960
	Relleno y compactación con tierra rojas	m3	153	35.000	5.355.000
	Relleno para soporte de cordones	m3	132,28	10.000	1.322.790
	Pintura a la cal	ml	251,96	2.500	629.900
	EMPEDRADO				
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra Rojas	m2	1.007,84	25.000	25.196.000
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	m2	1.007,84	7.000	7.054.880
	CANALIZACION				
	Muro de P.B.C.	ml	130	400.000	52.000.000
	Piso de Hº . E=0,05cm.	m2	111	43.000	4.773.000
	LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
	Limpieza Final presentación de plano y Entrega de Obra	gl.	1	1.500.000	1.500.000
	MONTO TOTAL EN GUARANÍES				**113.235.815**

PLANILLA Nº 4: Construcción de Empedrado en la Calle Sin Nombre del Barrio 6 de Enero.-

CODIGO	DESCRIPCION	U.M	Cant.	P. Unitario	Precio Total
72131601-002	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
	Colocación de Carteles (medida 2m x 1m)	Un.	1	1.200.000	1.200.000
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico	m2	1.807,84	1.200	2.169.408
	MOVIMIENTO DE SUELO				
	Excavación y limpieza	m3	248,58	6.500	1.615.757
	Preparación de terreno para caja Empedrado compactada con maquina vibradora pata de cabra	m2	1.807,84	5.500	9.943.120
	CORDON				
	Provisión y Colocación de cordón prefabricado 10x30x50cm	ml	451,96	26.000	11.750.960
	Relleno y compactación con tierra rojas	m3	153	35.000	5.355.000
	Relleno para soporte de cordones	m3	237,28	10.000	2.372.790
	Pintura a la cal	ml	451,96	2.500	1.129.900
	EMPEDRADO				
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra Rojas	m2	1.807,84	25.000	45.196.000
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras	m2	1.807,84	7.000	12.654.880
	PUNTILLON 2 Un.				
	Losa de HºAº	m2	24	205.000	4.920.000
	Muro de P.B.C.	m3	16	400.000	6.400.000
	Piso de Hº . E=0,05cm.	m2	24	43.000	1.032.000
	LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES				
	Limpieza Final Presentación de plano y Entrega de Obra	gl.	1	1.500.000	1.500.000
	MONTO TOTAL EN GUARANÍES				**107.239.815**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS U.O.C UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Catalino Castillo Vera
Responsable de la UOC