MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA
UOC: CRISTIAN ALEJANDRO MUCH
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS POR

MODALIDAD: CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS

OBRA A ADQUIRIR: CONSTRUCCIÓN DE SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL

ÍTEMS	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	CONSTRUCTORA PEREZ E AGUAYO SR.	
					P. UNIT.	P.TOTAL
		Trabajos preliminares				
1	72131601-002	Traslado de compresores de A.A	gl	1	1.944.938	1.944.938
2	72131601-002	Reubicacion de ventana en baño de damas en Palacete municipal.	gl	1	364.004	364.004
3	72131601-002	Eliminar ventana en oficina del Intendente, cerrar con pared de ladrillos.En interior de la oficina el sector intervenido debera ser Revocado, enduido y pintado con acrilico.	gl	1	436.742	436.742
4	72131601-002	Relleno y compactación de suelo.	m3	90	79.221	7.129.890
5	72131601-002	Replanteo y marcación	m2	216	3.618	781.488
6	72131601-002	Excavación para zapatas.	m3	22	54.079	1.189.738
		ESTRUCTURA DE H°A°				
7	72131601-004	Zapatas de H°A°	m3	7,5	1.965.568	14.741.760
8	72131601-004	Viga de H°A° para Fundación (Dimensiones 0,15 x 0,30m)	ml	112,5	140.711	15.829.988
9	72131601-004	Pilares de H°A° (Dimensiones 0,15 x 0,30m)	ml	44	140.711	6.191.284
10	72131601-004	Pilares de H°A° (Dimensiones 0,20 x 0,30m)	ml	71	140.711	9.990.481
11	72131601-004	Viga encandenado (Dimensiones 0,15 x 0,30m)	ml	132	140.711	18.573.852
12	72131601-004	Losita esp. 8cm encima de salida a estacionamiento y baño consejales.	m2	7,6	153.414	1.165.946
13	72131601-004	Muro de contención en escenario	m3	2,31	394.934	912.298
		MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN.				
14	72131601-005	De 0,30m con ladrillo comun	m2	36,5	159.603	5.825.510
		AISLACIONES				
15	72131601-006	Aislación Horizontal 0,20m con asfalto liquido.	ml	128	27.963	3.579.264
		MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN.				
16	72131601-005	Pared de ladrillo prensado visto en fachada.	m2	22,2	113.951	2.529.712
17	72131601-005	Pared de ladrillo hueco.	m2	476	76.134	36.239.784
18	72131601-014	Cordones para rampa y escalones en salon Junta.	gl	1	531.533	531.533
19	72131601-014	Escalera de tres escalones en junta.	und	2	359.493	718.986
		REVOQUES				
20	72131601-008	Revoque una capa int. Filtrado.	m2	378	37.291	14.095.998
21	72131601-008	Revoque exterior con hidrofugo	m2	210	35.014	7.352.940
		CONTRAPISO Y CARPETA.				
22	72131601-009	Contrapiso y Carpeta para colocación de piso.	m2	196	77.292	15.149.232
23	72131601-009	Contrapiso y carpeta en entrada posterior y Aire y luz.	m2	18,4	77.292	1.422.173
		PAVIMENTOS				
24	72131601-009	Piso de Porcelanato	m2	90	136.844	12.315.960
25	72131601-009	Zocalo de Porcelanato	ml	61	29.950	1.826.950
26	72131601-009	Alfombra de 3,5mm	m2	106	44.174	4.682.444
24	72131601-009	Zocalo de Alfombra	ml	42	10.515	441.630
28	72131601-009	Azulejo de 0,45x0,45m en baños hasta 1,80 metros.	m2	40,2	92.440	3.716.088
29	72131601-014	Escalera en entrada posterior. (sector estacionamiento)	gl	1	429.908	429.908
30	72131601-012	Pintura deportiva para piso en escalera posterior y en aire y luz	gl	1	484.495	484.495
		INST. ELECTRICA				

Cristian Alejandro Much
Coordinador U O C

Elizabeth Moreira R.
Miembro U.O.C.

31	72131601-001	Traslado de Transformador a lugar indicado en el proyecto.	gl	1	7.152.310	7.152.310
32	72131601-001	Tableros principal y seccional	und	2	1.143.560	2.287.120
33	72131601-001	Toma corrientes.	bc	35	91.587	3.205.545
34	72131601-001	Puntos de luminarias	bc	66	91.587	6.044.742
		LUMINARIAS.				
35	72131601-001	Florecente 2x20w. Con rejilla reflectiva.	und	23	209.232	4.812.336
36	72131601-001	Lampara de embutir en cielorraso	und	38	139.657	5.306.966
37	72131601-001	Reflectores	und	2	546.987	1.093.974
38	72131601-001	Plafon	und	3	85.262	255.786
39	72131601-001	tortuga	und	1	89.057	89.057
40	72131601-001	Celula photoelectrica.	und	2	85.262	170.524
		COBERTURA				
41	72131601-007	Techo de chapa con aislante termico (Incluye vigas y correas.)	m2	222	258.187	57.317.514
42	72131601-007	Canaleta	ml	21,25	70.840	1.505.350
43	72131601-007	Bajadas	ml	18	70.840	1.275.120
		CIELORRASOS.				
44	72131601-007	Cielorraso de PVC.	m2	200	58.823	11.764.600
		INSTALACION SANITARIA.				
45	72131601-011	Inst. Hidraulica agua fria y desague cloacal. Incluye artefactos según Proy.	und	3	2.714.058	8.142.174
46	72131601-011	Registro cloacal conectado a red existente.	und	2	328.964	657.928
47	72131601-011	Mesada de granito con bacha embutida en baño damas.	und	1	2.042.659	2.042.659
		ABERTURAS. (Incluye Provisión y colocación)				
		Aberturas de madera.				
48	72131601-010	Puerta placa 0,80m con cerradura y herrajes.	und	2	635.157	1.270.314
49	72131601-010	Puerta placa 0,70m con cerradura para baño y herrajes.	und	2	571.907	1.143.814
50	72131601-010	Mampara en baño Damas (Incluye puerta, cerradura y herrajes)	und	1	458.057	458.057
		De Cristal templado de 10mm. Incoloro con perfileria de aluminio.				
51	72131601-010	Puerta de vidrio de un paño de abrir con brazo anti panico para emergencia. (Salida de Emergencia al estacionamiento)	und	1	1.988.707	1.988.707
52	72131601-010	Puerta de 2 paños de correr y 2 fijos. (Dim: 4,40x2,10m)	und	1	7.848.060	7.848.060
53	72131601-010	Puerta de 2 paños de abrir y 2 fijos. (Dim: 2,75x2,70m)	und	1	7.848.060	7.848.060
54	72131601-010	Puerta de 1 paño de abrir y 1 fijo. (Dim: 1,40x1,90m)	und	1	3.673.560	3.673.560
		De Cristal templado de 8mm. Incoloro con perfileria de aluminio.				
55	72131601-010	Ventana Paño fijo de 2,20 x 1,30m	und	1	1.143.560	1.143.560
56	72131601-010	Ventana Paño fijo de 1,60 x 1,20m (en Cabina de Sonido)	und	1	852.610	852.610
57	72131601-010	Ventana maximo aire. De Dimensiones 0,80x0,40m -Color Gris	und	3	662.860	1.988.580
		Espejos en baños.				
58	72131601-011	Espejo en baño Damas. (Dimensiones 1,35x1m)	und	1	435.160	435.160
59	72131601-011	Espejo en baño Caballeros. (Dimensiones 0,5x0,7m)	und	1	152.306	152.306
60	72131601-011	Espejo en baño para consejales. (Dimensiones 0,5x0,7m)	und	1	152.306	152.306
		PINTURA				
61	72131601-012	Pintura de paredes int/ al latex acrilico semi-brillo con enduido.	m2	385	25.301	9.740.885
62	72131601-012	Pintura en fachada Principal con enduido acrilico y latex acrilico	m2	61	30.361	1.852.021
63	72131601-012	Pintura en fachadas laterales con latex acrilico sin enduido.	m2	149	16.661	2.482.489
64	72131601-012	Pintura de Aberturas de madera con esmalte.	m2	15,5	25.200	390.600
		REVESTIMIENTO DE ALUMINIO EN FACHADA. (Incluye Provisión y colocación)				
65	72131601-012	Revestimiento con chapa de aluminio color Plata Silver. Fijados conestructura metalica de tubos, uniones con planchuelas de aluminio y sellado con silicona especial.	und	1	13.793.560	13.793.560
		LETRA CORPOREA EN FACHADA SEGÚN DISEÑO.				
66	72131601-012	Letracorporea de acrilico con iluminacion interna.	und	1	9.176.310	9.176.310
		CARTEL DE OBRA				
67	72131601-012	Cartel de obra con las caracteristicas del proyecto.	und	1	1.536.470	1.536.470
				TOTAL		371.646.149

Arq. Alejandro Mach
Coordinador U.O.C

Elizabeth Moreira R.
Miembro U.O.C.