Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
Intendencia Municipal
Teléfono 0526 - 260206 / 260260 - Gral. B. Caballero - Paraguay

COMPARATIVO DE PRECIOS

OBRA: REFACCION ESC. BAS. N° 781 DR. ANDRES RIVAROLA QUEIROLO

					ATLANTIC		GB CONSTRUCCIONES	
Item	**CODIGO DE CATALOGO**	**Especificaciones**	**Unidad**	**Cantidad**	**Costo**	**Total Gs**	**Costo**	**Total Gs**
1		**Techo**						
		Desmonte total con recuperacion, limpieza con acido muriatico y esmalte sintet	m2	115	45.000	5.175.000	50.000	5.750.000
		Techo de teja francesa recuperada sobremachimbre de 1/2 con tirante existente	m2	115	230.000	26.450.000	180.000	20.700.000
2		**ELECTRICA**						
		Desmonte de Instalacion elect y artefactos	gl	1	1.200.000	1.200.000	1.700.000	1.700.000
		Instalacion electrica	Gl	1	2.900.000	2.900.000	3.000.000	3.000.000
		Artefactos electricos	Gl	1	3.500.000	3.500.000	3.725.810	3.725.810
3		**PINTURA**						
		Pizarron pintado de 1,20x 3,60	un	3	1.500.000	4.500.000	1.700.000	5.100.000
		Pintura de techo con barniz	m2	115	32.000	3.680.000	35.000	4.025.000
		Pintura de pared al latex	m2	358	19.000	6.802.000	20.000	7.160.000
		Pintura de puerta con barniz previa lijada	m2	11,34	29.000	328.860	29.000	328.860
		Pintura de balancin con esmalte	m2	6,72	25.000	168.000	28.000	188.160
4		**VIDRIO**						
		Vidrios dobles para balancines	m2	6	150.000	900.000	160.000	960.000
5		**REVOQUES**						
		Revoque con hidrofugo	m2	63	20.000	1.260.000	22.200	1.398.600
		Desmonte de revoque	m2	22	15.000	330.000	7.500	165.000
6		**MAMPOSTERIA**						
		Envarillado de paredes	ml	51,4	25.000	1.285.000	14.600	750.440
		Mamposteria de elevacion	m2	20,56	65.000	1.336.400	78.000	1.603.680
7		**ABERTURA**						
		Ventana tipo balancin de 0,80x 1,20m	m2	6,72	260.000	1.747.200	300.000	2.016.000
		Puerta Tablero con marcos de ybyra pyta	un	3	1.600.000	4.800.000	1.600.000	4.800.000
8		**JARDINERA**						
		Muro para jardineria de h:0,30 m.	ml	46,55	15.000	698.250	15.000	698.250
		Jardineria, plantas con flores y abono	Gl	1	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000
9		**CAMINERO**						
		Caminero de entrada a pabellon de 0,90	ml	10,56	250.000	2.640.000	160.000	1.689.600
		Movimiento de suelo y compactacion con pedregullo para entrada de vehiculo	m2	32	125.000	4.000.000	130.000	4.160.000
10		**PORTONES**						
		Porton de acceso peatonal con pilar 0,30x0,30	ml	1,5	800.000	1.200.000	800.000	1.200.000
		Porton de acceso vehicular con pilar 0,30x0,30	ml	4	800.000	3.200.000	800.000	3.200.000
11		**PISOS**						
		Piso baldosa calcarea	m2	23,32	60.000	1.399.200	70.000	1.632.400
		Zocalo de baldosa calcarea	ml	8	32.000	256.000	35.000	280.000
		Desmonte de piso de galeria	m2	23,32	7.500	174.900	10.000	233.200
12		**CANALETA**						
		Canaleta y caño de bajada N° 26	ml	55	65.000	3.575.000	56.000	3.080.000
13		**CERCADO**						
		Tejido frontal h:2 m, con poste cada 3m	ml	58,5	150.000	8.775.000	130.000	7.605.000
14		Limpieza final	Gl	1	1.719.910	1.719.910	2.000.000	2.000.000
MONTO TOTAL						**95.000.000**		**90.000.000**

Municipalidad Gral. B. Caballero · U.O.C · Unidad Operativa de Contrataciones

Karen Natalia Colmán
Jefa de U.O.C.