Municipalidad de Salto del Guaira

Cuadro Comparativo de Ofertas

Descripción: CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN LA AV PARAGUAY

		CONSTRUCTORA SAN RAMON					OFERENTE 2 - XXX					OFERENTE 3 - XXX				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
A)	***TRABAJOS PRELIMINARES***															
1	Marcación y replanteo	m²	280,00	1.950	546.000											
2	Cartel de Obras, 2,00x1,00 impresión digit	un	1,00	1.350.000	1.350.000											
3	Remoción de cordones prefabricados de H	ml	70,00	15.500	1.085.000											
4	Demolición de Faros y bases de mamposteria existentes, con retiro de escombros.	m³	14,00	39.000	546.000											
5	Desmonte de suelo, para pavimento de Ho.Ao.,profundidad=0,20 m., con retiro de materiales	m³	260,00	26.000	6.760.000											
6	Excavación para cordones prefrabricados de Ho., profundidad=0,40 m.	ml	70,00	21.500	1.505.000											
7	Excavación para canteros y topes de ruedas, profundidad=0,20 m.	m³	15,00	21.500	322.500											
B)	***TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL***															
8	Muro de elevacion 0,15 m. con ladrillos comunes, para canteros con terminación en sardinel H= 0,60 m. y canteros del medio. H= 0,40 m.	m²	24,00	52.500	1.260.000											
9	Contrapiso de cascote	m2	42,00	31.500	1.323.000											
10	Carpeta de Hº Aº, esp=15 cm; fck= 180 kgr/cm², malla # Ø8 mm c/ 20 cm, con juntas de contracción y dilatación. Vibrados y rodillados mecànicamente previa aplicaciòn de pavicron. Terminaciòn con alisadora mecànica.- INCLUYE: base selladora de Ho. Pobre de 5 cm.fck= 100 Kgr/cm², (dosaje: 1:3:6)	m²	230,00	184.000	42.320.000											
11	Piso de canto rodado bicolor de 30x30	m²	60,00	85.000	5.100.000											
12	Revoque filtrado de canteros, a dos capas con hidrófugo.	m²	24,00	26.000	624.000											
13	Revoque de cordones con murocal.	m²	24,00	19.000	456.000											
14	Fabricacion de tope de vehiculo de chapa nº 14 perfilada	uni	16,00	245.000	3.920.000											
C)	***TRABAJOS DE PINTURA, EQUIPAMIENTO Y JARDINERIA***															
17	Pintura al agua de Cordones y canteros	m²	28,00	14.000	392.000											
14	Pintura demarcatoria vehicular de alto trafico. s/ plano	m²	20,00	32.500	650.000											
15	Provisión y colocación de pasto en panes	m²	16,00	27.000	432.000											
D)	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***															
16	*Limpieza final*	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000											
TOTAL					**69.591.500**											

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Oper. de Contratación
Diego Esteban Avalos
Responsable de la U.O.C

	LOTE 2				
A)	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1	Marcación y replanteo	m²	552,00	1.950	1.076.400
2	Cartel de Obras, 2,00x2,00 impresión digit	un	1,00	1.300.000	1.300.000
3	Remoción de cordones prefabricados de H	ml	146,00	15.500	2.263.000
4	Demolición de Faros y bases de mamposteria existentes, con retiro de escombros.	m³	14,00	31.500	441.000
5	Desmonte de suelo, para pavimento de Ho.Ao.,profundidad=0,20 m., con retiro de materiales	m³	76,00	25.500	1.938.000
6	Excavación para cordones prefrabricados de Ho., profundidad=0,40 m.	ml	20,00	21.500	430.000
7	Excavación para canteros y topes de ruedas, profundidad=0,20 m.	m³	15,00	21.500	322.500
B)	***TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL***				
8	Muro de elevacion 0,15 m. con ladrillos comunes, para canteros con terminación en sardinel H= 0,60 m. y canteros del medio. H= 0,40 m.	m²	24,00	51.500	1.236.000
9	Contrapiso de cascote	m2	42,00	29.500	1.239.000
10	Carpeta de Hº Aº, esp=15 cm; fck= 180 kgr/cm², malla # Ø8 mm c/ 20 cm, con juntas de contracción y dilatación. Vibrados y rodillados mecànicamente previa aplicación de pavicron. Terminación con alisadora mecànica.- INCLUYE: base selladora de Ho. Pobre de 5 cm.fck= 100 Kgr/cm², (dosaje: 1:3:6)	m²	452,00	215.000	97.180.000
11	Piso de canto rodado bicolor de 30x30	m²	99,00	85.000	8.415.000
12	Revoque filtrado de canteros, a dos capas con hidrófugo.	m²	24,00	24.500	588.000
13	Revoque de cordones con murocal.	m²	38,00	15.500	589.000
14	Fabricacion de tope de vehiculo de chapa nº 14 perfilada	uni	33,00	180.000	5.940.000
C)	***TRABAJOS DE PINTURA, EQUIPAMIENTO Y JARDINERIA***				
17	Pintura al agua de Cordones y canteros	m²	58,00	14.000	812.000
14	Pintura demarcatoria vehicular de alto trafico. s/ plano	m²	44,00	28.000	1.232.000
15	Provisión y colocación de pasto en panes	m²	16,00	27.000	432.000
D)	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
16	*Limpieza final*	Gl	1,00	1.200.000	1.200.000
TOTAL					**126.633.900**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Oper. de Contratación

Diego Esteban Avalos
Responsable de la U.O.C.

LOTE 3

A)	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1	Marcación y replanteo	m²	398,00	1.900	756.200
2	Cartel de Obras, 2,00x2,00 impresión digit	un	1,00	1.350.000	1.350.000
3	Remoción de cordones prefabricados de H	ml	140,00	15.500	2.170.000
4	Demolición de Faros y bases de mamposteria existentes, con retiro de escombros.	m³	14,00	2.950	41.300
5	Desmonte de suelo, para pavimento de Ho.Ao.,profundidad=0,20 m., con retiro de materiales	m³	88,00	27.950	2.459.600
6	Excavación para cordones prefrabricados de Ho., profundidad=0,40 m.	ml	35,00	21.500	752.500
7	Excavación para canteros y topes de ruedas, profundidad=0,20 m.	m³	20,00	21.500	430.000
B)	***TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL***				
8	Muro de elevacion 0,15 m. con ladrillos comunes, para canteros con terminación en sardinel H= 0,60 m. y canteros del medio. H= 0,40 m.	m²	36,00	60.000	2.160.000
9	Contrapiso de cascote	m2	87,00	31.500	2.740.500
10	Carpeta de Hº Aº, esp=15 cm; fck= 180 kgr/cm², malla # Ø8 mm c/ 20 cm, con juntas de contracción y dilatación. Vibrados y rodillados mecànicamente previa aplicaciòn de pavicron. Terminaciòn con alisadora mecànica.- INCLUYE: base selladora de Ho. Pobre de 5 cm.fck= 100 Kgr/cm², (dosaje: 1:3:6)	m²	340,00	206.000	70.040.000
11	Piso de canto rodado bicolor de 30x30	m²	88,00	92.000	8.096.000
12	Revoque filtrado de canteros, a dos capas con hidrófugo.	m²	24,00	36.000	864.000
13	Revoque de cordones con murocal.	m²	38,00	29.000	1.102.000
14	Fabricacion de tope de vehiculo de chapa nº 14 perfilada	uni	24,00	247.000	5.928.000
C)	***TRABAJOS DE PINTURA, EQUIPAMIENTO Y JARDINERIA***				
17	Pintura al agua de Cordones y canteros	m²	58,00	13.500	783.000
14	Pintura demarcatoria vehicular de alto trafico. s/ plano	m²	40,00	35.000	1.400.000
15	Provisión y colocación de pasto en panes	m²	42,00	28.000	1.176.000
D)	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
16	*Limpieza final*	Gl	1,00	2.400.000	2.400.000
TOTAL					**104.649.100**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAYACAN
Unid. Oper. de Contrataciòn

Diego Esteban Avalos
Responsable de la U.O.C.

LOTE 4

A)	***TRABAJOS PRELIMINARES***				
1	Marcación y replanteo	m²	398,00	1.900	756.200
2	Cartel de Obras, 2,00x2,00 impresión digit	un	1,00	1.350.000	1.350.000
3	Remoción de cordones prefabricados de H	ml	140,00	15.500	2.170.000
4	Demolición de Faros y bases de mamposteria existentes, con retiro de escombros.	m³	14,00	29.950	419.300
5	Desmonte de suelo, para pavimento de Ho.Ao.,profundidad=0,20 m., con retiro de materiales	m³	88,00	27.950	2.459.600
6	Excavación para cordones prefrabricados de Ho., profundidad=0,40 m.	ml	35,00	21.500	752.500
7	Excavación para canteros y topes de ruedas, profundidad=0,20 m.	m³	20,00	21.500	430.000
B)	***TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL***				
8	Muro de elevacion 0,15 m. con ladrillos comunes, para canteros con terminación en sardinel H= 0,60 m. y canteros del medio. H= 0,40 m.	m²	36,00	60.000	2.160.000
9	Contrapiso de cascote	m2	87,00	31.500	2.740.500
10	Carpeta de Hº Aº, esp=15 cm; fck= 180 kgr/cm², malla # Ø8 mm c/ 20 cm, con juntas de contracción y dilatación. Vibrados y rodillados mecànicamente previa aplicación de pavicron. Terminaciòn con alisadora mecànica.- INCLUYE: base selladora de Ho. Pobre de 5 cm.fck= 100 Kgr/cm², (dosaje: 1:3:6)	m²	330,00	205.000	67.650.000
11	Piso de canto rodado bicolor de 30x30	m²	110,00	92.000	10.120.000
12	Revoque filtrado de canteros, a dos capas con hidrófugo.	m²	24,00	36.000	864.000
13	Revoque de cordones con murocal.	m²	38,00	29.000	1.102.000
14	Fabricacion de tope de vehiculo de chapa nº 14 perfilada	uni	24,00	246.000	5.904.000
C)	***TRABAJOS DE PINTURA, EQUIPAMIENTO Y JARDINERIA***				
17	Pintura al agua de Cordones y canteros	m²	58,00	13.000	754.000
14	Pintura demarcatoria vehicular de alto trafico. s/ plano	m²	40,00	32.000	1.280.000
15	Provisión y colocación de pasto en panes	m²	42,00	26.500	1.113.000
D)	***LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA***				
16	*Limpieza final*	Gl	1,00	2.500.000	2.500.000
TOTAL					**104.525.100**

MUNICIPALIDAD SALTO DEL GUAIRA
Unid. Oper. de Contrataciones

Diego Esteban Avalos
Responsable de la U.O.C.