| TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES VARIAS EN EL CAMPAMENTO DISTRITAL Nº 9 - ACAHAY - DPTO. DE PARAGUARI | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 66/2017 - ID Nº 333.894 | | | | | PRECIO REFERENCIAL | | ING. JULIO CÉSAR GÓMEZ RODRIGUEZ | | |
| ÍT | CÓDIGO/ CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANT. | P. UNIT. (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | P. UNITARIO (IVA Incl.) | P. TOTAL (IVA Incl.) | Diferencia en % |
| 1 | 72103003-001 | Retiro de techo de chapa | Metros cuadrados | 95,00 | 7.450 | 707.750 | 7.260 | 689.700 | -2,55 |
| 2 | 72103003-001 | Retiro de techo bovedilla acceso | Metros cuadrados | 12,00 | 13.750 | 165.000 | 14.520 | 174.240 | 5,60 |
| 3 | 72103003-001 | Retiro de cielorraso con estructura | Metros cuadrados | 80,00 | 17.750 | 1.420.000 | 18.150 | 1.452.000 | 2,25 |
| 4 | 72103003-001 | Demolición de piso en el acceso | Metros cuadrados | 12,00 | 9.800 | 117.600 | 9.075 | 108.900 | -7,40 |
| 5 | 72103003-001 | Demolición de piso calcáreo en interior | Metros cuadrados | 82,00 | 9.800 | 803.600 | 9.075 | 744.150 | -7,40 |
| 6 | 72103003-001 | Demolición de zócalo calcáreo en interior | Metro lineal | 70,00 | 2.300 | 161.000 | 2.178 | 152.460 | -5,30 |
| 7 | 72103003-001 | Retiro de aberturas, con marco | Unidad | 5,00 | 52.450 | 262.250 | 48.400 | 242.000 | -7,72 |
| 8 | 72103003-001 | Demolición de azulejos en baño | Metros cuadrados | 13,00 | 9.800 | 127.400 | 9.075 | 117.975 | -7,40 |
| 9 | 72101601-002 | Colocación de cielorraso de P.V.C. interior y alero | Metros cuadrados | 110,00 | 80.700 | 8.877.000 | 84.700 | 9.317.000 | 4,96 |
| 10 | 72131601-007 | Reposición de techo (chapa trapezoidal tipo sandwich, con aislación intermedia prepintada con estructura de caño de 2"x 4" de pared reforzada).Incluye techo de acceso | Metros cuadrados | 113,00 | 336.250 | 37.996.250 | 338.800 | 38.284.400 | 0,76 |
| 11 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote de 0.10 m.(1/4:1:4:6) Para piso perimetral y de acceso | Metros cuadrados | 50,00 | 45.090 | 2.254.500 | 36.300 | 1.815.000 | -19,49 |
| 12 | 72131601-009 | Piso perimetral y de acceso, de baldosón de Hº (0.40x0.40x0.03m.),en 4 lados, incluye carpeta impermeabilizante de 3 cm.sobre contrapiso. | Metros cuadrados | 50,00 | 104.350 | 5.217.500 | 96.800 | 4.840.000 | -7,24 |
| 13 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico en interior | Metros cuadrados | 80,00 | 26.850 | 2.148.000 | 21.780 | 1.742.400 | -18,88 |
| 14 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso cerámico P.I.5 (interior) | Metros cuadrados | 80,00 | 87.400 | 6.992.000 | 84.700 | 6.776.000 | -3,09 |
| 15 | 72131601-009 | Colocación de zócalo cerámico - interior | Metro lineal | 70,00 | 28.300 | 1.981.000 | 24.200 | 1.694.000 | -14,49 |
| 16 | 72131601-005 | Mampostería de 0,15 para nivel de techo | Metros cuadrados | 7,00 | 97.450 | 682.150 | 96.800 | 677.600 | -0,67 |
| 17 | 72131601-005 | Mampostería para cierre parcial de aberturas | Metros cuadrados | 5,00 | 97.450 | 487.250 | 96.800 | 484.000 | -0,67 |
| 18 | 72131601-005 | Envarillado perimetral de pared existente, para rajaduras, varilla ø8, 2und. | Metro lineal | 70,00 | 22.200 | 1.554.000 | 24.200 | 1.694.000 | 9,01 |
| 19 | 72131601-008 | Revoque exterior con hidrófugo | Metros cuadrados | 117,00 | 30.250 | 3.539.250 | 32.670 | 3.822.390 | 8,00 |
| 20 | 72131601-008 | Revoque de mampostería interior | Metros cuadrados | 12,00 | 28.250 | 339.000 | 30.250 | 363.000 | 7,08 |
| 21 | 72131601-010 | Aberturas de vidrio templado de 1.50x1.10m - color | Unidad | 5,00 | 918.600 | 4.593.000 | 998.250 | 4.991.250 | 8,67 |
| 22 | 72131601-010 | Aberuras de vidrio templado de 1.00 x1.00m - incoloro | Unidad | 1,00 | 618.700 | 618.700 | 635.250 | 635.250 | 2,67 |
| 23 | 72131601-010 | Reposición de puertas placas de guatambú (0.80x2.10) | Unidad | 3,00 | 374.350 | 1.123.050 | 363.000 | 1.089.000 | -3,03 |
| 24 | 72131601-010 | Puertas tablero 0.90 x 2.10m., de cedro | Unidad | 3,00 | 1.423.400 | 4.270.200 | 1.452.000 | 4.356.000 | 2,01 |
| 25 | 72131601-010 | Rejas metálicas de ventanas | Metros cuadrados | 8,00 | 295.900 | 2.367.200 | 326.700 | 2.613.600 | 10,41 |
| 26 | 72131601-011 | Mantenimiento sanitario (cambio de artefactos y de griferia,cambio tapa de inodoro, colocación de espejo, cambio de cisterna) | Unidad | 1,00 | 1.076.000 | 1.076.000 | 1.149.500 | 1.149.500 | 6,83 |
| 27 | 72131601-011 | Desagüe pluvial registros de 0.30x0.30m. con tapa tipo | Unidad | 6,00 | 220.600 | 1.323.600 | 193.600 | 1.161.600 | -12,24 |
| 28 | 72131601-011 | Desagüe con caño PVC de 100" pluvial | Metro lineal | 30,00 | 39.100 | 1.173.000 | 36.300 | 1.089.000 | -7,16 |
| 29 | 72102508-003 | Provisión y colocación de azulejos piso pared (SSHH) | Metros cuadrados | 13,00 | 87.400 | 1.136.200 | 84.700 | 1.101.100 | -3,09 |
| 30 | 72131601-012 | Pintura exterior de paredes al látex con enduido | Metros cuadrados | 115,00 | 41.200 | 4.738.000 | 36.300 | 4.174.500 | -11,89 |
| 31 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes al látex con enduido | Metros cuadrados | 170,00 | 37.650 | 6.400.500 | 30.250 | 5.142.500 | -19,65 |
| 32 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera puertas con pintura sintética y antitermita | Metros cuadrados | 25,00 | 39.150 | 978.750 | 30.250 | 756.250 | -22,73 |
| 33 | 72131601-012 | Pintura de canaletas con esmalte sintético y antióxido | Metro lineal | 59,00 | 23.500 | 1.386.500 | 18.150 | 1.070.850 | -22,77 |
| 34 | 72131601-012 | Pintura de balancines con esmalte sintético y antióxido | Metros cuadrados | 1,00 | 37.000 | 37.000 | 30.250 | 30.250 | -18,24 |
| 35 | 72131601-012 | Pintura de rejas metálicas con esmalte sintético y antióxido | Metros cuadrados | 16,00 | 37.000 | 592.000 | 30.250 | 484.000 | -18,24 |
| 36 | 72131601-001 | Instalación eléctrica (cables, tomas, puntos, cambio de llaves en tablero, equipos de iluminación 2x40W) bocas=unidad | Unidad | 40,00 | 97.600 | 3.904.000 | 90.750 | 3.630.000 | -7,02 |
| 37 | 40101604-001 | Provisión y colocación de ventiladores de techo | Unidad | 4,00 | 430.400 | 1.721.600 | 423.500 | 1.694.000 | -1,60 |
| 38 | 72101603-002 | Colocación de canaletas y caño de bajada chapa N° 26 | Metro lineal | 52,00 | 74.000 | 3.848.000 | 66.550 | 3.460.600 | -10,07 |
| 39 | 72101603-002 | Canaleta limahoya chapa N°26 | Metro lineal | 7,00 | 80.700 | 564.900 | 72.600 | 508.200 | -10,04 |
| 40 | 46191601-001 | Extintores portatiles con gas ecológico Tipo ABC de 4kg. | Unidad | 1,00 | 739.750 | 739.750 | 726.000 | 726.000 | -1,86 |
| 41 | 72102103-001 | Fumigación área oficina y área perimetral barrera de protección exterior antitermita | Metro lineal | 60,00 | 47.080 | 2.824.800 | 42.350 | 2.541.000 | -10,05 |
| 42 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombro | Unidad Medida Global | 1,00 | 538.000 | 538.000 | 484.000 | 484.000 | -10,04 |
| 43 | 72103003-001 | Retiro de techo de chapa | Metros cuadrados | 65,00 | 7.450 | 484.250 | 7.260 | 471.900 | -2,55 |
| 44 | 72103003-001 | Retiro de cielorraso de machimbre | Metros cuadrados | 55,00 | 17.750 | 976.250 | 18.150 | 998.250 | 2,25 |
| 45 | 72103003-001 | Retiro de azulejos, en baño | Metros cuadrados | 9,00 | 9.800 | 88.200 | 9.075 | 81.675 | -7,40 |
| 46 | 72103003-001 | Retiro de aberturas (marcos y ventanas) | Unidad | 2,00 | 52.400 | 104.800 | 48.400 | 96.800 | -7,63 |
| 47 | 72103003-001 | Retiro de lavadero exterior | Unidad | 1,00 | 201.750 | 201.750 | 181.500 | 181.500 | -10,04 |
| 48 | 72131601-007 | Reposición de techo (chapa trapezoidal prepintada tipo sandwich con aislación intermedia con estructura de caño de 2"x 4"de pared reforzada) | Metros cuadrados | 60,00 | 336.250 | 20.175.000 | 338.800 | 20.328.000 | 0,76 |
| 49 | 72101601-002 | Cielorraso de P.V.C. Interior y en alero | Metros cuadrados | 60,00 | 80.700 | 4.842.000 | 84.700 | 5.082.000 | 4,96 |
| 50 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote de 10 cm.,para piso perimetral. | Metros cuadrados | 25,00 | 45.090 | 1.127.250 | 36.300 | 907.500 | -19,49 |
| 51 | 72131601-009 | Piso perimetral, de baldosón de Hº (0.40x0.40x0.03m.),en 4 lados, incluye carpeta impermeabilizante de 3 cm.sobre contrapiso. | Metros cuadrados | 25,00 | 104.300 | 2.607.500 | 96.800 | 2.420.000 | -7,19 |
| 52 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote de 10 cm.(1/4:1:4:6) (interno) | Metros cuadrados | 45,00 | 45.000 | 2.025.000 | 36.300 | 1.633.500 | -19,33 |
| 53 | 72131601-009 | Piso interno cerámico P.I. 5 | Metros cuadrados | 45,00 | 87.400 | 3.933.000 | 84.700 | 3.811.500 | -3,09 |
| 54 | 72102508-003 | Colocación de azulejos piso pared, en baño | Metros cuadrados | 9,00 | 87.400 | 786.600 | 84.700 | 762.300 | -3,09 |
| 55 | 72131601-008 | Revoque interior de paredes, área de pared descubierta por cielorraso extraído (1:4:12) | Metros cuadrados | 12,00 | 30.300 | 363.600 | 30.250 | 363.000 | -0,17 |
| 56 | 72131601-008 | Revoque exterior con hidrófugo | Metros cuadrados | 65,00 | 30.300 | 1.969.500 | 30.250 | 1.966.250 | -0,17 |
| 57 | 72131601-005 | Mampostería de 0.15m. para nivel de techo | Metros cuadrados | 7,00 | 97.450 | 682.150 | 96.800 | 677.600 | -0,67 |
| 58 | 72131601-005 | Mampostería para cierre de aberturas | Unidad | 3,00 | 97.450 | 292.350 | 96.800 | 290.400 | -0,67 |
| 59 | 72131601-005 | Envarillado perimetral de pared existente, para rajaduras, 2u. de varillas ø8 | Metro lineal | 60,00 | 22.200 | 1.332.000 | 24.200 | 1.452.000 | 9,01 |
| 60 | 72131601-010 | Colocación de ventanas de vidrio templado de 1.50x1.10 con marcos metálicos | Unidad | 2,00 | 918.600 | 1.837.200 | 998.250 | 1.996.500 | 8,67 |
| 61 | 72131601-010 | Reposición de puertas placas de guatambú (0.80x2.10) | Unidad | 1,00 | 374.400 | 374.400 | 363.000 | 363.000 | -3,04 |

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.C.P.

Arq. Jorge N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.C.P.
M.O.P.C.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 72131601-010 | Provisión de puertas tableros 0,80x2,10m. de cedro | Unidad | 2,00 | 1.423.500 | 2.847.000 | 1.452.000 | 2.904.000 | 2,00 |
| 63 | 72131601-011 | Reposición de artefactos (baño) con grifería | Unidad | 1,00 | 1.076.000 | 1.076.000 | 1.149.500 | 1.149.500 | 6,83 |
| 64 | 72131601-011 | Registros pluviales de 0.30x0.30m. con tapa tipo rejilla | Unidad | 4,00 | 220.600 | 882.400 | 193.600 | 774.400 | -12,24 |
| 65 | 72131601-011 | Caños de desagüe pluvial de 100mm. , PVC | Metro lineal | 35,00 | 39.100 | 1.368.500 | 36.300 | 1.270.500 | -7,16 |
| 66 | 72101603-002 | Canaletas y caños de bajada, de 0.40m.de desarrollo de chapas N° 26 | Metro lineal | 34,00 | 74.000 | 2.516.000 | 60.500 | 2.057.000 | -18,24 |
| 67 | 72131601-012 | Pintura exterior de paredes al látex con enduído | Metros cuadrados | 80,00 | 41.200 | 3.296.000 | 36.300 | 2.904.000 | -11,89 |
| 68 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes al látex con enduído | Metros cuadrados | 110,00 | 37.650 | 4.141.500 | 30.250 | 3.327.500 | -19,65 |
| 69 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera puertas con esmalte sintético y producto antitermitas | Metros cuadrados | 13,00 | 39.150 | 508.950 | 30.250 | 393.250 | -22,73 |
| 70 | 72131601-012 | Pintura de balancines con antióxido y esmalte sintético | Metros cuadrados | 1,00 | 37.000 | 37.000 | 30.250 | 30.250 | -18,24 |
| 71 | 72131601-012 | Pintura de canaletas con antióxido esmalte sintético. | Metro lineal | 34,00 | 23.500 | 799.000 | 18.150 | 617.100 | -22,77 |
| 72 | 72131601-001 | Instalación eléctrica (cambio de cableado, llave tablero, puntos, tomas, equipos) boca = unidad | Unidad | 30,00 | 97.600 | 2.928.000 | 90.750 | 2.722.500 | -7,02 |
| 73 | 72131601-001 | Reacondicionamiento de la instalación de AA, retiro de aparato y reposición (equipo nuevo split de 12.000 BTU) | Unidad | 2,00 | 4.707.500 | 9.415.000 | 4.235.000 | 8.470.000 | -10,04 |
| 74 | 40101604-001 | Provisión y colocación de 2 ventiladores de techo | Unidad | 2,00 | 430.400 | 860.800 | 423.500 | 847.000 | -1,60 |
| 75 | 46191601-001 | Extintores portátil con gas ecológico Tipo ABC de 4kg. | Unidad | 1,00 | 739.750 | 739.750 | 726.000 | 726.000 | -1,86 |
| 76 | 72102103-001 | Fumigación área oficina y área perimetral barrera de protección exterior antitermita | Metro lineal | 40,00 | 47.000 | 1.880.000 | 42.350 | 1.694.000 | -9,89 |
| 77 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1,00 | 538.000 | 538.000 | 544.500 | 544.500 | 1,21 |
| 78 | 72131601-002 | Cartel de obra de 1.40 x 2.80m. con marco metálico y lona, colocado. | Metros cuadrados | 4,00 | 874.250 | 3.497.000 | 786.500 | 3.146.000 | -10,04 |
| 79 | 72131601-002 | Obrador | Unidad | 1,00 | 2.690.000 | 2.690.000 | 2.420.000 | 2.420.000 | -10,04 |
| 80 | 72131601-001 | Instalación eléctrica nueva cableado, llaves termonagnéticas con columnas simples de H° de 4,00 mts, iluminación tipo exterior | Unidad | 6,00 | 6.456.000 | 38.736.000 | 5.445.000 | 32.670.000 | -15,66 |
| 81 | 30171505-9999 | Portón de acceso colocado y pintado con esmalte y antióxido, de 5.00 x 2.40m.con caño de 2" y 4" ,con alambre reforzado de 1,5". con 2 pilares de hormigón 0.30x0.30m.y dados de Hº de 0.80x0.80x0.80m. | Metros cuadrados | 12,00 | 739.750 | 8.877.000 | 605.000 | 7.260.000 | -18,22 |
| 82 | 72101703-007 | Limpieza del terreno y desgrose de suelo de h=0,20m. en la trayectoria lineal del cercado y 1,00m. de ancho. | Metros cuadrados | 1.000,00 | 6.000 | 6.000.000 | 5.445 | 5.445.000 | -9,25 |
| 83 | 72101703-007 | Desmonte del cercado de tejido de alambre existente, con sus respectivos postes. | Metro lineal | 1.000,00 | 4.000 | 4.000.000 | 3.630 | 3.630.000 | -9,25 |
| 84 | 72101703-007 | Base de PBC.de altura promedio: h=0,60m y ancho de 0,30m. | Metros cúbicos | 180,00 | 411.900 | 74.142.000 | 363.000 | 65.340.000 | -11,87 |
| 85 | 72101703-007 | Tejido de alambre rombo de 2"x2" de 2 mts de altura c/ 4 tensores de alambre dentro del tejido c/ pilares de h° c/ cabezal curvo de 3 mts de largo cada 2,70 mts.- empotrados en un dado de hormigon de 0.40x0.40x0.50 y 3 hilos de púa por cabezal con postes esquineros y postes oblicuos cada 30mts- | Metro lineal | 1.000,00 | 134.500 | 134.500.000 | 121.000 | 121.000.000 | -10,04 |
| 86 | 72131601-013 | Limpieza final área cercado perimetral | Unidad Medida Global | 1,00 | 1.008.750 | 1.008.750 | 968.000 | 968.000 | -4,04 |
| 87 | 72102303-998 | Limpieza de tanque elevado y cañerias (desagote de tanque, limpieza con productos anti-moho, reposición de revoque interior, pintura hidrófuga interna especial para tanque, pintura externa a la cal) | Unidad | 1,00 | 4.035.000 | 4.035.000 | 4.235.000 | 4.235.000 | 4,96 |
| 88 | 72102303-998 | Equipamiento electromecánico e hidraúlico de una bomba sumergible. Colocado. | Unidad | 1,00 | 20.175.000 | 20.175.000 | 18.150.000 | 18.150.000 | -10,04 |
| 89 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta | Metros cúbicos | 2,00 | 411.900 | 823.800 | 363.000 | 726.000 | -11,87 |
| 90 | 72131601-005 | Muro de nivelación de 0.30m. | Metros cuadrados | 2,20 | 185.000 | 407.000 | 163.350 | 359.370 | -11,70 |
| 91 | 72131601-005 | Mamposteria de ladrillo común de 0.15m. | Metros cuadrados | 4,00 | 97.450 | 389.800 | 96.800 | 387.200 | -0,67 |
| 92 | 72131601-006 | Aislación horizontal de 0.30m.con asfalto,3 caras | Metro lineal | 15,00 | 29.800 | 447.000 | 24.200 | 363.000 | -18,79 |
| 93 | 72131601-008 | Revoque exterior de paredes con hidrófugo | Metros cuadrados | 30,00 | 30.300 | 909.000 | 32.670 | 980.100 | 7,82 |
| 94 | 72131601-008 | Revoque interior de paredes con hidrófugo | Metros cuadrados | 30,00 | 30.300 | 909.000 | 32.670 | 980.100 | 7,82 |
| 95 | 72131601-009 | Contrapiso de 0.10m.(1/4:1:4:6) interior | Metros cuadrados | 11,00 | 45.100 | 496.100 | 36.300 | 399.300 | -19,51 |
| 96 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 11,00 | 26.850 | 295.350 | 21.780 | 239.580 | -18,88 |
| 97 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso - interior cerámico P.I.5 | Metros cuadrados | 11,00 | 87.400 | 961.400 | 84.700 | 931.700 | -3,09 |
| 98 | 72131601-009 | Provisión y colocación de zócalo cerámico | Metro lineal | 22,00 | 28.350 | 623.700 | 24.200 | 532.400 | -14,64 |
| 99 | 72131601-007 | Techo de chapa trapezoidal tipo sandwich, con aislación interna y estructura metalica de caño de 2"x 4" con pared reforzada | Metros cuadrados | 12,60 | 336.250 | 4.236.750 | 338.800 | 4.268.880 | 0,76 |
| 100 | 72101603-002 | Canaletas y caños de bajada, de 0.40m.de desarrollo | Metro lineal | 12,00 | 74.000 | 888.000 | 66.550 | 798.600 | -10,07 |
| 101 | 72131601-010 | Puerta de chapa doblada y marco cajón | Metros cuadrados | 2,20 | 767.500 | 1.688.500 | 847.000 | 1.863.400 | 10,36 |
| 102 | 72131601-010 | Provisión y colococación de balancín de 0.60x0.60m | Metros cuadrados | 1,50 | 176.000 | 264.000 | 181.500 | 272.250 | 3,13 |
| 103 | 72102602-004 | Reposición vidrio de 4 mm. | Metros cuadrados | 2,00 | 147.950 | 295.900 | 157.300 | 314.600 | 6,32 |
| 104 | 72131601-012 | Pintura exterior e interior de paredes al látex con enduído | Metros cuadrados | 60,00 | 41.200 | 2.472.000 | 36.300 | 2.178.000 | -11,89 |
| 105 | 72131601-012 | Pintura de abertura metálica al esmalte sintético | Metros cuadrados | 6,50 | 37.000 | 240.500 | 30.250 | 196.625 | -18,24 |
| 106 | 72131601-001 | Instalación eléctrica (luces y tomas) | Unidad | 10,00 | 97.600 | 976.000 | 90.750 | 907.500 | -7,02 |
| 107 | 72131601-009 | Piso de Hormigón Armado de 0.12m. | Metros cuadrados | 110,00 | 129.300 | 14.223.000 | 121.000 | 13.310.000 | -6,42 |
| 108 | 72131601-007 | Cambio de chapa con material idem al existente | Metros cuadrados | 22,00 | 69.700 | 1.533.400 | 66.550 | 1.464.100 | -4,52 |
| 109 | 72131601-001 | Mantenimiento de la instalación eléctrica y provisión de 6 focos de alta iluminación (reposición de cables, de llaves temomagnéticas) | Unidad Medida Global | 1,00 | 3.766.000 | 3.766.000 | 3.630.000 | 3.630.000 | -3,61 |
| 110 | 72131601-012 | Pintura de pilares con esmalte sintético y de cenefa | Metros cuadrados | 30,00 | 37.000 | 1.110.000 | 36.300 | 1.089.000 | -1,89 |
| 111 | 46191601-001 | Extintores portátil con espuma de 4kg. | Unidad | 1,00 | 739.750 | 739.750 | 726.000 | 726.000 | -1,86 |
| 112 | 72103003-001 | Retiro de techo de tejas | Metros cuadrados | 17,00 | 13.400 | 227.800 | 14.520 | 246.840 | 8,36 |
| 113 | 72103003-001 | Retiro de puerta | Unidad | 1,00 | 26.200 | 26.200 | 24.200 | 24.200 | -7,63 |
| 114 | 72103003-001 | Retiro de marco | Unidad | 1,00 | 26.200 | 26.200 | 24.200 | 24.200 | -7,63 |
| 115 | 72131601-007 | Techo de chapa trapezoidal tipo sandwich, con aislacion interna y estructura metálica de caño de 2"x 4" con pared reforzada | Metros cuadrados | 17,00 | 336.250 | 5.716.250 | 338.800 | 5.759.600 | 0,76 |
| 116 | 72101601-002 | Colocación de cielorraso de P.V.C. | Metros cuadrados | 12,00 | 80.700 | 968.400 | 84.700 | 1.016.400 | 4,96 |
| 117 | 72131601-012 | Pintura exterior al látex con enduido | Metros cuadrados | 40,00 | 41.200 | 1.648.000 | 36.300 | 1.452.000 | -11,89 |
| 118 | 72131601-012 | Pintura interior al látex con enduido | Metros cuadrados | 40,00 | 37.650 | 1.506.000 | 30.250 | 1.210.000 | -19,65 |
| 119 | 72131601-012 | Pintura aberturas metálicas con esmalte sintético y antióxido | Metros cuadrados | 6,00 | 37.000 | 222.000 | 30.250 | 181.500 | -18,24 |
| 120 | 72131601-012 | Pintura de techo al barniz | Metros cuadrados | 20,00 | 26.700 | 534.000 | 21.780 | 435.600 | -18,43 |
| 121 | 72131601-010 | Puerta en chapa plegada de 0.80x2.10m. | Unidad | 1,00 | 877.100 | 877.100 | 847.000 | 847.000 | -3,43 |
| 122 | 72131601-009 | Contrapiso de 0.10m.(1/4:1:4:6) | Metros cuadrados | 20,00 | 45.100 | 902.000 | 36.300 | 726.000 | -19,51 |
| 123 | 72131601-009 | Piso de baldosón de Hº (0.40x0.40x0.03m.),incluye carpeta impermeabilizante de 3 cm.sobre contrapiso. | Metros cuadrados | 20,00 | 104.350 | 2.087.000 | 96.800 | 1.936.000 | -7,24 |

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.O.P.

Arq. José N. [illegible]wetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 40101604-001 | Provisión y colocación de 1 ventilador | Unidad | 1,00 | 430.400 | 430.400 | 423.500 | 423.500 | -1,60 |
| 125 | 72131601-001 | Instalación eléctrica de luces y tomas (bocas = unidad) | Unidad | 6,00 | 97.600 | 585.600 | 90.750 | 544.500 | -7,02 |
| 126 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta 6x0,40x0.60m. | Metros cúbicos | 2,00 | 411.900 | 823.800 | 363.000 | 726.000 | -11,87 |
| 127 | 72131601-005 | Nivelación de 0.30 con ladrillo común | Metros cuadrados | 1,50 | 180.400 | 270.600 | 163.350 | 245.025 | -9,45 |
| 128 | 72131601-005 | Pared de mampostería de 0.15 de ladrillo común | Metros cuadrados | 15,00 | 97.450 | 1.461.750 | 96.800 | 1.452.000 | -0,67 |
| 129 | 72131601-006 | Aislación horizontal de 0.30m.con asfalto,3 caras | Metro lineal | 6,00 | 29.800 | 178.800 | 24.200 | 145.200 | -18,79 |
| 130 | 72131601-009 | Contrapiso de 0.10m.(1/4:1:4:6) | Metros cuadrados | 6,00 | 45.000 | 270.000 | 36.300 | 217.800 | -19,33 |
| 131 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 6,00 | 26.850 | 161.100 | 24.200 | 145.200 | -9,87 |
| 132 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso cerámico P.I.5 | Metros cuadrados | 6,00 | 87.400 | 524.400 | 84.700 | 508.200 | -3,09 |
| 133 | 72131601-008 | Revoques de pared con hidrófugo | Metros cuadrados | 59,00 | 30.300 | 1.787.700 | 32.670 | 1.927.530 | 7,82 |
| 134 | 72131601-010 | Colocación de balancin de 0.40x0.40 m. | Unidad | 1,00 | 176.000 | 176.000 | 181.500 | 181.500 | 3,13 |
| 135 | 72131601-010 | Marco recto de 0.15m de espesor,de 0.70x2.10m.de ybyrapytâ. | Unidad | 1,00 | 273.400 | 273.400 | 266.200 | 266.200 | -2,63 |
| 136 | 72131601-010 | Puerta placa de guatambú de 0.70x2.10m. | Unidad | 1,00 | 374.400 | 374.400 | 363.000 | 363.000 | -3,04 |
| 137 | 72102602-004 | Provisión y colocación de vidrio de 4 mm | Metros cuadrados | 1,00 | 147.950 | 147.950 | 157.300 | 157.300 | 6,32 |
| 138 | 72131601-011 | Instalación de agua fria con caño P.V.C. | Unidad | 1,00 | 793.550 | 793.550 | 605.000 | 605.000 | -23,76 |
| 139 | 72131601-011 | Instalación de desagüe sanitario con caño P.V.C. | Unidad | 1,00 | 447.700 | 447.700 | 484.000 | 484.000 | 8,11 |
| 140 | 72131601-011 | Pozo ciego diámetro 1.50m y h = 3.00m | Unidad | 1,00 | 2.579.200 | 2.579.200 | 2.662.000 | 2.662.000 | 3,21 |
| 141 | 72131601-011 | Cámara séptica de 1x1,20x1,60m. | Unidad | 1,00 | 1.690.500 | 1.690.500 | 1.573.000 | 1.573.000 | -6,95 |
| 142 | 72131601-011 | Registro sanitario de 0.40x0.40x0.40m. | Unidad | 1,00 | 272.600 | 272.600 | 242.000 | 242.000 | -11,23 |
| 143 | 72131601-011 | Artefactos y grifería ( inodoro, ducha, lavamanos) | Unidad | 1,00 | 1.215.500 | 1.215.500 | 1.210.000 | 1.210.000 | -0,45 |
| 144 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera puertas con pintura sintética y antitermita | Metros cuadrados | 4,00 | 39.100 | 156.400 | 30.250 | 121.000 | -22,63 |
| 145 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas con antióxido y pintura sintética | Metros cuadrados | 1,00 | 37.000 | 37.000 | 30.250 | 30.250 | -18,24 |
| 146 | 72131601-001 | Instalación eléctrica, luces y tomas (bocas = unidad) | Unidad | 8,00 | 97.600 | 780.800 | 90.750 | 726.000 | -7,02 |
| 147 | 72102508-003 | Colocación de azulejos, piso pared, altura 1.80m | Metros cuadrados | 22,00 | 87.400 | 1.922.800 | 84.700 | 1.863.400 | -3,09 |
| 148 | 72131601-007 | Techo de chapa trapezoidal tipo sandwich, con aislación intema y estructura metalica de caño de 2"x 4" con pared reforzada | Metros cuadrados | 6,00 | 336.250 | 2.017.500 | 338.800 | 2.032.800 | 0,76 |
| 149 | 72131601-013 | Limpieza final área obra y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1,00 | 538.000 | 538.000 | 605.000 | 605.000 | 12,45 |
| 150 | 72103003-001 | Desmonte de chapas con estructura | Metros cuadrados | 135,00 | 7.450 | 1.005.750 | 7.865 | 1.061.775 | 5,57 |
| 151 | 72103003-001 | Demolición de mampostería | Metros cuadrados | 30,00 | 13.100 | 393.000 | 14.520 | 435.600 | 10,84 |
| 152 | 72103003-001 | Retiro de puertas metálicas | Unidad | 2,00 | 26.200 | 52.400 | 24.200 | 48.400 | -7,63 |
| 153 | 72103003-001 | Retiro de marcos metálicas | Unidad | 2,00 | 26.200 | 52.400 | 24.200 | 48.400 | -7,63 |
| 154 | 72103003-001 | Retiro ventanas (balancines) | Unidad | 1,00 | 26.200 | 26.200 | 24.200 | 24.200 | -7,63 |
| 155 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta 0.60x0.80m | Metros cúbicos | 5,00 | 411.900 | 2.059.500 | 363.000 | 1.815.000 | -11,87 |
| 156 | 72131601-005 | Nivelación de 0,45m | Metros cuadrados | 1,50 | 265.600 | 398.400 | 242.000 | 363.000 | -8,89 |
| 157 | 72131601-005 | Mampostería de 0.30m.(1:2:10) | Metros cuadrados | 45,00 | 173.200 | 7.794.000 | 163.350 | 7.350.750 | -5,69 |
| 158 | 72131601-005 | Envarillado 4 varillas de ø8, pared nueva. 2u. x hilada | Metro lineal | 15,00 | 22.200 | 333.000 | 24.200 | 363.000 | 9,01 |
| 159 | 72131601-005 | Construcción de batea de mampostería armada de 0.30m.de 1.80m.de largo x 0.70m de ancho y h=1.00m. | Metros cuadrados | 2,50 | 178.800 | 447.000 | 181.500 | 453.750 | 1,51 |
| 160 | 72131601-005 | Envarillado perimetral, de pared existente con varillas del ø 8 | Metro lineal | 20,00 | 22.200 | 444.000 | 24.200 | 484.000 | 9,01 |
| 161 | 72131601-006 | Aislación horizontal de 0.30m.con asfalto,3 caras | Metro lineal | 10,00 | 29.800 | 298.000 | 24.200 | 242.000 | -18,79 |
| 162 | 72131601-008 | Revoque de paredes con hidrófugo | Metros cuadrados | 90,00 | 30.300 | 2.727.000 | 32.670 | 2.940.300 | 7,82 |
| 163 | 72131601-008 | Revoque interior de batea con hidrófugo | Metros cuadrados | 4,00 | 30.300 | 121.200 | 32.670 | 130.680 | 7,82 |
| 164 | 72131601-008 | Revoque exterior de batea con hidrófugo | Metros cuadrados | 4,00 | 30.300 | 121.200 | 32.670 | 130.680 | 7,82 |
| 165 | 72131601-009 | Piso de baldosa calcárea | Metros cuadrados | 50,00 | 84.000 | 4.200.000 | 72.600 | 3.630.000 | -13,57 |
| 166 | 72131601-009 | Zocalo calcáreo | Metro lineal | 45,00 | 28.300 | 1.273.500 | 24.200 | 1.089.000 | -14,49 |
| 167 | 72131601-009 | Contrapiso de 10cm.(1/4:1:4:6) para piso del compresor | Metros cuadrados | 9,00 | 45.000 | 405.000 | 36.300 | 326.700 | -19,33 |
| 168 | 72131601-009 | Piso de alisada de cemento para compresor | Metros cuadrados | 9,00 | 43.000 | 387.000 | 33.000 | 297.000 | -23,26 |
| 169 | 72131601-007 | Techo con chapa trapezoidal con estructura de perfiles reticuladas y pilares del mismo tipo | Metros cuadrados | 100,00 | 255.550 | 25.555.000 | 242.000 | 24.200.000 | -5,30 |
| 170 | 72131601-007 | Techo de chapa trapezoidal tipo sanwich, con aislación intermedia sobre estructura metalica de caño de 2"x 4" con pared reforzada | Metros cuadrados | 50,00 | 336.250 | 16.812.500 | 338.800 | 16.940.000 | 0,76 |
| 171 | 72131601-007 | Techo para compresor de chapa N° 28 sobre estructura metálica | Metros cuadrados | 9,00 | 132.000 | 1.188.000 | 133.100 | 1.197.900 | 0,83 |
| 172 | 72131601-004 | Dados de H°A° de 0.60x0.60x1.10 m.para base de pilares | Metros cúbicos | 4,50 | 1.711.200 | 7.700.400 | 1.815.000 | 8.167.500 | 6,07 |
| 173 | 72131601-012 | Pintura de ladrillo visto exterior con silicona | Metros cuadrados | 122,00 | 15.600 | 1.903.200 | 15.125 | 1.845.250 | -3,04 |
| 174 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes al látex sin enduído | Metros cuadrados | 210,00 | 19.100 | 4.011.000 | 18.150 | 3.811.500 | -4,97 |
| 175 | 72131601-012 | Pintura de estructura metálica de techo y pilares con esmalte sintético | Metros cuadrados | 135,00 | 37.000 | 4.995.000 | 30.250 | 4.083.750 | -18,24 |
| 176 | 72131601-012 | Pintura de balancines y puertas metálicas con esmalte sintético y antióxido | Metros cuadrados | 11,00 | 37.000 | 407.000 | 30.250 | 332.750 | -18,24 |
| 177 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y caños de bajada con pintura sintética y antióxido | Metro lineal | 80,00 | 23.500 | 1.880.000 | 21.780 | 1.742.400 | -7,32 |
| 178 | 72131601-010 | Provisión y colocación de puertas de 1.00mx2.10m de chapa plegada con marco incluído | Unidad | 2,00 | 1.143.250 | 2.286.500 | 1.089.000 | 2.178.000 | -4,75 |
| 179 | 72131601-010 | Provisión y colocación de puerta de 1.50mx2.10m de chapa plegada con marco incluído | Unidad | 2,00 | 1.368.200 | 2.736.400 | 1.452.000 | 2.904.000 | 6,12 |
| 180 | 72131601-010 | Provisión y colocación de balancin (1.30mx1m) | Unidad | 1,00 | 336.250 | 336.250 | 363.000 | 363.000 | 7,95 |
| 181 | 72102602-004 | Provisión y colocación de vidrio cristal transparente de 4 mm | Metros cuadrados | 8,00 | 147.950 | 1.183.600 | 157.300 | 1.258.400 | 6,32 |
| 182 | 72131601-001 | Instalación eléctrica luces y bocas (boca = unidad) | Unidad | 26,00 | 97.600 | 2.537.600 | 90.750 | 2.359.500 | -7,02 |
| 183 | 72131601-001 | Provisión y colocación de compresor de 160 PSI | Unidad Medida Global | 1,00 | 6.725.000 | 6.725.000 | 6.655.000 | 6.655.000 | -1,04 |
| 184 | 72101603-002 | Colocación de caños de bajada y canaletas chapas N°26 | Metro lineal | 80,00 | 74.000 | 5.920.000 | 72.600 | 5.808.000 | -1,89 |
| 185 | 72131601-011 | Registros pluviales de 0.30 x0.30 m.con rejillas | Unidad | 6,00 | 220.600 | 1.323.600 | 193.600 | 1.161.600 | -12,24 |
| 186 | 72131601-011 | Desagüe pluvial con caño PVC de 100mm. | Metro lineal | 55,00 | 39.100 | 2.150.500 | 36.300 | 1.996.500 | -7,16 |
| 187 | 72131601-011 | Instalación de agua | Unidad | 1,00 | 107.600 | 107.600 | 121.000 | 121.000 | 12,45 |
| 188 | 72102508-003 | Colocación de azulejos blancos h=1.80m.para guarda batea | Metros cuadrados | 2,00 | 87.400 | 174.800 | 84.700 | 169.400 | -3,09 |
| 189 | 46191601-001 | Extintores Portátil con gas EcológicoTipo ABC de 4kg. | Unidad | 1,00 | 739.750 | 739.750 | 726.000 | 726.000 | -1,86 |
| 190 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombro | Unidad Medida Global | 1,00 | 538.000 | 538.000 | 605.000 | 605.000 | 12,45 |
| 191 | 72131601-005 | Envarillado de paredes existentes,varilla ø8, todo el bloque,sólo en rajaduras | Metro lineal | 25,00 | 22.200 | 555.000 | 24.200 | 605.000 | 9,01 |
| 192 | 72131601-004 | Zapatas de H°A° Cant. 12u (0.60x0.60x0.80)m (perimetral/exterior) | Metros cúbicos | 4,00 | 1.756.400 | 7.025.600 | 1.815.000 | 7.260.000 | 3,34 |
| 193 | 72131601-004 | Pilares de hormigón (perimetral/exterior) h=5.00m.libres. | Metros cúbicos | 6,00 | 2.098.200 | 12.589.200 | 2.057.000 | 12.342.000 | -1,96 |

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - P.O.P.

Arq. José N. Aponte

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 72103003-001 | Desmonte de chapas con estructura | Metros cuadrados | 140,00 | 13.450 | 1.883.000 | 14.520 | 2.032.800 | 7,96 |
| 195 | 72103003-001 | Retiro de ventanas, con marco | Unidad | 3,00 | 52.450 | 157.350 | 48.400 | 145.200 | -7,72 |
| 196 | 72103003-001 | Retiro de puertas | Unidad | 4,00 | 26.200 | 104.800 | 24.200 | 96.800 | -7,63 |
| 197 | 72103003-001 | Retiro de marcos de puertas | Unidad | 3,00 | 26.200 | 78.600 | 24.200 | 72.600 | -7,63 |
| 198 | 72131601-007 | Colocación de techo de chapas trapezoidal tipo sandwich con aislante intermedio sobre estructura metálicade caño de 2"x 4" con pared reforzada. | Metros cuadrados | 140,00 | 336.250 | 47.075.000 | 338.800 | 47.432.000 | 0,76 |
| 199 | 72101601-002 | Provisión y colocación de cielorraso de PVC. | Metros cuadrados | 65,00 | 80.700 | 5.245.500 | 84.700 | 5.505.500 | 4,96 |
| 200 | 72102602-004 | Provisión y colocación de vidrio cristal transparente de 4mm | Metros cuadrados | 12,00 | 147.950 | 1.775.400 | 157.300 | 1.887.600 | 6,32 |
| 201 | 72131601-010 | Reposición de puertas de madera (0.80x2.10)m. de gautambú (sólo hoja) | Unidad | 3,00 | 374.400 | 1.123.200 | 363.000 | 1.089.000 | -3,04 |
| 202 | 72131601-010 | Ventana de vidrio templado de 1.10x1.60m.en hall según plano | Unidad | 1,00 | 918.600 | 918.600 | 998.250 | 998.250 | 8,67 |
| 203 | 72131601-010 | Balancines 0.60 x 1.10m.en depósitos peq. | Unidad | 2,00 | 338.950 | 677.900 | 302.500 | 605.000 | -10,75 |
| 204 | 72131601-010 | Puerta de chapa plegada y marco de 0.90mx2.10m (exteriores,incluye abertura nueva en cocina) | Unidad | 3,00 | 1.028.900 | 3.086.700 | 1.089.000 | 3.267.000 | 5,84 |
| 205 | 72131601-010 | Puerta de chapa plegada y marco de 2.50m x 2.10m.para acceso área lubricantes | Unidad | 1,00 | 3.631.500 | 3.631.500 | 3.025.000 | 3.025.000 | -16,70 |
| 206 | 72101603-002 | Colocación de canaletas y caños de bajada en chapa N° 26 de 0.40m de desarrollo. | Metro lineal | 80,00 | 74.000 | 5.920.000 | 66.550 | 5.324.000 | -10,07 |
| 207 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y caños de bajada con pintura sintética y antióxido | Metro lineal | 80,00 | 23.500 | 1.880.000 | 18.150 | 1.452.000 | -22,77 |
| 208 | 72131601-012 | Pintura de balancines y puertas metálicas con esmalte sintético y antióxido | Metros cuadrados | 60,00 | 37.000 | 2.220.000 | 30.250 | 1.815.000 | -18,24 |
| 209 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético | Metros cuadrados | 21,00 | 39.100 | 821.100 | 30.250 | 635.250 | -22,63 |
| 210 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes al látex sin enduido | Metros cuadrados | 300,00 | 19.100 | 5.730.000 | 18.150 | 5.445.000 | -4,97 |
| 211 | 72131601-012 | Pintura exterior de ladrillo visto con silicona | Metros cuadrados | 140,00 | 15.600 | 2.184.000 | 15.125 | 2.117.500 | -3,04 |
| 212 | 72131601-009 | Contrapiso perimetral,de 0.10m. (1/4:1:4:6) | Metros cuadrados | 60,00 | 45.100 | 2.706.000 | 36.300 | 2.178.000 | -19,51 |
| 213 | 72131601-009 | Piso perimetral, de baldosón de Hº (0.40x0.40x0.03m.),en 4 lados, incluye carpeta impermeabilizante de 3 cm.sobre contrapiso. | Metros cuadrados | 60,00 | 104.300 | 6.258.000 | 96.800 | 5.808.000 | -7,19 |
| 214 | 72131601-001 | Instalación eléctrica luces y tomas (boca=unidad) | Unidad | 39,00 | 97.600 | 3.806.400 | 90.750 | 3.539.250 | -7,02 |
| 215 | 40101604-001 | Provisión y colocación de 6 ventiladores de techo | Unidad | 6,00 | 430.400 | 2.582.400 | 423.500 | 2.541.000 | -1,60 |
| 216 | 46191601-001 | Extintores Portátil con gas EcológicoTipo ABC de 4kg.(área hall y cocina) | Unidad | 2,00 | 739.750 | 1.479.500 | 726.000 | 1.452.000 | -1,86 |
| 217 | 46191601-001 | Extintores Portátil con gas EcológicoTipo ABC de 4kg.(área lubricantes) | Unidad | 2,00 | 739.750 | 1.479.500 | 726.000 | 1.452.000 | -1,86 |
| 218 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta ancho 0.40 m y h= 0.60m, para pared divisoria en cocina | Metros cúbicos | 1,50 | 411.900 | 617.850 | 363.000 | 544.500 | -11,87 |
| 219 | 72131601-005 | Nivelación de ladrillo común de 0.30m | Metros cuadrados | 1,50 | 180.400 | 270.600 | 163.350 | 245.025 | -9,45 |
| 220 | 72131601-005 | Pared de mamposteria de 0.15m en divisoria de futura cocina | Metros cuadrados | 28,00 | 97.400 | 2.727.200 | 96.800 | 2.710.400 | -0,62 |
| 221 | 72131601-005 | Envarillado de paredes nuevas,ø8, 4 u.de varillas, 2 x hiladas.para pared divisoria en cocina | Metro lineal | 20,00 | 22.200 | 444.000 | 24.200 | 484.000 | 9,01 |
| 222 | 72131601-006 | Aislación horizontal con asfalto de 0.30m 3 caras, para pared divisoria en cocina | Metro lineal | 6,50 | 29.800 | 193.700 | 24.200 | 157.300 | -18,79 |
| 223 | 72131601-008 | Revoque con hidrófugo de pared nueva divisoria de cocina | Metros cuadrados | 50,00 | 30.300 | 1.515.000 | 32.670 | 1.633.500 | 7,82 |
| 224 | 72131601-008 | Revoque (1:4:12) de mesada en cocina | Metros cuadrados | 6,00 | 52.000 | 312.000 | 48.400 | 290.400 | -6,92 |
| 225 | 72102508-003 | Colocación de azulejos en mesada y sobre la mesada 0.60 m.en cocina | Metros cuadrados | 12,00 | 87.400 | 1.048.800 | 84.700 | 1.016.400 | -3,09 |
| 226 | 72131601-009 | Piso de baldosa calcárea en area cocina | Metros cuadrados | 24,00 | 84.000 | 2.016.000 | 72.600 | 1.742.400 | -13,57 |
| 227 | 72131601-009 | Zócalo calcáreo en cocina | Metro lineal | 20,00 | 28.400 | 568.000 | 24.200 | 484.000 | -14,79 |
| 228 | 72131601-011 | Instalación sanitaria agua con caños P.V.C. | Unidad Medida Global | 1,00 | 357.400 | 357.400 | 302.500 | 302.500 | -15,36 |
| 229 | 72131601-011 | Instalación de desagüe para pileta con caños P.V.C. | Unidad Medida Global | 1,00 | 447.700 | 447.700 | 484.000 | 484.000 | 8,11 |
| 230 | 72131601-011 | Provisión y colocación de bacha para cocina de acero inoxidable. | Unidad Medida Global | 1,00 | 717.700 | 717.700 | 605.000 | 605.000 | -15,70 |
| 231 | 40101501-001 | Extractor para cocina | Unidad | 1,00 | 538.000 | 538.000 | 544.500 | 544.500 | 1,21 |
| 232 | 72103003-001 | Demolición de mamposteria para vano para puerta de 1.00 mt.en pared existente, para puerta exterior de chapa plegada | Metros cuadrados | 2,00 | 19.400 | 38.800 | 18.150 | 36.300 | -6,44 |
| 233 | 72103003-001 | Demolición de piso cerámico en baño | Metros cuadrados | 4,00 | 9.700 | 38.800 | 9.075 | 36.300 | -6,44 |
| 234 | 72103003-001 | Demolición de azulejos en baño | Metros cuadrados | 14,00 | 9.700 | 135.800 | 9.075 | 127.050 | -6,44 |
| 235 | 72103003-001 | Retiro de cañerias en baño | Metro lineal | 20,00 | 11.400 | 228.000 | 12.100 | 242.000 | 6,14 |
| 236 | 72131601-011 | Instalación de agua (para1 lavamanos, inodoro y ducha) con caños de P.V.C. | Unidad | 1,00 | 462.700 | 462.700 | 484.000 | 484.000 | 4,60 |
| 237 | 72131601-011 | Instalación de desagüe cloacal con caños P.V.C.en baño | Unidad | 1,00 | 447.700 | 447.700 | 484.000 | 484.000 | 8,11 |
| 238 | 72131601-011 | Artefactos y griferia | Unidad | 1,00 | 1.215.500 | 1.215.500 | 1.210.000 | 1.210.000 | -0,45 |
| 239 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico en baño | Metros cuadrados | 4,00 | 26.800 | 107.200 | 24.200 | 96.800 | -9,70 |
| 240 | 72131601-009 | Piso cerámico de 0.20m x0.30m en baño | Metros cuadrados | 4,00 | 87.400 | 349.600 | 84.700 | 338.800 | -3,09 |
| 241 | 72102508-003 | Colocación de azulejos, piso pared en baño | Metros cuadrados | 14,00 | 87.400 | 1.223.600 | 84.700 | 1.185.800 | -3,09 |
| 242 | 72131601-003 | Cimiento de Piedra Bruta ancho 0.40m- h=0,60mpara oficina nueva | Metros cúbicos | 2,50 | 411.900 | 1.029.750 | 363.000 | 907.500 | -11,87 |
| 243 | 72131601-005 | Nivelación de ladrillo común de 0.30m | Metros cuadrados | 3,00 | 180.400 | 541.200 | 163.350 | 490.050 | -9,45 |
| 244 | 72131601-005 | Mamposteria común de 0.15m. una cara vista,para oficina nueva | Metros cuadrados | 35,00 | 103.900 | 3.636.500 | 96.800 | 3.388.000 | -6,83 |
| 245 | 72131601-006 | Aislación horizontal de 0.30m.con asfalto, 3 caras,para oficina nueva | Metro lineal | 10,00 | 29.800 | 298.000 | 24.200 | 242.000 | -18,79 |
| 246 | 72131601-009 | Contrapiso de 0.10 m.(1/4:1:4:6) para oficina nueva | Metros cuadrados | 10,00 | 45.000 | 450.000 | 36.300 | 363.000 | -19,33 |
| 247 | 72131601-009 | Piso de baldosa calcárea,para oficina nueva | Metros cuadrados | 10,00 | 84.000 | 840.000 | 72.600 | 726.000 | -13,57 |
| 248 | 72131601-009 | Zócalo de 0.10 m calcáreo,para oficina nueva | Metro lineal | 10,00 | 28.400 | 284.000 | 24.200 | 242.000 | -14,79 |
| 249 | 72131601-008 | Revoque interior de pared de ofina nueva | Metros cuadrados | 40,00 | 28.200 | 1.128.000 | 30.250 | 1.210.000 | 7,27 |
| 250 | 72131601-010 | Balancines 1.00 x 1.15m. | Unidad | 2,00 | 336.250 | 672.500 | 302.500 | 605.000 | -10,04 |
| 251 | 72131601-010 | Puerta exterior de acceso a oficina nueva de chapa plegada 0.90 x 2.10m. marco incluido. | Unidad | 1,00 | 1.028.900 | 1.028.900 | 1.089.000 | 1.089.000 | 5,84 |
| 252 | 72131601-012 | Pintura exterior de ladrillo visto con silicona | Metros cuadrados | 35,00 | 15.600 | 546.000 | 15.125 | 529.375 | -3,04 |
| 253 | 72131601-012 | Pintura interior con enduido al látex | Metros cuadrados | 40,00 | 37.600 | 1.504.000 | 30.250 | 1.210.000 | -19,55 |
| 254 | 72131601-012 | Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético y antióxido | Metros cuadrados | 10,00 | 37.000 | 370.000 | 30.250 | 302.500 | -18,24 |
| 255 | 72102602-004 | Provisión y colocación de vidrio de 4 mm. | Metros cuadrados | 3,00 | 147.950 | 443.850 | 157.300 | 471.900 | 6,32 |
| 256 | 72131601-007 | Colocación de techo de chapas trapezoidal tipo sandwich con aislante intermedio sobre estructura metálicade caño de 2"x 4" con pared reforzada. | Metros cuadrados | 12,00 | 336.250 | 4.035.000 | 338.800 | 4.065.600 | 0,76 |
| 257 | 72131601-001 | Instalación eléctrica 2 luces , 3 tomas 1 llave de 2 puntos (boca = unidad) | Unidad | 6,00 | 97.600 | 585.600 | 90.750 | 544.500 | -7,02 |

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico D.O.P.

Arq. José M. Kronfuss
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1,00 | 538.000 | 538.000 | 605.000 | 605.000 | 12,45 |
| 259 | 72131601-008 | Revoque de pared exterior, con hidrófugo | Metros cuadrados | 150,00 | 30.300 | 4.545.000 | 32.670 | 4.900.500 | 7,82 |
| 260 | 72131601-008 | Revoque de pared interior,sin hidrófugo | Metros cuadrados | 225,00 | 28.200 | 6.345.000 | 32.670 | 7.350.750 | 15,85 |
| 261 | 72131601-012 | Pintura de pared exterior al látex,sin enduído | Metros cuadrados | 150,00 | 21.200 | 3.180.000 | 18.150 | 2.722.500 | -14,39 |
| 262 | 72131601-012 | Pintura de pared interior al látex,sin enduído | Metros cuadrados | 225,00 | 19.000 | 4.275.000 | 18.150 | 4.083.750 | -4,47 |
| 263 | 72131601-001 | Instalación eléctrica (cambio de cables, puntos, tomas, artefactos de iluminación) bocas para telef intem. (bocas = unidad) | Unidad | 10,00 | 97.600 | 976.000 | 90.750 | 907.500 | -7,02 |
| 264 | 72152605-001 | Limpieza y mantenimiento de cielo raso de tablones | Metros cuadrados | 200,00 | 6.700 | 1.340.000 | 6.050 | 1.210.000 | -9,70 |
| 265 | 72131601-005 | Restitución de mamposteria 0,15m. de espesor entre techo y pared h=0.45m. | Metros cuadrados | 23,00 | 97.400 | 2.240.200 | 96.800 | 2.226.400 | -0,62 |
| 266 | 46191601-001 | Extintores Portátil con gas EcológicoTipo ABC de 4kg. | Unidad | 1,00 | 739.750 | 739.750 | 726.000 | 726.000 | -1,86 |
| 267 | 72131601-013 | Limpieza Final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1,00 | 538.000 | 538.000 | 605.000 | 605.000 | 12,45 |
| 268 | 72103003-001 | Desmonte de chapa (área dañada) | Metros cuadrados | 50,00 | 10.750 | 537.500 | 12.100 | 605.000 | 12,56 |
| 269 | 72103003-001 | Retiro de marcos y puertas de madera | Unidad | 8,00 | 52.450 | 419.600 | 48.400 | 387.200 | -7,72 |
| 270 | 72103003-001 | Retiro de marcos y ventanas de madera y/o metálicos | Unidad | 8,00 | 52.450 | 419.600 | 48.400 | 387.200 | -7,72 |
| 271 | 72131601-007 | Reposición de chapas sobre estructura metálica | Metros cuadrados | 50,00 | 113.400 | 5.670.000 | 96.800 | 4.840.000 | -14,64 |
| 272 | 72131601-008 | Revoque de pared exterior con hidrófugo | Metros cuadrados | 190,00 | 30.300 | 5.757.000 | 32.670 | 6.207.300 | 7,82 |
| 273 | 72131601-008 | Revoque de pared interior | Metros cuadrados | 500,00 | 28.200 | 14.100.000 | 30.250 | 15.125.000 | 7,27 |
| 274 | 72131601-005 | Envarillado perimetral de pared existente, varilla ø8 | Metro lineal | 20,00 | 22.200 | 444.000 | 24.200 | 484.000 | 9,01 |
| 275 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos de 0,15x0,15m. en cocina | Metros cuadrados | 40,00 | 71.200 | 2.848.000 | 72.600 | 2.904.000 | 1,97 |
| 276 | 72131601-011 | Colocación bacha simple - acero inoxidable con grifería | Unidad | 1,00 | 744.600 | 744.600 | 605.000 | 605.000 | -18,75 |
| 277 | 40101501-001 | Extractor de aire de pared, para cocina | Unidad | 1,00 | 538.000 | 538.000 | 605.000 | 605.000 | 12,45 |
| 278 | 72131601-009 | Carpeta para piso calcáreo, en cocina. | Metros cuadrados | 30,00 | 26.800 | 804.000 | 21.780 | 653.400 | -18,73 |
| 279 | 72131601-009 | Piso de baldosa calcárea, en cocina | Metros cuadrados | 30,00 | 84.000 | 2.520.000 | 72.600 | 2.178.000 | -13,57 |
| 280 | 72131601-009 | Zócalo de h=0.10 m.calcáreo, en cocina | Metro lineal | 25,00 | 28.400 | 710.000 | 24.200 | 605.000 | -14,79 |
| 281 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico en oficina. | Metros cuadrados | 16,00 | 26.800 | 428.800 | 21.780 | 348.480 | -18,73 |
| 282 | 72131601-009 | Piso cerámico P.I .5.,en oficina | Metros cuadrados | 16,00 | 87.400 | 1.398.400 | 84.700 | 1.355.200 | -3,09 |
| 286 | 72131601-009 | Zócalo de h=0.10 m.cerámico, en oficina | Metro lineal | 15,00 | 28.400 | 426.000 | 24.200 | 363.000 | -14,79 |
| 284 | 72131601-010 | Puertas de chapa plegada,marco incluído: 5un de 1.50x2.10m. | Unidad | 5,00 | 1.368.200 | 6.841.000 | 1.452.000 | 7.260.000 | 6,12 |
| 285 | 72131601-010 | Puertas de chapa plegada,marco incluído: 3un de 1.00x2.10m. | Unidad | 3,00 | 1.143.250 | 3.429.750 | 1.089.000 | 3.267.000 | -4,75 |
| 286 | 72131601-010 | Balancines: 10un de 1.50x1,10m. | Unidad | 10,00 | 318.000 | 3.180.000 | 302.500 | 3.025.000 | -4,87 |
| 287 | 72131601-010 | Balancines: 1un de 2.10x1.10m. | Unidad | 1,00 | 340.100 | 340.100 | 363.000 | 363.000 | 6,73 |
| 288 | 72102602-004 | Provisión y colocación de vidrios de 4 mm. | Metros cuadrados | 19,00 | 147.950 | 2.811.050 | 157.300 | 2.988.700 | 6,32 |
| 289 | 72131601-012 | Pintura sintética de aberturas metálicas, balancines y antióxido | Metros cuadrados | 75,00 | 37.000 | 2.775.000 | 30.250 | 2.268.750 | -18,24 |
| 290 | 72131601-012 | Pintura de pared,exterior, al látex | Metros cuadrados | 200,00 | 21.200 | 4.240.000 | 18.150 | 3.630.000 | -14,39 |
| 291 | 72131601-012 | Pintura de pared, interior, al látex | Metros cuadrados | 650,00 | 19.000 | 12.350.000 | 18.150 | 11.797.500 | -4,47 |
| 292 | 72131601-001 | Instalación eléctrica con equipos de iluminación tipo fluorescentes (cableado, puntos y tomas y electroductos) boca=unidad | Unidad | 50,00 | 97.600 | 4.880.000 | 90.750 | 4.537.500 | -7,02 |
| 293 | 72131601-009 | Entrepiso de bovedilla con tirantes 2"x5" | Metros cuadrados | 22,00 | 287.200 | 6.318.400 | 266.200 | 5.856.400 | -7,31 |
| 294 | 72131601-009 | Carpeta para piso calcáreo, en baño. | Metros cuadrados | 22,00 | 26.800 | 589.600 | 21.780 | 479.160 | -18,73 |
| 295 | 72131601-009 | Piso baldosa calcárea de 0,20x0,20m. | Metros cuadrados | 22,00 | 84.000 | 1.848.000 | 72.600 | 1.597.200 | -13,57 |
| 296 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos 0,15x0,15m. color blanco | Metros cuadrados | 45,00 | 71.200 | 3.204.000 | 72.600 | 3.267.000 | 1,97 |
| 297 | 72131601-011 | Instalación de agua (1 inodoro, 2 lavamanos, 3 duchas, 3 mingitorios) | Unidad Medida Global | 1,00 | 1.412.250 | 1.412.250 | 1.452.000 | 1.452.000 | 2,81 |
| 298 | 72131601-011 | Cámara séptica 1 x 1.60 x 1.20m. | Unidad | 1,00 | 1.691.900 | 1.691.900 | 1.694.000 | 1.694.000 | 0,12 |
| 299 | 72131601-011 | Pozo ciego d=1.50m. y h= 3.00m. | Unidad | 1,00 | 2.579.400 | 2.579.400 | 2.783.000 | 2.783.000 | 7,89 |
| 300 | 72131601-011 | Instalación de cañeria de desagüe baño | Unidad | 1,00 | 1.533.300 | 1.533.300 | 1.452.000 | 1.452.000 | -5,30 |
| 301 | 72131601-011 | Artefactos y grifería (1 inodoro, 2 lavamanos, 3 duchas, 3 mingitorios) | Unidad | 1,00 | 3.410.200 | 3.410.200 | 3.388.000 | 3.388.000 | -0,65 |
| 302 | 72131601-011 | Registro sanitario de 0.40x0.40x0.40m. | Unidad | 1,00 | 272.600 | 272.600 | 242.000 | 242.000 | -11,23 |
| 303 | 72131601-001 | Instalación eléctrica completa con equipos de iluminación (boca=unidad) | Unidad | 9,00 | 97.600 | 878.400 | 90.750 | 816.750 | -7,02 |
| 304 | 72103003-001 | Retiro de puerta | Unidad | 2,00 | 26.200 | 52.400 | 24.200 | 48.400 | -7,63 |
| 305 | 72103003-001 | Retiro de marco | Unidad | 2,00 | 26.200 | 52.400 | 24.200 | 48.400 | -7,63 |
| 306 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco recto de yvyrapytã (0.70x2.10) | Unidad | 1,00 | 273.400 | 273.400 | 266.200 | 266.200 | -2,63 |
| 307 | 72131601-010 | Provisión y colocación de marco recto de yvyrapytã (0.80x2.10) | Unidad | 1,00 | 278.500 | 278.500 | 266.200 | 266.200 | -4,42 |
| 308 | 72131601-010 | Cambio de puertas placas de guatambú (0.70x2.10) | Unidad | 1,00 | 374.400 | 374.400 | 363.000 | 363.000 | -3,04 |
| 309 | 72131601-010 | Cambio de puertas placas de guatambú (0.80x2.10) | Unidad | 1,00 | 374.400 | 374.400 | 363.000 | 363.000 | -3,04 |
| 310 | 72131601-010 | Abertura puerta de chapa plegada 1.00x2.10m.- Acceso a baño, marco incluído. | Unidad | 1,00 | 1.143.250 | 1.143.250 | 1.089.000 | 1.089.000 | -4,75 |
| 311 | 72131601-010 | Provisión y colocación de balancín 1.50x0.60m. | Unidad | 1,00 | 469.900 | 469.900 | 423.500 | 423.500 | -9,87 |
| 312 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera, puertas con esmalte sintético y producto antitermitas | Metros cuadrados | 8,00 | 39.100 | 312.800 | 30.250 | 242.000 | -22,63 |
| 313 | 72131601-012 | Pintura de bovedilla (tejuela a la cal con esmalte sintético) y producto antitermitas | Metros cuadrados | 22,00 | 19.650 | 432.300 | 18.150 | 399.300 | -7,63 |
| 314 | 72131601-012 | Pintura sintética de aberturas metálicas, balancines y antióxido | Metros cuadrados | 6,00 | 37.000 | 222.000 | 30.250 | 181.500 | -18,24 |
| 315 | 72102602-004 | Colocación de vidrio translúcido de 4 mm. | Metros cuadrados | 1,00 | 147.950 | 147.950 | 157.300 | 157.300 | 6,32 |
| 316 | 46191601-001 | Extintores Portátil con gas EcológicoTipo ABC de 4kg. | Unidad | 1,00 | 739.750 | 739.750 | 726.000 | 726.000 | -1,86 |
| 317 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1,00 | 1.076.000 | 1.076.000 | 968.000 | 968.000 | -10,04 |
| 318 | 72103003-001 | Retiro de techo de tejas españolas s/ tejuelita | Metros cuadrados | 55,00 | 13.450 | 739.750 | 14.520 | 798.600 | 7,96 |
| 319 | 72103003-001 | Demolición de piso calcáreo de 0,20x0,20m. | Metros cuadrados | 46,00 | 9.750 | 448.500 | 9.680 | 445.280 | -0,72 |
| 320 | 72103003-001 | Demolición de revoque en pared | Metros cuadrados | 40,00 | 9.750 | 390.000 | 8.470 | 338.800 | -13,13 |
| 321 | 72103003-001 | Demolición de azulejos | Metros cuadrados | 30,00 | 9.750 | 292.500 | 8.470 | 254.100 | -13,13 |
| 322 | 72103003-001 | Retiro de puertas | Unidad | 2,00 | 26.200 | 52.400 | 24.200 | 48.400 | -7,63 |
| 323 | 72103003-001 | Retiro de marcos | Unidad | 2,00 | 26.200 | 52.400 | 24.200 | 48.400 | -7,63 |
| 324 | 72103003-001 | Retiro de artefactos (Instalación sanitaria) | Unidad | 10,00 | 35.500 | 355.000 | 24.200 | 242.000 | -31,83 |
| 325 | 72103003-001 | Retiro de cañerias de agua y desagüe | Metro lineal | 30,00 | 11.400 | 342.000 | 12.100 | 363.000 | 6,14 |
| 326 | 72131601-007 | Techo con chapa nueva prepintada, incluye estructura metálica | Metros cuadrados | 55,00 | 255.550 | 14.055.250 | 266.200 | 14.641.000 | 4,17 |

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico D.O.P.

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Dpto. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 72101603-002 | Provisión y colocación de canaletas y bajadas de chapa galvanizada de 0,40m de desarrollo | Metro lineal | 13,00 | 74.000 | 962.000 | 66.550 | 865.150 | -10,07 |
| 328 | 72131601-011 | Registro para desagüe pluvial de 0,30x0,30m. | Unidad | 5,00 | 220.600 | 1.103.000 | 193.600 | 968.000 | -12,24 |
| 329 | 72131601-011 | Desagüe pluvial, PVC 100 mm. | Metro lineal | 30,00 | 39.100 | 1.173.000 | 36.300 | 1.089.000 | -7,16 |
| 330 | 72131601-011 | Instalación de agua (4 mingitorios, 2 lavamanos, 2 inodoros, 2 duchas) | Unidad | 1,00 | 1.627.450 | 1.627.450 | 1.694.000 | 1.694.000 | 4,09 |
| 331 | 72131601-011 | Instalación de desagüe (4 mingitorios, 2 lavamanos, 2 inodoros, 2 duchas) | Unidad | 1,00 | 1.883.000 | 1.883.000 | 1.815.000 | 1.815.000 | -3,61 |
| 332 | 72131601-011 | Colocación de artefactos y griferias (4 mingitorio, 2 lavamanos, 2 inodoro, 2 ducha) | Unidad | 1,00 | 3.410.000 | 3.410.000 | 3.388.000 | 3.388.000 | -0,65 |
| 333 | 72131601-011 | Cámara séptica de 1x1,60x1,20m. | Unidad | 1,00 | 1.690.500 | 1.690.500 | 1.694.000 | 1.694.000 | 0,21 |
| 334 | 72131601-011 | Pozo ciego (Diámetro= 1,50m y h= 3,00m.) | Unidad | 1,00 | 2.579.100 | 2.579.100 | 2.904.000 | 2.904.000 | 12,60 |
| 335 | 72131601-011 | Registro para desagüe cloacal, de 0,60x0,60x0,50m. | Unidad | 1,00 | 466.900 | 466.900 | 363.000 | 363.000 | -22,25 |
| 336 | 72131601-011 | Desagüe cloacal, hasta primer registro. | Unidad | 1,00 | 447.700 | 447.700 | 484.000 | 484.000 | 8,11 |
| 337 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico | Metros cuadrados | 46,00 | 26.800 | 1.232.800 | 21.780 | 1.001.880 | -18,73 |
| 338 | 72131601-009 | Piso cerámico de 0,30 x0,30m. P.I .5 | Metros cuadrados | 46,00 | 87.400 | 4.020.400 | 84.700 | 3.896.200 | -3,09 |
| 339 | 72131601-009 | Zócalo de cerámica esmaltada | Metro lineal | 42,00 | 28.300 | 1.188.600 | 24.200 | 1.016.400 | -14,49 |
| 340 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote perimetral de 0.10m.(1/4:1:4:6) | Metros cuadrados | 35,00 | 45.000 | 1.575.000 | 36.300 | 1.270.500 | -19,33 |
| 341 | 72131601-009 | Piso guarda obra ancho 1.00m de baldosón de hormigón incluye alisada impermeabilizante e:3cm. | Metros cuadrados | 35,00 | 104.300 | 3.650.500 | 96.800 | 3.388.000 | -7,19 |
| 342 | 72102508-003 | Colocación de azulejos de 0,15x0,15m., incluye mezcla adhesiva. Color blanco | Metros cuadrados | 30,00 | 71.200 | 2.136.000 | 72.600 | 2.178.000 | 1,97 |
| 343 | 72131601-010 | Colocación de hojas de puertas de boxes con pasdores, cambio de bisagras para marcos existentes. | Unidad | 7,00 | 422.800 | 2.959.600 | 423.500 | 2.964.500 | 0,17 |
| 344 | 72131601-010 | Puerta metálica de chapa plegada 0.90x2.10m. y marco incluido | Unidad | 2,00 | 1.028.900 | 2.057.800 | 1.089.000 | 2.178.000 | 5,84 |
| 345 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación común de 0.15m. para reducción de abertura. | Metros cuadrados | 2,00 | 97.400 | 194.800 | 96.800 | 193.600 | -0,62 |
| 346 | 72131601-008 | Revoque con hidrófugo de pared nueva, ambas caras | Metros cuadrados | 4,00 | 30.300 | 121.200 | 32.670 | 130.680 | 7,82 |
| 347 | 72131601-001 | Mantenimiento de la instalación eléctrica, cambio de artefactos, luces, puntos y tomas y cableado (bocas = unidad) | Unidad | 15,00 | 97.600 | 1.464.000 | 90.750 | 1.361.250 | -7,02 |
| 348 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas, con esmalte sintético y pintura antióxido | Metro lineal | 13,00 | 23.500 | 305.500 | 18.150 | 235.950 | -22,77 |
| 349 | 72131601-012 | Pintura de puertas metálicas, con esmalte sintético antióxido. | Metros cuadrados | 20,00 | 37.000 | 740.000 | 30.250 | 605.000 | -18,24 |
| 350 | 72131601-012 | Pintura de paredes exteriores, al látex sin enduido | Metros cuadrados | 83,00 | 21.200 | 1.759.600 | 18.150 | 1.506.450 | -14,39 |
| 351 | 72131601-012 | Pintura de paredes interiores, al látex sin enduido | Metros cuadrados | 122,00 | 19.000 | 2.318.000 | 18.150 | 2.214.300 | -4,47 |
| 352 | 72131601-012 | Pintura de marcos y puertas de madera, con esmalte sintético. | Metros cuadrados | 27,00 | 39.100 | 1.055.700 | 30.250 | 816.750 | -22,63 |
| 353 | 46191601-001 | Extintores Portátil con gas EcológicoTipo ABC de 4kg. | Unidad | 1,00 | 739.750 | 739.750 | 726.000 | 726.000 | -1,86 |
| 354 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombro | Unidad Medida Global | 1,00 | 538.000 | 538.000 | 605.000 | 605.000 | 12,45 |
| 355 | 72101601-002 | Colocación de cielorraso de P.V.C. | Metros cuadrados | 87,00 | 80.700 | 7.020.900 | 84.700 | 7.368.900 | 4,96 |
| 356 | 72103003-001 | Desmonte de techo de fibrocemento | Metros cuadrados | 87,00 | 7.400 | 643.800 | 8.470 | 736.890 | 14,46 |
| 357 | 72103003-001 | Retiro de puertas de madera | Unidad | 6,00 | 26.200 | 157.200 | 24.200 | 145.200 | -7,63 |
| 358 | 72103003-001 | Retiro de marcos de madera | Unidad | 6,00 | 26.200 | 157.200 | 24.200 | 145.200 | -7,63 |
| 359 | 72103003-001 | Retiro de artefactos de baño | Unidad | 4,00 | 35.500 | 142.000 | 24.200 | 96.800 | -31,83 |
| 360 | 72103003-001 | Retiro de azulejos, en baño. | Metros cuadrados | 18,00 | 9.750 | 175.500 | 8.470 | 152.460 | -13,13 |
| 361 | 72103003-001 | Retiro de piso de baño | Metros cuadrados | 6,00 | 9.750 | 58.500 | 8.470 | 50.820 | -13,13 |
| 362 | 72103003-001 | Demolición de mamposteria, parte posterior | Metros cuadrados | 15,00 | 13.100 | 196.500 | 14.520 | 217.800 | 10,84 |
| 363 | 72131601-007 | Techo con chapa nueva prepintada, tipo sándiwch, incluye estructura metálica y superficie de lavadero en zona posterior de la vivienda con un pilar de perfil y pendiente existente. | Metros cuadrados | 112,00 | 336.250 | 37.660.000 | 338.800 | 37.945.600 | 0,76 |
| 364 | 72131601-008 | Revoque de pared exterior ,con hidrófugo | Metros cuadrados | 110,00 | 30.300 | 3.333.000 | 32.670 | 3.593.700 | 7,82 |
| 365 | 72131601-008 | Azotada impermeable(1:3); espesor 0,05 m.base para azulejos. | Metros cuadrados | 10,00 | 12.900 | 129.000 | 12.100 | 121.000 | -6,20 |
| 366 | 72131601-008 | Revoque con hidrófugo,base de azulejos en cocina | Metros cuadrados | 12,00 | 30.300 | 363.600 | 32.670 | 392.040 | 7,82 |
| 367 | 72131601-008 | Azotada impermeable(1:3); espesor 0,05m. | Metros cuadrados | 18,00 | 12.900 | 232.200 | 12.100 | 217.800 | -6,20 |
| 368 | 72131601-008 | Revoque base para azulejos, en baño. | Metros cuadrados | 18,00 | 30.300 | 545.400 | 30.250 | 544.500 | -0,17 |
| 369 | 72131601-005 | Envarillado perimetral de pared existente, para rajaduras, varilla ø8 | Metro lineal | 15,00 | 22.200 | 333.000 | 24.200 | 363.000 | 9,01 |
| 370 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote perimetral de 0.10m.(1/4:1:4:6) | Metros cuadrados | 40,00 | 45.000 | 1.800.000 | 36.300 | 1.452.000 | -19,33 |
| 371 | 72131601-009 | Piso de baldosón de hormigón incluye alisada impermeabilizante e:3cm. | Metros cuadrados | 40,00 | 104.300 | 4.172.000 | 96.800 | 3.872.000 | -7,19 |
| 372 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico en baño. | Metros cuadrados | 6,00 | 26.800 | 160.800 | 21.780 | 130.680 | -18,73 |
| 373 | 72131601-009 | Piso de cerámica esmaltada de 0,30x0,30m.en baño. | Metros cuadrados | 6,00 | 87.400 | 524.400 | 84.700 | 508.200 | -3,09 |
| 374 | 72131601-009 | Carpeta para piso en lavadero, sobre contrapiso existente | Metros cuadrados | 20,00 | 26.800 | 536.000 | 21.780 | 435.600 | -18,73 |
| 375 | 72131601-009 | Piso de baldosa calcárea 0,20x0,20m.en lavadero. | Metros cuadrados | 20,00 | 84.000 | 1.680.000 | 72.600 | 1.452.000 | -13,57 |
| 376 | 72131601-010 | Mantenimiento de balancines (engrase, ajustes de herreria) | Unidad | 6,00 | 87.400 | 524.400 | 78.650 | 471.900 | -10,01 |
| 377 | 72131601-010 | Puerta metálica de chapa plegada 0.90x2.10m. y marco incluido | Unidad | 2,00 | 1.028.900 | 2.057.800 | 1.089.000 | 2.178.000 | 5,84 |
| 378 | 72131601-010 | Puertas placas de guatambú 0.80x2.10m.para marcos existentes. | Unidad | 4,00 | 374.400 | 1.497.600 | 363.000 | 1.452.000 | -3,04 |
| 379 | 72102508-003 | Provisión y colocación de azulejos de 0,15x0,15m. en cocina | Metros cuadrados | 10,00 | 71.200 | 712.000 | 72.600 | 726.000 | 1,97 |
| 380 | 72102508-003 | Provisión y colocación de azulejos piso pared, en baño | Metros cuadrados | 18,00 | 87.400 | 1.573.200 | 84.700 | 1.524.600 | -3,09 |
| 381 | 72131601-011 | Provisión y colocación de bacha simple de acero inoxidable para cocina | Unidad | 1,00 | 717.700 | 717.700 | 605.000 | 605.000 | -15,70 |
| 382 | 72131601-011 | Desagüe de bacha cocina | Unidad | 1,00 | 264.800 | 264.800 | 181.500 | 181.500 | -31,46 |
| 383 | 72131601-011 | Instalación de agua para baño | Unidad | 1,00 | 462.700 | 462.700 | 484.000 | 484.000 | 4,60 |
| 384 | 72131601-011 | Instalación de desagüe para baño | Unidad | 1,00 | 447.700 | 447.700 | 484.000 | 484.000 | 8,11 |
| 385 | 72131601-011 | Artefactos y griferia (lavamanos,Inodoro,ducha) | Unidad | 1,00 | 1.215.500 | 1.215.500 | 1.452.000 | 1.452.000 | 19,46 |
| 386 | 72131601-011 | Registro para desagüe pluvial de 0,30x0,30m. | Unidad | 5,00 | 220.600 | 1.103.000 | 193.600 | 968.000 | -12,24 |
| 387 | 72131601-011 | Desagüe pluvial, PVC 100 mm. | Metro lineal | 29,00 | 39.100 | 1.133.900 | 36.300 | 1.052.700 | -7,16 |
| 388 | 72101603-002 | Provisión y colocación de canaletas y bajadas de chapa galvanizada de 0,40m de desarrollo | Metro lineal | 36,00 | 74.000 | 2.664.000 | 72.600 | 2.613.600 | -1,89 |
| 389 | 72131601-012 | Pintura exterior de paredes al látex con enduído | Metros cuadrados | 110,00 | 41.100 | 4.521.000 | 30.250 | 3.327.500 | -26,40 |
| 390 | 72131601-012 | Pintura interior de paredes al látex con enduido | Metros cuadrados | 250,00 | 37.600 | 9.400.000 | 30.250 | 7.562.500 | -19,55 |
| 391 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 20,00 | 26.700 | 534.000 | 21.780 | 435.600 | -18,43 |
| 392 | 72131601-012 | Pintura de puertas metálicas y balancines con esmalte sintético y antióxido | Metros cuadrados | 28,00 | 37.000 | 1.036.000 | 30.250 | 847.000 | -18,24 |
| 393 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas, con esmalte sintético y pint antióxido | Metro lineal | 36,00 | 23.500 | 846.000 | 18.150 | 653.400 | -22,77 |

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.O.P.

Arq. José [illegible]
Jefe Int. [illegible] D.O.P.
M.O.P.C.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 72131601-001 | Instalación eléctrica (cambio de cableado, llave tablero, puntos, tomas, equipos) boca = unidad | Unidad | 30,00 | 97.600 | 2.928.000 | 90.750 | 2.722.500 | -7,02 |
| 395 | 40101604-001 | Provisión y colocación de ventilador de techo | Unidad | 3,00 | 430.400 | 1.291.200 | 423.500 | 1.270.500 | -1,60 |
| 396 | 46191601-001 | Extintores Portátil con gas EcológicoTipo ABC de 4kg. | Unidad | 1,00 | 739.750 | 739.750 | 726.000 | 726.000 | -1,86 |
| 397 | 72131601-013 | Limpieza final retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1,00 | 538.000 | 538.000 | 605.000 | 605.000 | 12,45 |
| 398 | 72103003-001 | Retiro de puerta y marco de madera -fondo- | Unidad | 1,00 | 52.400 | 52.400 | 48.400 | 48.400 | -7,63 |
| 399 | 72103003-001 | Retiro de artefactos de baño | Unidad | 4,00 | 35.500 | 142.000 | 27.000 | 108.000 | -23,94 |
| 400 | 72103003-001 | Retiro de azulejos, en baño. | Metros cuadrados | 12,00 | 9.750 | 117.000 | 8.470 | 101.640 | -13,13 |
| 401 | 72103003-001 | Retiro de piso de baño | Metros cuadrados | 3,00 | 9.750 | 29.250 | 8.470 | 25.410 | -13,13 |
| 402 | 72131601-010 | Puerta metálica plegada con marco de 0.80x2.10m | Unidad | 1,00 | 877.100 | 877.100 | 847.000 | 847.000 | -3,43 |
| 403 | 72131601-010 | Mantenimiento de ventanas y persianas con nuevos pasadores | Unidad | 3,00 | 430.400 | 1.291.200 | 484.000 | 1.452.000 | 12,45 |
| 404 | 72131601-010 | Mantenimiento de puertas (arreglo gral.) | Unidad | 7,00 | 118.350 | 828.450 | 130.000 | 910.000 | 9,84 |
| 405 | 72131601-010 | Cambio de cerraduras | Unidad | 3,00 | 161.400 | 484.200 | 145.200 | 435.600 | -10,04 |
| 406 | 72131601-011 | Cambio de grifería en cocina (pico móvil) | Unidad | 1,00 | 214.100 | 214.100 | 217.800 | 217.800 | 1,73 |
| 407 | 72131601-011 | Instalación de agua para baño | Unidad | 1,00 | 462.700 | 462.700 | 484.000 | 484.000 | 4,60 |
| 408 | 72131601-011 | Instalación de desagüe para baño | Unidad | 1,00 | 447.700 | 447.700 | 484.000 | 484.000 | 8,11 |
| 409 | 72131601-011 | Artefactos y grifería (lavamanos,Inodoro,ducha) | Unidad | 1,00 | 1.215.500 | 1.215.500 | 1.300.000 | 1.300.000 | 6,95 |
| 410 | 72131601-011 | Registro para desagüe pluvial de 0,30x0,30m. | Unidad | 4,00 | 220.600 | 882.400 | 193.600 | 774.400 | -12,24 |
| 411 | 72131601-011 | Desagüe pluvial, PVC 100 mm. | Metro lineal | 35,00 | 39.100 | 1.368.500 | 36.300 | 1.270.500 | -7,16 |
| 412 | 72131601-008 | Azotada impermeable(1:3); espesor 0,05m. | Metros cuadrados | 12,00 | 12.900 | 154.800 | 12.100 | 145.200 | -6,20 |
| 413 | 72131601-008 | Revoque base para azulejos, en baño. | Metros cuadrados | 12,00 | 30.300 | 363.600 | 30.250 | 363.000 | -0,17 |
| 414 | 72102508-003 | Provisión y colocación de azulejos piso pared, en baño | Metros cuadrados | 12,00 | 87.400 | 1.048.800 | 84.700 | 1.016.400 | -3,09 |
| 415 | 72131601-009 | Carpeta para piso cerámico en baño. | Metros cuadrados | 3,00 | 26.800 | 80.400 | 24.200 | 72.600 | -9,70 |
| 416 | 72131601-009 | Piso de cerámica esmaltada de 0,30x0,30m.en baño. | Metros cuadrados | 3,00 | 87.400 | 262.200 | 84.700 | 254.100 | -3,09 |
| 417 | 72101603-002 | Provisión y colocación de canaletas y bajadas de chapa galvanizada de 0,40m de desarrollo | Metro lineal | 39,00 | 74.000 | 2.886.000 | 72.600 | 2.831.400 | -1,89 |
| 418 | 72102602-004 | Colocación de vidrio de 4mm. | Metros cuadrados | 1,00 | 147.950 | 147.950 | 157.300 | 157.300 | 6,32 |
| 419 | 72131601-012 | Pintura de techo maderámen al barniz y tejuelitas a la cal | Metros cuadrados | 109,00 | 19.650 | 2.141.850 | 18.150 | 1.978.350 | -7,63 |
| 420 | 72131601-012 | Pintura de pared exterior, al látex con enduido | Metros cuadrados | 120,00 | 41.100 | 4.932.000 | 30.250 | 3.630.000 | -26,40 |
| 421 | 72131601-012 | Pintura de pared interior, al látex con enduido | Metros cuadrados | 380,00 | 37.600 | 14.288.000 | 30.250 | 11.495.000 | -19,55 |
| 422 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético | Metros cuadrados | 40,00 | 39.100 | 1.564.000 | 30.250 | 1.210.000 | -22,63 |
| 423 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y bajadas, con esmalte sintético | Metro lineal | 39,00 | 23.500 | 916.500 | 18.150 | 707.850 | -22,77 |
| 424 | 72131601-012 | Pintura de balancin y puertas metálicas sintética previo antioxido | Metros cuadrados | 6,00 | 37.000 | 222.000 | 30.250 | 181.500 | -18,24 |
| 425 | 72131601-001 | Instalación eléctrica (cambio de cables, puntos, tomas, artefactos de iluminación) conexión a internet., bocas = unidad | Unidad | 25,00 | 97.600 | 2.440.000 | 90.750 | 2.268.750 | -7,02 |
| 426 | 72131601-001 | Reacodicionamiento de instalación de AA. | Unidad | 2,00 | 551.450 | 1.102.900 | 605.000 | 1.210.000 | 9,71 |
| 427 | 46191601-001 | Extintores Portátil con gas EcológicoTipo ABC de 4kg. | Unidad | 1,00 | 739.750 | 739.750 | 726.000 | 726.000 | -1,86 |
| 428 | 72131601-013 | Limpieza final retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1,00 | 538.000 | 538.000 | 605.000 | 605.000 | 12,45 |
| 429 | 72103003-001 | Desmonte de cielorraso y estructura | Metros cuadrados | 92,00 | 17.750 | 1.633.000 | 18.150 | 1.669.800 | 2,25 |
| 430 | 72103003-001 | Desmonte de techo de chapa | Metros cuadrados | 109,00 | 7.400 | 806.600 | 7.260 | 791.340 | -1,89 |
| 431 | 72103003-001 | Retiro de puerta y marco -fondo- | Unidad | 1,00 | 52.450 | 52.450 | 48.400 | 48.400 | -7,72 |
| 432 | 72103003-001 | Demolición de piso cerámico(baño servicio) | Metros cuadrados | 5,00 | 9.750 | 48.750 | 8.470 | 42.350 | -13,13 |
| 433 | 72103003-001 | Demolición de azulejos(baño servicio) | Metros cuadrados | 18,00 | 9.750 | 175.500 | 8.470 | 152.460 | -13,13 |
| 434 | 72103003-001 | Demolición de piso baño (baño principal ) | Metros cuadrados | 6,00 | 9.750 | 58.500 | 8.470 | 50.820 | -13,13 |
| 435 | 72103003-001 | Demolición de azulejos(baño principal) | Metros cuadrados | 18,00 | 9.750 | 175.500 | 8.470 | 152.460 | -13,13 |
| 436 | 72131601-007 | Techo de chapa trapezoidal prepintada tipo sandwich con aislacion intermedia sobre estructura metalica de caño de 2"x 4" de pared reforzada. | Metros cuadrados | 109,00 | 336.250 | 36.651.250 | 338.800 | 36.929.200 | 0,76 |
| 437 | 72101601-002 | Colocación de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 92,00 | 80.700 | 7.424.400 | 84.700 | 7.792.400 | 4,96 |
| 438 | 72131601-010 | Puerta de chapa plegada con marco - parte posterior | Unidad | 1,00 | 877.100 | 877.100 | 847.000 | 847.000 | -3,43 |
| 439 | 72131601-010 | Cambio de cerraduras | Unidad | 3,00 | 161.400 | 484.200 | 145.200 | 435.600 | -10,04 |
| 440 | 72131601-010 | Mantenimiento de ventanas y persianas con nuevos pasadores | Unidad | 6,00 | 430.400 | 2.582.400 | 423.500 | 2.541.000 | -1,60 |
| 441 | 72131601-010 | Mantenimiento de puertas (cambio de cerraduras) | Unidad | 9,00 | 161.400 | 1.452.600 | 181.500 | 1.633.500 | 12,45 |
| 442 | 72131601-011 | Mantenimiento de baño principal (cambio de grifería y artefactos en baño) | Unidad | 1,00 | 1.215.500 | 1.215.500 | 1.210.000 | 1.210.000 | -0,45 |
| 443 | 72131601-011 | Colocación de artefactos y griferia (baño servicio) | Unidad | 1,00 | 1.215.500 | 1.215.500 | 1.210.000 | 1.210.000 | -0,45 |
| 444 | 72131601-011 | Cambio de griferia en cocina (pico móvil) | Unidad | 1,00 | 214.100 | 214.100 | 217.800 | 217.800 | 1,73 |
| 445 | 72131601-011 | Registros pluviales de 0.30x0.30m. con tapa tipo rejilla | Unidad | 4,00 | 220.600 | 882.400 | 193.600 | 774.400 | -12,24 |
| 446 | 72131601-011 | Desagüe pluvial con caño de 100mm. | Metro lineal | 30,00 | 39.100 | 1.173.000 | 36.300 | 1.089.000 | -7,16 |
| 447 | 72131601-009 | Colocación de piso cerámico P.I.5 (baño servicio) | Unidad | 5,00 | 87.400 | 437.000 | 84.700 | 423.500 | -3,09 |
| 448 | 72131601-009 | Colocación de piso ceramico (baño principal) | Metros cuadrados | 5,50 | 87.400 | 480.700 | 84.700 | 465.850 | -3,09 |
| 449 | 72131601-009 | Caminero lateral 3 lados con baldosa calcárea | Metros cuadrados | 33,00 | 84.000 | 2.772.000 | 84.700 | 2.795.100 | 0,83 |
| 450 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote de 0.10 m.(1/4:1:4:6) | Metros cuadrados | 33,00 | 45.000 | 1.485.000 | 36.300 | 1.197.900 | -19,33 |
| 451 | 72102508-003 | Colocación de azulejos piso pared(baño servicio) | Metros cuadrados | 18,00 | 87.400 | 1.573.200 | 84.700 | 1.524.600 | -3,09 |
| 452 | 72102508-003 | Colocación de azulejos piso pared (baño principal) | Metros cuadrados | 18,00 | 87.400 | 1.573.200 | 84.700 | 1.524.600 | -3,09 |
| 453 | 72131601-005 | Mampostería de elevación para techo de teja de 0.15m. | Metros cuadrados | 26,00 | 97.400 | 2.532.400 | 96.800 | 2.516.800 | -0,62 |
| 454 | 72131601-005 | Envarillado perimetral de pared existente, para rajaduras, varilla ø8 | Metro lineal | 20,00 | 22.200 | 444.000 | 24.200 | 484.000 | 9,01 |
| 455 | 72101603-002 | Canaletas y caños de bajada de chapas N° 24 | Metro lineal | 40,00 | 74.000 | 2.960.000 | 72.600 | 2.904.000 | -1,89 |
| 456 | 72131601-008 | Revoque exterior con hidrófugo | Metros cuadrados | 120,00 | 30.300 | 3.636.000 | 32.670 | 3.920.400 | 7,82 |
| 457 | 72102602-004 | Colocación de vidrio de 4 mm. | Metros cuadrados | 1,00 | 147.950 | 147.950 | 157.300 | 157.300 | 6,32 |
| 458 | 72131601-012 | Pintura exterior al látex, con enduído | Metros cuadrados | 120,00 | 41.200 | 4.944.000 | 33.000 | 3.960.000 | -19,90 |
| 459 | 72131601-012 | Pintura interior al látex, con enduído | Metros cuadrados | 380,00 | 37.700 | 14.326.000 | 30.250 | 11.495.000 | -19,76 |
| 460 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético | Metros cuadrados | 80,00 | 39.100 | 3.128.000 | 30.250 | 2.420.000 | -22,63 |
| 461 | 72131601-012 | Pintura de balancín y puertas metálicas sintética previo antióxido | Metros cuadrados | 6,00 | 37.000 | 222.000 | 30.250 | 181.500 | -18,24 |
| 462 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y caños de bajada | Metro lineal | 40,00 | 23.500 | 940.000 | 18.150 | 726.000 | -22,77 |
| 463 | 72131601-001 | Instalación eléctrica (cambios de cables, tomas, puntos, artefactos de iluminación) boca=unidad | Unidad | 30,00 | 97.600 | 2.928.000 | 90.750 | 2.722.500 | -7,02 |
| 464 | 72131601-001 | Reacondicionamiento de instalación de circuitos de comunicación (internet) | Unidad | 2,00 | 157.900 | 315.800 | 157.300 | 314.600 | -0,38 |

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora
Dpto. Técnico - D.O.P.

Arq. José N. ...
Jefe Int. D.T. - D.C. ...
M.O.P.C.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 72131601-001 | Reacondicionamiento de instalación de circuitos para toma de TV o Audio | Unidad | 2,00 | 155.500 | 311.000 | 157.300 | 314.600 | 1,16 |
| 466 | 72131601-001 | Reacondicionamiento de instalación de AA, retiro de AA y reposición (equipo nuevo split de 12000 BTU) | Unidad | 2,00 | 4.707.500 | 9.415.000 | 4.235.000 | 8.470.000 | -10,04 |
| 467 | 46191601-001 | Extintores Portátil con gas EcológicoTipo ABC de 4kg. | Unidad | 1,00 | 739.750 | 739.750 | 726.000 | 726.000 | -1,86 |
| 468 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros. | Unidad Medida Global | 1,00 | 1.008.750 | 1.008.750 | 968.000 | 968.000 | -4,04 |
| 469 | 72103003-001 | Desmonte techo de chapa | Metros cuadrados | 109,00 | 7.400 | 806.600 | 7.260 | 791.340 | -1,89 |
| 470 | 72103003-001 | Retiro de puerta y marco -fondo- | Unidad | 1,00 | 52.450 | 52.450 | 48.400 | 48.400 | -7,72 |
| 471 | 72103003-001 | Demolición de piso cerámico (baño servicio) | Metros cuadrados | 5,00 | 9.750 | 48.750 | 8.470 | 42.350 | -13,13 |
| 472 | 72103003-001 | Demolición de azulejos (baño servicio) | Metros cuadrados | 18,00 | 9.750 | 175.500 | 8.470 | 152.460 | -13,13 |
| 473 | 72103003-001 | Demolición de piso de baño principal | Metros cuadrados | 5,00 | 9.750 | 48.750 | 8.470 | 42.350 | -13,13 |
| 474 | 72103003-001 | Demolición de azulejos de baño principal | Metros cuadrados | 18,00 | 9.750 | 175.500 | 8.470 | 152.460 | -13,13 |
| 475 | 72131601-007 | Techo de chapa trapezoidal prepintada tipo sanwich con aislacion intermedia sobre estructura de caño de 2"x 4"de pared reforzada | Metros cuadrados | 109,00 | 336.250 | 36.651.250 | 338.800 | 36.929.200 | 0,76 |
| 476 | 72101601-002 | Colocación de cielorraso de PVC | Metros cuadrados | 100,00 | 80.700 | 8.070.000 | 84.700 | 8.470.000 | 4,96 |
| 477 | 72131601-010 | Puerta de chapa plegada con marco (0,80 x 2.10) m. | Unidad | 1,00 | 877.100 | 877.100 | 847.000 | 847.000 | -3,43 |
| 478 | 72131601-010 | Puerta placas de cedro (0,80 x 2.10) m. | Unidad | 5,00 | 455.000 | 2.275.000 | 423.500 | 2.117.500 | -6,92 |
| 479 | 72131601-010 | Reposición de hojas persianas - 12 hojas - 0,60x1.10m. | Unidad | 12,00 | 326.600 | 3.919.200 | 302.500 | 3.630.000 | -7,38 |
| 480 | 72131601-010 | Reposición de hojas de ventanas - 8 hojas - 0.60x1.10m. | Unidad | 8,00 | 273.300 | 2.186.400 | 266.200 | 2.129.600 | -2,60 |
| 481 | 72131601-010 | Mantenimiento de ventanas y persianas con nuevos pasadores | Unidad | 6,00 | 430.400 | 2.582.400 | 423.500 | 2.541.000 | -1,60 |
| 482 | 72131601-010 | Mantenimiento de puertas (cambio de cerraduras) | Unidad | 5,00 | 161.400 | 807.000 | 145.200 | 726.000 | -10,04 |
| 483 | 72131601-011 | Mantenimiento de baño principal (cambio de artefactos y griferia) | Unidad | 1,00 | 1.215.500 | 1.215.500 | 1.210.000 | 1.210.000 | -0,45 |
| 484 | 72131601-011 | Colocación de artefactos y griferia (baño servicio) | Unidad | 1,00 | 1.215.500 | 1.215.500 | 1.210.000 | 1.210.000 | -0,45 |
| 485 | 72131601-011 | Cambio de griferia en cocina (pico móvil) | Unidad | 1,00 | 214.100 | 214.100 | 217.800 | 217.800 | 1,73 |
| 486 | 72131601-011 | Registros pluviales de 0.30x0.30m. con tapa tipo rejilla | Unidad | 4,00 | 220.600 | 882.400 | 193.600 | 774.400 | -12,24 |
| 487 | 72131601-011 | Desagüe pluvial de PVC 100mm. | Metro lineal | 30,00 | 39.100 | 1.173.000 | 36.300 | 1.089.000 | -7,16 |
| 488 | 72131601-009 | Colocación de piso cerámico (baño servicio) | Unidad | 5,00 | 84.000 | 420.000 | 84.700 | 423.500 | 0,83 |
| 489 | 72131601-009 | Piso cerámico baño principal | Metros cuadrados | 5,50 | 87.400 | 480.700 | 84.700 | 465.850 | -3,09 |
| 490 | 72131601-009 | Piso perimetral, de baldosón de H° (0.40x0.40x0.03m.), en 3 lados, incluye carpeta impermeabilizante de 3 cm.sobre contrapiso. | Metros cuadrados | 33,00 | 104.300 | 3.441.900 | 96.800 | 3.194.400 | -7,19 |
| 491 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote de 0.10m.(1/4:1:4:6), para caminero | Metros cuadrados | 33,00 | 45.000 | 1.485.000 | 36.300 | 1.197.900 | -19,33 |
| 492 | 72102508-003 | Colocación de azulejos piso pared (baño servicio) | Metros cuadrados | 18,00 | 87.400 | 1.573.200 | 84.700 | 1.524.600 | -3,09 |
| 493 | 72102508-003 | Colocación de azulejos piso pared baño principal | Metros cuadrados | 18,00 | 87.400 | 1.573.200 | 84.700 | 1.524.600 | -3,09 |
| 494 | 72102508-003 | Azulejado de cocina | Metros cuadrados | 10,00 | 71.200 | 712.000 | 72.600 | 726.000 | 1,97 |
| 495 | 72131601-008 | Revoque sobre el cielo raso | Metros cuadrados | 49,00 | 52.000 | 2.548.000 | 48.400 | 2.371.600 | -6,92 |
| 496 | 72131601-008 | Revoque exterior con hidrófugo | Metros cuadrados | 120,00 | 30.300 | 3.636.000 | 32.670 | 3.920.400 | 7,82 |
| 497 | 72102602-004 | Colocación de vidrio de 4 mm. | Metros cuadrados | 4,00 | 147.950 | 591.800 | 157.300 | 629.200 | 6,32 |
| 498 | 72131601-005 | Mampostería de nivelación para techo de teja - 0,15m. | Metros cuadrados | 26,00 | 97.400 | 2.532.400 | 96.800 | 2.516.800 | -0,62 |
| 499 | 72131601-005 | Mesada de cocina | Metro lineal | 3,00 | 403.500 | 1.210.500 | 423.500 | 1.270.500 | 4,96 |
| 500 | 72101603-002 | Provisión y colocación de canaletas y caños de bajada N° 24 | Metro lineal | 36,00 | 74.000 | 2.664.000 | 72.600 | 2.613.600 | -1,89 |
| 501 | 72131601-012 | Pintura de canaletas y caños de bajada | Metro lineal | 36,00 | 23.500 | 846.000 | 18.150 | 653.400 | -22,77 |
| 502 | 72131601-012 | Pintura exterior al látex con enduído | Metros cuadrados | 120,00 | 41.100 | 4.932.000 | 30.250 | 3.630.000 | -26,40 |
| 503 | 72131601-012 | Pintura interior al látex con enduído | Metros cuadrados | 380,00 | 37.600 | 14.288.000 | 30.250 | 11.495.000 | -19,55 |
| 504 | 72131601-012 | Pintura de aberturas de madera con esmalte sintético | Metros cuadrados | 80,00 | 39.100 | 3.128.000 | 30.250 | 2.420.000 | -22,63 |
| 505 | 72131601-012 | Pintura de balancín y puertas metalicas sintética previo antióxido | Metros cuadrados | 6,00 | 37.000 | 222.000 | 30.250 | 181.500 | -18,24 |
| 506 | 72131601-001 | Instalacion eléctrica (cambio de cables, puntos, tomas, artefactos de iluminación) boca=unidad | Unidad | 35,00 | 97.600 | 3.416.000 | 90.750 | 3.176.250 | -7,02 |
| 507 | 46191601-001 | Extintores Portátil con gas EcológicoTipo ABC de 4kg. | Unidad | 1,00 | 739.750 | 739.750 | 670.315 | 670.315 | -9,39 |
| 508 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1,00 | 538.000 | 538.000 | 500.000 | 500.000 | -7,06 |
| | | TOTAL IVA INCLUIDO | | | | 1.400.410.900 | | 1.323.800.000 | -5,47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA | Monto ofertado | | 1.323.800.000 |
| | Diferencia | | 0 |
| | MONTO | | 50.000.000 |
| | DIAS | | 91 |
| | % | | 3,78% |

| Vigencia | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| | 11/09/2017 | 11/12/2017 |

- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado

OBSERVACIONES

Arq. Luciana Barrios
Técnica Evaluadora - Dpto. Técnico

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. Dpto. Técnico - DOP