Municipalidad de Tembiapora

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORÃ
Administración Ignacio Giménez Zacarías
munitembiapora2@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

C.D Nº 05/2015: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA BÁSICA Nº 4256 SAN ANTONIO DE PADUA.

ITEM	COD.CAT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONSTRUCCIONES SAN JORGE		CONSTRUCTORA INTEGRAL		CONSTRUCTORA TEMBIAPORA	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
Nº		**Cartel de Obra**	gl	1	1.400.000	1.400.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000
1		**Preparación de la obra**								
2		Limpieza y preparación del terreno	m2	63,7	23.500	1.496.950	26.500	1.688.050	24.500	1.560.650
		Replanteo	m2	63,7	6.500	414.050	5.800	369.460	6.800	433.160
		Excavacion y carga de cimiento con PBC								
3		Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	14	490.000	6.860.000	481.000	6.734.000	491.000	6.874.000
		Estructura de H° A°								
4		Viga y dado de H° A°	m3	0,82	2.140.100	1.754.882	2.100.100	1.722.082	2.145.100	1.758.982
		Encadenados de H° A°	m3	2,17	2.020.000	4.383.400	2.020.000	4.383.400	2.022.000	4.387.740
		Muros de nivelación :								
4		De 0,45 cm.	m2	3,6	250.500	901.800	263.500	948.600	253.500	912.600
		De 0,30 cm.	m2	7,5	163.700	1.227.750	169.700	1.272.750	161.700	1.212.750
		De 0,60 cm.	m2	0,6	338.450	203.070	340.550	204.330	339.550	203.730
		Relleno y apisonado de interiores								
5		Relleno y apisonado de interiores	m3	23,3	126.550	2.948.615	128.700	2.998.710	126.700	2.952.110
		Aislación asfaltica :								
6		De paredes	m2	6,4	69.300	443.520	69.900	447.360	68.300	437.120
		Antimoh de elevación :								
7		De 0,45 para revocar	m2	3,4	83.200	282.880	79.200	269.280	85.200	289.680

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA SECRETARIA GENERAL

Secretario General

		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	34,5	165.200	5.699.400	156.200	5.388.900	166.200	5.733.900
		De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,5	155.600	2.100.600	148.800	2.008.800	156.800	2.116.800
		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comun	ml	34,3	118.800	4.074.840	115.500	3.961.650	118.500	4.064.550
		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	12	17.900	214.800	16.900	202.800	19.900	238.800
		Pilares :								
8		De 0,45 x 0,45 visto para corredor	m2	6,6	120.750	796.950	115.550	762.630	120.550	795.630
		Techo :								
9		Techo de Teja Española, con Tejuelon de 1era, Tirante de HºAº, con isolant 2mm	m2	90,5	300.000	27.150.000	305.000	27.602.500	310.000	28.055.000
		Viga de madera y planchuela en galeria	gl	1	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000
		Revoques :								
10		De paredes interior y exterior a una capa	m2	64,3	17.000	1.093.100	14.000	900.200	18.000	1.157.400
	81141807-001	De viga cumbrera de H° A°		10,3	41.050	422.815	35.050	361.015	40.050	412.515
		Contrapiso de H° de cascotes	m2							
11		Contrapiso de H° de cascotes		58	35.500	2.059.000	32.500	1.885.000	36.500	2.117.000
		Piso de baldosa calcarea	m2							
12		Piso de baldosa calcarea		58	83.560	4.846.480	80.520	4.670.160	85.520	4.960.160
		Zocalo calcareo	ml							
13		Zocalo calcareo		34	20.345	691.730	18.380	624.920	20.380	692.920
		Aberturas de madera :								
14		Puerta madera de 1,20 x 2,10 con cerradura picaporte tipo manija	un	1	1.400.000	1.400.000	1.508.000	1.508.000	1.405.000	1.405.000
		Aberturas metálicas :								
15		Ventanas tipo balancines	m2	6,84	278.000	1.901.520	285.000	1.949.400	275.000	1.881.000
		Alfeizar de ventanas :								
16		De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	5	11.000	55.000	17.000	85.000	13.000	65.000
		Pinturas :								
17		De paredes a la cal	m2	64,3	9.100	585.130	10.000	643.000	9.700	623.710
		De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	11,9	17.300	205.870	19.700	234.430	16.300	193.970
		De viga cumbrera a la cal	m2	10,3	18.000	185.400	21.000	216.300	17.000	175.100
		De aberturas metálicas con pintura antimoho	m2	6,84	20.450	139.878	26.600	181.944	20.600	140.904
		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	111,3	16.300	1.814.190	16.700	1.858.710	15.700	1.747.410

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA SECRETARIA GENERAL

Secretario General

	De Tirantes y tejuelones con barniz	m2	90,5	18.429	1.667.825	23.229	2.102.225	18.229	1.649.725
	De abertura de madera con barniz	m2	5,5	23.238	127.806	28.238	155.306	24.238	133.306
	Vidrios dobles								
18	Vidrios dobles	m2	6,84	155.300	1.062.252	154.900	1.059.516	152.800	1.045.152
	Desague Pluvial								
19	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms	ml	23	53.500	1.230.500	58.570	1.347.110	58.500	1.345.500
	Instalación eléctrica								
20	Instalación eléctrica	gl	1	4.540.000	4.540.000	4.576.000	4.576.000	4.570.000	4.570.000
	Artefactos electricos								
21	Artefactos electricos	gl	1	4.010.500	4.010.500	4.032.200	4.032.200	4.030.500	4.030.500
	Mobiliarios :								
22	Pizarra Acrilica de colgar, tamaño (3.60 x 1.20m) con marco y porta pincel de	un	1	2.100.080	2.100.080	2.210.080	2.210.080	2.200.080	2.200.080
23	**Limpieza final**		60	7.550	453.000	6.980	418.800	6.580	394.800
	TOTAL				**94.945.583**		**95.534.618**		**96.468.354**

MUNICIPALIDAD DE TEMBIAPORA
SECRETARIA GENERAL

DAVID ROMERO AREVALOS
Responsable de UOC