MUNICIPALIDAD DE RAUL ARSENIO OVIEDO

Avda. 7 de Octubre y Sinforiano Bogarin Telefax: 0528 22 28 71

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE RAUL A. OVIEDO
ADJUDICADO: D.I.G S.A.

CD Nº 11/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

				D.I.G S.A.			L.A.N.E		
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Marca	Precio Total	Precio Unitario	Marca	Precio Total
1	**Preparación de la obra**								
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	26,40	5.000	Obras	132.000	4.000	Obras	105.600
	b- Replanteo	M2	26,40	5.000	Obras	132.000	6.000	Obras	158.400
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	10,00	240.000	Obras	2.400.000	250.000	Obras	2.500.000
3	**Estructura de H° A° :**					0			0
	a- Encadenados de H° A° (inferior)	M3	1,20	1.500.000	Obras	1.800.000	1.400.000	Obras	1.680.000
4	**Muros de nivelación :**					0			0
	a- De 0,30 cm.	M2	8,20	110.000	Obras	902.000	130.000	Obras	1.066.000
5	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	6,60	60.000	Obras	396.000	56.000	Obras	369.600
6	**Aislación asfaltica :**					0			0
	a- De paredes	M2	5,30	17.000	Obras	90.100	20.000	Obras	106.000
7	**Muros de elevación :**					0			0

MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO * U.O.C.

	a- De 0,15 para revocar	M2	41,00	55.000	Obras	2.255.000	60.000	Obras	2.460.000
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	42,00	60.000	Obras	2.520.000	65.000	Obras	2.730.000
	c- Envarillado perimetral 2 Ø 8 por hilada (2 hilad	ML	21,00	20.000	Obras	420.000	25.000	Obras	525.000
8	**Techo :**					0			0
	a- De chapa tipo ondulada	M2	39,40	120.000	Obras	4.728.000	130.000	Obras	5.122.000
	b- Cielo razo de PVC	M3	21,00	75.000	Obras	1.575.000	80.000	Obras	1.680.000
9	**Revoques :**					0			0
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	124,00	20.000	Obras	2.480.000	22.000	Obras	2.728.000
10	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	21,00	12.000	Obras	252.000	10.000	Obras	210.000
11	**Piso de baldosa calcarea**	M2	21,00	55.000	Obras	1.155.000	45.000	Obras	945.000
12	**Zocalo calcareo**	ML	2,60	22.000	Obras	57.200	25.000	Obras	65.000
13	**Aberturas metalicas puertas:**					0			0
	a- Puertas de chapas metalicas	M2	5,04	400.000	Obras	2.016.000	500.000	Obras	2.520.000
	b- Para boxes, puertas de chapas metalicas	UN.	5,00	280.000	Obras	1.400.000	300.000	Obras	1.500.000
14	**Aberturas metálicas ventanas:**					0			0
	a- Ventanas tipo balancines	M2	3,50	220.000	Obras	770.000	250.000	Obras	875.000
15	**Alfeizar de ventanas :**					0			0
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	14,00	15.000	Obras	210.000	20.000	Obras	280.000
16	**Pinturas :**					0			0

	a- De paredes interiores y exteriores latex	M2	78,00	21.000	Obras	1.638.000	25.000	Obras	1.950.000
	b- De aberturas con sintético	M2	10,10	24.000	Obras	242.400	28.000	Obras	282.800
	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,50	20.000	Obras	70.000	18.000	Obras	63.000
17	**Revestimientos :**					0			0
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	88,00	55.000	Obras	4.840.000	60.000	Obras	5.280.000
18	**Vidrios dobles**	M2	3,50	90.000	Obras	315.000	120.000	Obras	420.000
19	**Instalación eléctrica**	GL.	1,00	950.000	Obras	950.000	1.200.000	Obras	1.200.000
20	**Artefactos electricos**	GL.	1,00	900.000	Obras	900.000	1.000.000	Obras	1.000.000
21	**Instalación sanitaria :**					0			0
	a- Agua corriente - desague cloacal - camara deinspección y artefactos sanitario completo	GL.	1,00	10.000.000	Obras	10.000.000	12.000.000	Obras	12.000.000
	b- Camara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	UN.	1,00	3.500.000	Obras	3.500.000	4.200.000	Obras	4.200.000
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	4.200.000	Obras	4.200.000	4.200.000	Obras	4.200.000
22	**Limpieza final**	M2	26,40	100.000	Obras	2.640.000	50.000	Obras	1.320.000
	TOTAL GRAL. DE OFERTA PRESENTADA					**54.985.700**			**59.541.400**

MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA * U.O.C.

.....

Victor Luis Perez Araujo
Encargado UOC