MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA

DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA P.B. ESC. BAS. Nº 703 MARIA LUISA GOMEZ DE FRANCO con ID: 370918

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No					OGA CONSTRUCCIONES S.A.		ESTRUCTURAS S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global			0		0
1.1		limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	72.8	1,500	109,200	6,840	497,952
1.2		replanteo	Metros cuadrados	72.8	2,000	145,600	9,620	700,336
2	72131601-003	Excavacion y Carga de Cimiento en Galeria de PBC	Metros cúbicos	6.3	365,000	2,299,500	383,536	2,416,277
3	72131601-998	Estructuras de HºAº	Unidad Medida Global			0		0
3.1		excavacion y carga de zapata de HºAº	Metros cúbicos	6.1	1,650,000	10,065,000	2,158,239	13,165,258
3.2		pilares de HºAº	Metros cúbicos	1.62	1,850,000	2,997,000	2,385,085	3,863,838
3.3		vigas de HºAº	Metros cúbicos	7.2	1,950,000	14,040,000	2,230,075	16,056,540
3.4		losa de HºAº	Metros cúbicos	6.16	1,650,000	10,164,000	2,240,426	13,801,024
3.5		loseta de HºAº sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	1,650,000	1,650,000	355,896	355,896
4	72102802-004	Muro de Nivelacion: de 0,30 cm	Metros cuadrados	3.6	165,000	594,000	174,313	627,527
5	72131601-002	Preparacion de obra, Relleno y Apisonado de Interiores	Metros cúbicos	25.5	120,000	3,060,000	113,024	2,882,112
6	72131601-006	Aislacion Asfaltica	Unidad Medida Global			0		0
6.1		de paredes	Metros cuadrados	8.35	80,000	668,000	54,201	452,578
6.2		de techo con membrana asfaltica	Metros cuadrados	72.8	155,000	11,284,000	142,486	10,372,981
7	72102802-004	Muros de Elevacion	Unidad Medida Global	1		0		0
7.1		de 0,30 para revocar	Metros cuadrados	5.8	150,000	870,000	172,461	1,000,274
7.2		de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	2.27	80,000	181,600	98,834	224,353
7.3		de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	57.75	240,000	13,860,000	284,665	16,439,404
7.4		de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	1.5	200,000	300,000	274,959	412,439
7.5		envarillado bajo abertura de 2 Ø 8por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	25.2	21,500	541,800	26,756	674,251
8	72131601-015	Pilares de 0,30 x 0,30 para revocar	Metro lineal	8.4	80,000	672,000	129,345	1,086,498
9	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		0		0
9.1		de paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	25.37	25,000	634,250	36,963	937,751

Lic. Sergio Acosta
Director de UOC

9.2		de pilares de 0,30x0,30 cm	Metro lineal	8.4	50,000	420,000	44,355	372,582
9.3		de pilares de HºAº	Metro lineal	18.5	52,000	962,000	55,547	1,027,620
9.4		de losas y vigas de HºAº	Metros cuadrados	91.6	52,500	4,809,000	55,547	5,088,105
10	72131601-009	Contrapisos de Hº de Cascote 10 cms	Metros cuadrados	64.2	56,000	3,595,200	44,339	2,846,564
11	72131601-009	Pisos mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cms	Metros cuadrados	64.2	130,000	8,346,000	122,228	7,847,038
12	72131601-009	Colocacion de zocalos mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cms	Metro lineal	33.5	60,000	2,010,000	48,365	1,620,228
13	72131601-010	Aberturas Metalica	Unidad Medida Global	1		0		0
13.1		puerta metalica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	1	1,000,000	1,000,000	1,327,979	1,327,979
13.2		ventana balancines de 1,50 x 1,68 cms	Metros cuadrados	17.64	185,000	3,263,400	179,009	3,157,719
14	72131601-002	Alfeizar de ventanas	Unidad Medida Global	1		0		0
14.1		de revoque 1:3 (cemento -arena)	Metro lineal	11.3	14,000	158,200	11,089	125,306
14.2		de ladrillos comunes tipo sardinel	Metro lineal	6	55,000	330,000	48,083	288,498
15	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1		0		0
15.1		de paredes a la cal - base para para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	31.5	15,000	472,500	16,313	513,860
15.2		de paredes y pilares revocadas al latex	Metros cuadrados	31.5	20,000	630,000	21,918	690,417
15.3		de losas y vigas a la cal -base para latex	Metros cuadrados	91.6	15,000	1,374,000	16,313	1,494,271
15.4		de losas y vigas al latex	Metros cuadrados	91.6	20,000	1,832,000	21,918	2,007,689
15.5		de balancines con pintura sintetica	Metros cuadrados	17.64	35,000	617,400	29,756	524,896
15.6		de ladrillos visto con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos visto con acido muriatico y patinal d)	Metros cuadrados	113	25,000	2,825,000	19,157	2,164,741
15.7		de puerta metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	7.6	35,000	266,000	29,756	226,146
16	72131601-002	Viidrios Doble de 4 mm	Metros cuadrados	17.64	175,000	3,087,000	158,244	2,791,424
17	72131601-002	Guarda Obra de Alisado de Cemento con Contrapiso	Metros cuadrados	21	65,000	1,365,000	69,427	1,457,967
18	72131601-001	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global			0		0
18.1		instalacion del tablero TS10 de 10 AG	Unidad	6	82,000	492,000	99,081	594,486
18.2		instalacion de tableros de comando TC	Unidad	8	90,000	720,000	99,081	792,648
18.3		instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	90,000	720,000	99,081	792,648
18.4		alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	12	100,000	1,200,000	99,081	1,188,972
18.5		alimentaciones de los circuitos de tomas	Unidad	6	100,000	600,000	99,081	594,486
18.6		alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	100,000	800,000	99,081	792,648
18.7		alimentacion de los circuitos de TC	Unidad	8	100,000	800,000	99,081	792,648
19	72131601-001	Artefactos electricas	Unidad Medida Global	1		0		0
19.1		artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	6	340,000	2,040,000	184,532	1,107,192
19.2		artefactos fluorescentes de 1 x 40 w c/ fotocelula en galeria	Unidad	2	110,000	220,000	114,124	228,248

Lic. Elogio Acosta
Director de UOC

19.3		tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Unidad	1	320,000	320,000	331,091	331,091
19.4		tablero TC de 6 AG	Unidad	1	145,000	145,000	145,671	145,671
19.5		tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	1	160,000	160,000	136,274	136,274
19.6		ventilador de techo de 56"	Unidad	4	320,000	1,280,000	481,333	1,925,332
19.7		registro electrico de 30x30x70 cms	Unidad	3	160,000	480,000	137,969	413,907
20	72131601-9984	Construccion de rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	600,000	600,000	512,366	512,366
21	72131601-002	Preparacion de obra, (Mobiliarios - Pizarrones)	Unidad	1	1,950,000	1,950,000	1,134,715	1,134,715
22	72131601-013	Limpieza Final de obra	Unidad Medida Global	1	500,000	500,000	746,777	746,777
23	72131601-002	Preparacion de obra,(Vallado Proteccion de Obra)	Unidad Medida Global	1	550,000	550,000	628,659	628,659
24	72131601-002	Obrador (para diferentes Obras)	Unidad Medida Global	1	1,000,000	1,000,000	1,078,233	1,078,233
25	72131601-002	Cartel Indicador Medida 1,00x 2,00 M, chapa nº 24 Bastidor Caño de 25 x 25 m, base dos estructura metalica triangular de 15 cm altura 400 m	Unidad Medida Global	1	800,000	800,000	1,235,714	1,235,714
					Precio Total	126,875,650	Precio Total	136,713,050

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Lic. Eligio Acosta
Director de UOC

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC