RESOLUCIÓN N° 1201 /2019

POR LA CUAL SE RESUELVE LA ADJUDICACIÓN Y SE APRUEBA LA FIRMA DE CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO, GRADERIAS, ESCENARIO, SANITARIOS Y CANTINA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2018 DOÑA MARTINA CASTILLO DE PEÑA DEL DISTRITO DE GENERAL DELGADO - PLURIANUAL, ID N° 372.229, EN LA MODALIDAD LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 26/2019. ----------

Encarnación, 05 de diciembre de 2019.

VISTO:

El Dictamen del Comité de Evaluación N° 50/2019 referente a la **Construcción de tinglado, graderías, escenario, sanitarios y cantina en la Escuela Básica N° 2018 Doña Martina Castillo de Peña del Distrito de General Delgado - Plurianual**, y; ----------

CONSIDERANDO:

Que, resulta necesaria la construcción de tinglado, graderías, escenario, sanitarios y cantina en la Escuela Básica N° 2018 Doña Martina Castillo de Peña del Distrito de General Delgado.----------

Que, el presente llamado se encuentra ajustado a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y el Decreto reglamentario N° 21.909/2003. ----------

Que, la Ley Orgánica Departamental N° 426/1994. "Que establece la Carta Orgánica del Gobierno Departamental" dispone deberes y atribuciones del Gobernador, en su Art. 17) Inc. d): Dictar las Resoluciones departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones. ----------

POR TANTO y en uso de sus legítimas atribuciones, ----------

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA
RESUELVE:

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ARTÍCULO 1°: ADJUDICAR en el presente llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 26/2019 para la CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO, GRADERÍAS, ESCENARIO, SANITARIOS Y CANTINA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2018 DOÑA MARTINA CASTILLO DE PEÑA DEL DISTRITO DE GRAL. DELGADO - PLURIANUAL, ID N° 372.229; por el monto total de Gs. 529.584.055 (quinientos veintinueve millones quinientos ochenta y cuatro mil cincuenta y cinco) a favor de la EMPRESA DEL ING. OSCAR GAETE GÓMEZ,** conforme a las especificaciones técnicas y planilla de cómputo que se anexa a la presente Resolución y con los alcances indicados en el exordio del Dictamen N° 50/2019 del Comité de Evaluación.----------

ARTÍCULO 2°: SUSCRIBIR el **CONTRATO PLURIANUAL,** con la **EMPRESA DEL ING. OSCAR GAETE GÓMEZ,** con RUC N° 793026-7 por un monto total de **Gs. 529.584.055 (quinientos veintinueve quinientos ochenta y cuatro mil cincuenta y cinco);** en tres ejemplares de un mismo tenor.----------

ARTÍCULO 3°: COMUNICAR, a quienes corresponda, registrar, publicar y cumplido archivar. ----------

Lic. Erika Kufeld
Secretaria General
Gobernación de Itapúa

Abg. Juan Alberto Sehmalko P.
Gobernador
Departamento de Itapúa

Teléfono: +595 71 204568 / Fax: +595 71 204811 - Correo electrónico: general@itapua.gov.py
Avda. Cnel. Luis Irrazábal entre Capitán Pedro Juan Caballero y Sargento Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
www.itapua.gov.py

ANEXO A LA RESOLUCION N° 1201 /19 - Construcción de tinglado, graderías, escenario, sanitarios y cantina en la Escuela Básica N° 2018 Doña Martina Castillo de Peña del Distrito de General Delgado - Plurianaul con ID: 372229

					Ing. Oscar Gaete	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad	1		
1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	600.000	600.000
1.2		Limpieza de terreno	Unidad Medida Global	1	3.500.000	3.500.000
1.3		Placa de Inauguración	Unidad	1	720.000	720.000
1.4		Replanteo de obra y Marcación	Metros cuadrados	866	2.400	2.078.400
2	72103003-001	Servicio de Demolicion -Movimiento de suelo - demoliciones	Unidad	1		-
2.1		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	60,25	26.400	1.590.600
2.2		Excavación para cimiento de PBC	Metros cúbicos	37	26.400	976.800
2.3		Demolicion de graderias existentes	Metros cuadrados	27	16.000	432.000
2.4		Desmonte de mamposteria del vallado existente de h=25 cm	Metros cuadrados	7	12.000	84.000
2.5		Desmonte de vallado existente	Unidad Medida Global	1	160.000	160.000
2.6		Desmonte de arboles	Unidad	10	120.000	1.200.000
3	72131601-003	Cimiento -Fundaciones	Unidad	1		-
3.1		Zapatas HºAº 1,00x1,50. (sujeto a calculo por parte del contratista)	Metros cúbicos	11	1.600.000	17.600.000
3.2		Encadenado inferior de Hº Aº 20x40 (sujeto a calculo por parte del contratista)	Metros cúbicos	4,16	1.550.000	6.448.000
3.3		Tronco de Zapata.	Metros cúbicos	7	1.400.000	9.800.000
3.4		Cimiento Piedra Bruta Colocada 0,40- h min. 0.70	Metros cúbicos	30	310.000	9.300.000
4	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1		-
4.1		Columnas de Hormigon Armado 0.40x0.6 (calculo por parte del contratista)	Metros cúbicos	15,8	1.800.000	28.440.000
4.2		Encadenado superior de Hormigon armado 0.20x0.40 (calculo por parte del contratista)	Metros cúbicos	6	1.650.000	9.900.000
5	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1		-
5.1		De nivelación 0,30m de ladrillo comun (3 hiladas)	Metros cuadrados	17	109.360	1.859.120
5.2		De elevación de 0,15m ladrillo hueco para revocar	Metros cuadrados	305	72.000	21.960.000
5.3		De ladrillos de 3 agujeros (pilastra para tablero de luces y tomas) (incluye ciementacion y nivelacion)	Unidad Medida Global	1	412.000	412.000
6	72131601-006	Aislacion - Horizontal en forma de U de muros con pintura asfáltica a una capa	Metros cuadrados	395	15.200	6.004.000
7	72131601-009	Colocacion de contrapisos (Empastonado) Sobre terreno natural compactado e= 10cm (incluye accesos y bajo gradería)	Metros cuadrados	241	28.000	6.748.000
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1		-
8.1		Reparacion de piso existente.	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2.400.000
8.2		Piso de hormigon e=7 cm alisado	Metros cuadrados	85	35.000	2.975.000
8.3		Piso calcareo (vestuario, escenario y cantina)	Metros cúbicos	143	51.200	7.321.600
8.4		Zocalo calcareo (vestuario, escenario y cantina)	Metro lineal	110	17.200	1.892.000
9	72131601-008	Revoques	Unidad	1		-
9.1		De pilares y encadenado a dos capas con material hidrofugo -fratachado y filtrado-	Metros cuadrados	192	24.400	4.684.800
9.2		De paredes interior (sanitarios cantina vestuario)	Metros cuadrados	85	22.080	1.876.800
9.3		De losa (sanitarios cantina)	Metros cuadrados	63,76	30.520	1.945.955

9.4		De paredes exterior (sanitarios cantina)	Metros cuadrados	175	23.000	4.025.000
9.5		Escenario exterior	Metros cúbicos	162	23.000	3.726.000
9.6		Escenario interior	Metros cuadrados	195	23.000	4.485.000
10	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - Cubierta de techo	Unidad	1		-
10.1		De chapa Zinc trapezoidal N° 26 prepintada color cerámica sobre estructura metálica incluye membrana terminca. Pend 25% (tinglado polideportivo sujeto a cálculo propuesto por parte de la contratista)	Metros cuadrados	1.110	195.000	216.450.000
10.2		Techo de losa liviana con ladrillos de isopor e= 10 cm (incluye contrapiso de 5 cm	Metros cuadrados	63,76	140.000	8.926.400
11	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	1		-
11.1		Registros de 0,45x0,45 con rejilla metalica	Unidad	8	256.000	2.048.000
11.2		Caño de desague pluvial de PVC 100mm	Metro lineal	18	23.200	417.600
11.3		Canaletas de chapa Zinc N° 24. Des 50 cm.	Metro lineal	62	62.000	3.844.000
11.4		Bajada de chapa N° 24	Metro lineal	70	62.000	4.340.000
12	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1		-
12.1		Provision y montaje de tablero, incluye llaves TM para montaje en riel	Unidad	1	1.080.000	1.080.000
12.2		Provision y colocacion de reflectores LED	Unidad	10	788.000	7.880.000
12.3		Provision y tendido de conductores 2x4 mm2 NYY	Metro lineal	280	12.000	3.360.000
12.4		Bocas de Iluminacion y tomas	Unidad	14	58.039	812.546
12.5		Provision y tendido de conductor 4x4 NYY	Metro lineal	25	18.400	460.000
12.6		Construccion de Nicho para medidor con llave limitadora, puesto de mediciòn, acometida y derecho de conexion a ANDE (trifasico)	Unidad	1	1.280.000	1.280.000
13	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		-
13.1		Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	2.400.000	2.400.000
13.2		Alimentación agua corriente y distribución	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
13.3		Camara séptica de 1,50 x 3,00m incluye cañeria externa y registros según plano general.	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
13.4		Pozo absorvente de 2,50 x 3,00m de profundidad	Unidad	1	1.720.000	1.720.000
14	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		-
14.1		Baño damas (inodoro sisterna alta, lavatorio, ducha electrica, accesorios y griferías)	Unidad Medida Global	1	1.760.000	1.760.000
14.2		Baño caballeros (inodoro sistena alta, mingitorios, ducha electrica lavatorio, accesorios y griferías)	Unidad Medida Global	1	2.240.000	2.240.000
14.3		Baño discapacitadoss (inodoro sisterna baja, pasamano, lavatorio sin pedestal, accesorios y griferías)	Unidad Medida Global	1	960.000	960.000
14.4		Baño vestuario (inodoro sisterna alta, ducha electrica, lavatorio, accesorios y griferías)	Unidad Medida Global	2	960.000	1.920.000
14.5		Espejo en baños con marco de aluminio	Metros cuadrados	3,5	288.000	1.008.000
14.6		Mesada en vestuario	Metro lineal	2,6	1.200.000	3.120.000
14.7		Bacha embutida de ceramica con accesorios y griferia	Unidad	1	480.000	480.000
14.8		Pileta de acero inoxidable de una bacha con mesada	Unidad	1	440.000	440.000
14.9		Revestimiento de azulejos 20x30 cm (color a definir por la fiscalizacion)	Metros cuadrados	103,28	52.000	5.370.560
15	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas - Iluminacion sanitarios, cantina vestuario	Unidad	1		-

15.1		Tubo fluorescentes LED 1 x 40 w con equipo completo	Unidad	12	96.000	1.152.000
15.2		Toma corriente, llaves de punto	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000
15.3		Tablero seccional	Unidad	1	528.000	528.000
16	72101903-001	Carpinteria metalica	Unidad	1		-
16.1		Protector de caños y tejido detrás de arcos - incluye pintura	Unidad Medida Global	1	4.480.000	4.480.000
16.2		Postes y redes para volleyball y arcos fútbol de salón con redes	Unidad Medida Global	1	5.200.000	5.200.000
16.3		Protector móvil de teijdo detrás de arcos	Unidad Medida Global	1	5.600.000	5.600.000
16.4		Ventilador de techo de 56´´	Unidad	3	320.000	960.000
17	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		-
17.1		De estructura de H°A° base a la cal	Metros cuadrados	200	7.840	1.568.000
17.2		De estructura de H°A° al látex color blanco	Metros cuadrados	195	12.160	2.371.200
17.3		De canaletas y bajadas con esmalte sintético	Metro lineal	132	14.000	1.848.000
17.4		De estructura metálica portante de Techo con epoxi	Unidad Medida Global	1	4.600.000	4.600.000
17.5		Demarcación con pintura de Cancha	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000
17.6		De pared exterior - latex	Metros cuadrados	337	15.080	5.081.960
17.7		De pared interior - latex	Metros cuadrados	350	14.000	4.900.000
17.8		De losa - latex	Metros cuadrados	63,76	13.200	841.632
17.9		De abertura de madera - barniz	Metros cuadrados	18	24.800	446.400
18	72131601-010	Carpinteria de madera, aberturas de vidrio templado	Unidad	1		-
18.1		Puerta tablero (incluye herrajes, marco y contramarco)	Unidad	1	760.000	760.000
18.2		Puerta placa de 0,80 (incluye herrajes, marco y contramarco)	Unidad	4	520.000	2.080.000
18.3		Puerta placa de 0,70 (incluye herrajes, marco y contramarco)	Unidad	1	440.000	440.000
18.4		Puerta vaivén (incluye herrajes, marco y contramarco)	Unidad	6	320.000	1.920.000
18.5		Ventana tipo Balancin de vidrio templado 8 mm	Metros cuadrados	6,24	360.000	2.246.400
18.6		Persiana metalica en cantina	Unidad	1	1.440.000	1.440.000
19	72131601-003	Cimiento -Dado de Fundación para gradería 0.60x0.25 (Sujeto a calculo por parte de la contratista)	Metros cuadrados	0,45	432.000	194.400
20	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1		-
20.1		Encadenado inferior de Hº Aº 0.20x0.30 para base de gradería - (sujeto a calculo por parte del contratista)	Metros cúbicos	2,52	1.400.000	3.528.000
20.2		Losas de Hormigon armado asiento de graderias esp. min. 10cm (calculo por parte del contratista)	Metros cúbicos	3,5	1.750.000	6.125.000
21	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1		
21.1		De nivelación 0,30m de ladrillo comun (3 hiladas)	Metros cuadrados	8,4	109.360	918.624
21.2		De elevación de 0,20m ladrillo comun hueco (soporte graderias)	Metros cuadrados	22,95	72.000	1.652.400
22	72131601-008	Revoques Finos - De mampostería a dos capas con material hidrofugo -fratachado y filtrado-	Metros cuadrados	45,9	30.000	1.377.000
23	72131601-009	Colocacion contrapisos (empastonado) - Sobre terreno natural compactado e= 10cm (bajo gradería)	Metros cuadrados	120,87	28.000	3.384.360
24	72131601-009	Colocacion de pisos -Piso de hormigon rodillado bajo graderias	Metros cuadrados	120,87	30.000	3.626.100
25	72101903-001	Carpinteria metalica - Barandas de caño metàlico circular de 2"-incluye antioxido y pintura	Metro lineal	24	184.788	4.434.912
26	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1		-
26.1		De estructura de H°A° base a la cal	Metros cuadrados	45,9	7.000	321.300
26.2		De estructura de H°A° al látex color blanco	Metros cuadrados	45,9	10.700	491.130
26.3		De graderias al latex, inlcuidas las existentes	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000

27	72131601-005	Mamposteria - Escenario	Unidad	1		-
27.1		Rampa de acceso a escenario de H°A° fck 210 e= 7 cm	Metros cuadrados	13,8	52.000	717.600
27.2		Barandas de caño metàlico circular de 2"- incluye antioxido y pintura	Unidad Medida Global	12	184.788	2.217.456
27.3		Escalera de acceso a escenario	Unidad Medida Global	1	520.000	520.000
27.4		Relleno con suelo compactado	Metros cúbicos	73,5	28.000	2.058.000
27.5		Iluminacion : Provision y montaje de artefactos LED 50W para escenario	Unidad	6	196.000	1.176.000
27.6		Provision y montaje de toma corriente de 22 A	Unidad	3	60.000	180.000
27.7		Provision y montaje de llave de 1 punto	Unidad	4	52.000	208.000
27.8		Tablero seccional	Unidad	1	528.000	528.000
28	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1	1.400.000	1.400.000
Total Gs.						**529.584.055**