Municipalidad de Paraguarí
Trabajando por una ciudad diferente
Asunción esq. 19 de Enero
Paraguarí- Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN EL BARRIO SANTA ANA TRAMO II DEL DISTRITO DE PARAGUARÍ

N°	RUBRO	GAMA CONSTRUCCIONES				LEGIÓN DE SERVICIOS S.A.				VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES			
		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**												
1.1	Limpieza del lugar y desbroce de malezas.	m2	965,69	1.000	965.690	m2	965,69	980	946.376	m2	965,69	990	956.033
1.2	Lev. Planimetrico	m2	965,69	993	958.930	m2	965,69	700	675.983	m2	965,69	850	820.837
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**												
2.1	Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen	m2	965,69	7.140	6.895.027	m2	965,69	6.950	6.711.546	m2	965,69	7.000	6.759.830
2.2	Relleno y Compactación con plancha vibrocompactadora	m3	96,57	50.000	4.828.500	m3	96,57	75.500	7.291.035	m3	96,57	70.000	6.759.900
2.3	Retiro de tierra	m3	193,14	9.354	1.806.632	m3	193,14	9.350	1.805.859	m3	193,14	9.500	1.834.830
2.4	Colchón de arena lavada con espesor = 20 cm. promedio	m3	193,14	55.500	10.719.270	m3	193,14	48.500	9.367.290	m3	193,14	49.200	9.502.488
3	**CORDON DE Hº IN SITU**												
3.1	Excabacion de esp:10 cm x profundidad: 10 cm. Promedio	ml	242,79	1.300	315.627	ml	242,79	1.150	279.209	ml	242,79	1.240	301.060
3.2	Encofrado para cordón de hormigón	ml	242,79	3.500	849.765	ml	242,79	3.500	849.765	ml	242,79	3.525	855.835
3.3	Cargado de cordones de Hº espesor:10 cm., prof:40 cm.	ml	242,79	51.000	12.382.290	ml	242,79	49.500	12.018.105	ml	242,79	50.050	12.151.640
4	**EMPEDRADO**												
4.1	Piedra Bruta	m3	241,42	69.500	16.778.690	m3	241,42	67.500	16.295.850	m3	241,42	68.000	16.416.560
4.2	Coloc de P.B.	m2	965,69	14.000	13.519.660	m2	965,69	13.000	12.553.970	m2	965,69	13.150	12.698.824
4.3	Compactación de empedrado con trit 6ta.	tn	24,14	130.000	3.138.200	tn	24,14	150.000	3.621.000	tn	24,14	152.000	3.669.280
4.4	Relleno para recostadero de cordón	m3	9,66	79.000	763.140	m3	9,66	80.000	772.800	m3	9,66	80.500	777.630
5	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO 1,00 X 1,40**												
5.1	Muro de P.B.C. con rendija 1:3	m3	0,96	240.000	230.400	m3	0,96	235.000	225.600	m3	0,96	237.500	228.000
5.2	Losa de HºAº	m3	0,56	2.000.000	1.120.000	m3	0,56	2.500.000	1.400.000	m3	0,56	2.655.000	1.486.800
5.3	Provición y coloc. de caño de drenaje de 150 mm. ramal de descarga de 100 frente a cada domicilio con registro de 40x40	ml	150	117.000	17.550.000	ml	150	115.000	17.250.000	ml	150	116.500	17.475.000
6	**LIMPIEZA FINAL**	gl	1	505.043	505.043	gl	1	455.069	455.069	gl	1	500.077	500.077
	TOTALES:				**93.326.863**				**92.519.456**				**93.194.622**

MUNICIPALIDAD DE PARAGUARÍ · Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

Cinthia E. Velázquez E.

Lic. Cinthia Velázquez
Encargada de UOC